Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	CUADRO EVALUACIÓN PROCESOS CONTRATACIÓN DIRECTA	CÓDIGO:	FOR-DES-35
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	ENERO 2025

Fecha (DD/MM/AA):	27/07/2026	
No. Proceso:	FUN 074	
Objeto:	REALIZAR ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO A MESAS, MESONES Y POZUELOS AREA SERVICIO DE ALIMENTOS	

	OFERENTE	PRESENTA ANEXO 1	VALOR OFERTA
1	JUAN GABRIEL MUÑOZ PARRA	CUMPLE	$ 35.273.113

EVALUACION OFERTA ECONOMICA

CODIGO HDPUV	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANTIDAD	JUAN GABRIEL MUÑOZ PARRA				
				$/UNIT	% IVA	$ IVA	TOTAL CON IVA	$. GRAN TOTAL
	Acondicionamiento de pozuelo distribución #2 de medidas 1860mm x 660mm con cambio de patas de material de Hierro a acero inoxidable conservando alturas y sellado perforaciones en parte lateral de válvula.	UND	1	$ 1.485.715				1.485.715
	Acondicionamiento de pozuelo de medidas 2800mm x 660mm x altura de 850mm con cambio de válvula con sus respectivos accesorios e instalando nuevos niveladores con pulimiento general satinado.	UND	1	$ 1.291.597				1.291.597
	Fabricación de escabiladero en material de acero inoxidable de medidas 700mm de profundidad x 1800mm de altura x 1400mm de ancho con espacios de 130mm libres con 10 divisiones chasís en tubería de 1 ½" calibre 14 y divisiones con ángulos de guías para bandejas en 30 x 30 x 1/8" con rodachines con freno y soporte base en inox ruedas en nylon de 3.	UND	1	$ 2.783.194				2.783.194
	Mesa #1 área de Producción de medidas 2000mm x 1000mm x 730mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado.	UND	1	$ 798.320				798.320
	Mesa #2 área de Producción de medidas 1070mm x 700mm x 870mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado en superficie y con pintura en su estructura color gris tipo poliuretano.	UND	1	$ 1.113.446				1.113.446
	Mesa #3 área de Producción de medidas 1800mm x 700mm x 900mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total.	UND	1	$ 740.337				740.337
	Mesa #4 área de Producción de medidas 1000mm x 700mm x 800mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaños.	UND	1	$ 866.387				866.387
	Mesa #5 área de Producción de medidas 1000mm x 700mm x 700mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado total en su estructura superficie y entrepaño.	UND	1	$ 903.361				903.361
	Mesa #6 área de Producción de medidas 1900mm x 700mm x 870mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie, salpicadero y entrepaño.	UND	1	$ 987.395				987.395

	Mesa #7 área de Producción de medidas 2400mm x 700mm x 860mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 966.387				966.387
	Mesa #1 área de Distribución 1 de medidas 1800mm x 700mm x 760mm de altura consistente en cambio de patas y anclaje de las mismas reforzadas, con pulimento satinado total.	UND	1	$ 1.050.420				1.050.420
	Mesa #2 área de Distribución 1 de medidas 1200mm x 550mm x 800mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie dos entrepaños.	UND	1	$ 1.113.445				1.113.445
	Mesa #3 área de Distribución 1 de medidas 2900mm x 700mm x 870mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 1.189.076				1.189.076
	Mesa #1 área de Panadería de medidas 2500mm x 700mm x 690mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas inferiores, con pulimento satinado total en su estructura, superficie, con cambio de patas dejando a 900mm.	UND	1	$ 1.485.714				1.485.714
	Mesa #2 área de Panadería de medidas 2000mm x 700mm x 950mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado y cambio de entrepaño y patas en tubería de 1 ½" corte patas.	UND	1	$ 1.732.773				1.732.773
	Mesa #3 área de Panadería de medidas 2500mm x 700mm x 850mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 1.496.639				1.496.639
	Mesa #1 área de Distribución 2 de medidas 2500mm x 700mm x 820mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño, con cambio de patas dejando a 900mm.	UND	1	$ 1.659.664				1.659.664
	Mesa #2 área de Distribución 2 de medidas 3100mm x 700mm x 860mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con soldaduras, con pulimento satinado total en su estructura, superficie, entre paño y pozuelo.	UND	1	$ 1.485.714				1.485.714
	Mesa #3 área de Distribución 2 de medidas 2240mm x 700mm x 860mm de altura consistente en refuerzos con soldaduras, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 895.798				895.798
	Mesa #4 área de Distribución 2 de medidas 2400mm x 700mm x 850mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 991.597				991.597
	Mesa #5 área de Distribución 2 de medidas 1200mm x 550mm x 800mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, fabricación de niveladores e instalación de los mismos acondicionando patas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y entrepaño.	UND	1	$ 2.079.832				2.079.832
	Mesa #6 área de Distribución 2 de medidas 2080mm x 700mm x 1510mm de altura consistente en refuerzos en sus contornos y áreas, con pulimento satinado total en su estructura, superficie y tres entrepaños, con refuerzo patas.	UND	1	$ 1.853.782				1.853.782

	Acondicionamiento de Mesa de Producción con instalación de pata en acero inox de tubería de 1 1/2" calibre 16 de 800mm con lateral de 600mm y cambio de tubería de ½" roscada NPT y válvula de bola todo en acero inox con tapa a pared en inox.	UND	1	$ 2.100.840				2.100.840
	Acondicionamiento de Cajón entrada Cocina de medidas 630mm x 1180mm x 1400mm de alto con dos entrepaños, consistente en reforzar soldaduras, pulimento interno y externo, instalación de llaves, manija, ruedas con freno soporte en acero inox y seguros de imán.	UND	1	$ 1.680.672				1.680.672
	Acondicionamiento de puerta corrediza Bodega, con mantenimiento superior de guía con cambio de rodamientos refuerzo de riel; Cambio de recibidor en lamina-inoxidable calibre 14 en u para acoplar en cierre cambio de chapa de cierre horizontal solapa entre puerta y pared Fabricación de guías inferiores, limpieza general de puerta con pulimento satinado.	UND	1	$ 2.521.008				2.521.008
	VALORES TOTALES.							**35.273.113**

VERIFICACION DOCUMENTOS REQUERIDOS		
DOCUMENTO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
Certificado De Existencia y Representación Legal , expedido por Cámara De Comercio, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud	CUMPLE	
Constancia de cumplimiento del pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social, lo que se entenderá bajo la gravedad de juramento.	CUMPLE	
Fotocopia de la Cedula de Ciudadania del Representante Legal	CUMPLE	
Registro Único Tributario (RUT)	CUMPLE	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria (Serán verificados por la entidad)	CUMPLE	
Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal Contraloria (Serán verificados por la entidad)	CUMPLE	
Certificado Antecedentes Judiciales Policía Nacional (Serán verificados por la entidad)	CUMPLE	
Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (Persona Natural o Jurídica), debidamente diligenciado.	CUMPLE	
Verificación ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud	CUMPLE	
Certificado Policía Nacional (Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC)	CUMPLE	
Certificado Sistema de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM	CUMPLE	
Formato SARLAFT, debidamente diligenciado, con antelación máxima de 30 días a la fecha de la presente solicitud	CUMPLE	
VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS		
DOCUMENTO	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACION**
JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO EN CASO DE NECESIDAD INMINENTE		
Cumplimiento de requisitos tecnicos conforme a lo solicitado	CUMPLE	

APRUEBA ORDENADORA DEL GASTO:

ALEXANDER HERNANDEZ CORREA
OFICINA ASESORA JURIDICA
Verificacion requisitos habilitantes

CLAUDIA AMPARO RODRIGUEZ HERRERA
Verificacion Tecnica del solicitante
Supervisor Designado

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
GERENTE