PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MP-MC-028-2026

ADENDA No. 001

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen y le reglamentan

CONSIDERANDO QUE:

1. Con fecha treinta (30) de julio de 2026, se publicó el proceso de CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA No. MP-MC-028-2026 que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACONES FISICAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

2. Que, el plazo máximo para **TRASLADO PARA RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN y LIMITACION A MIPYMES**, se programó para el día treinta y uno (30) de julio de 2026 hasta las 03:45 P.M, tiempo dentro del cual se presentó dos (02) solicitudes de aclaración por parte de EDIZA INGENIEROS SAS y F&S PROYECTOS INGENIERÍA S.A.S, respecto de las cuales la entidad le ha dado contestación en la plataforma SECOP II.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR y ACLARAR el requisito denominado **EXPERIENCIA ESPECIFICA**, el cual quedara de la siguiente manera:

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 600 m2.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR y ACLARAR el item **1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN** de las especificaciones técnicas a ejecutar, razón por la cual, se anexa ficha técnica oficial con sus respectivos ítems de ejecución y las unidades de medida asignadas, asi:

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT
1	PRELIMINARES				
1,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precios Gober.	M3	10,00
1,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M3	10,51
1,3	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M2	20,00
1,4	N/A	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	Precios Ref.	M2	18,00
1,5	N/A	DESMONTE DE CIELO FALSO EN DRY WALL	Precios Ref.	M2	60,00

1,6	**2.01.39**	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M2	10,00
1,7	**2.01.49**	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M2	20,00
1,8	**2.01.50**	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M2	50,00
1,9	**2.01.65**	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Precios Gober.	ML	19,70
1,10	**2.02.33**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Precios Gober.	ML	6,00
2	**PAÑETES**				
2,01	**1.03.07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	Precios Gober.	M2	10,00
3	**PISOS - BASES - ACABADOS**				
3,01	**2.05.19**	PISO EN CERAMICA	Precios Gober.	M2	20,00
4	**CUBIERTAS**				
4,01	**2.08.20**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Precios Gober.	M2	10,00
4,02	**2.08.23**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Precios Gober.	M2	18,00
5	**PINTURAS Y ESMALTES**				
5,01	**2.07.04**	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	M2	55,00
5,02	**2.07.08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS	Precios Gober.	M2	10,00
5,03	**2.07.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	Precios Gober.	M2	8,79
5,04	**2.07.18**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA	Precios Gober.	M2	101,00
6	**CIELO RASOS**				
6,01	**2.09.03**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2"	Precios Gober.	M2	60,00
6,02	**2.09.07**	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM	Precios Gober.	M2	11,00
7	**OTROS**				

7,01	**N/A**	LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTE A NIVEL DE CUBIERTA	Precios Ref.	ML	9,50

Dada en el municipio de Pesca, a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Original firmado
EDGAR RICARDO GAMEZ AMAYA
Alcalde Municipal

Proyectó: Camilo Adame – Aseso externo