GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
	CONCRETO DE 10,5 MPA (1500 PSI)		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 6.788,00
	MEZCLADORA DE CONCRETO	HORA	$ 11.000,00	0,38	$ 28.947,00
				SUBTOTAL $	$ 35.735,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	AGUA	LT	160,00	$ 112,00	$ 17.920,00
	AGREGADO GRUESO	M3	1,00	$ 95.500,00	$ 95.500,00
	ARENA DE RIO	M3	0,50	$ 88.000,00	$ 44.000,00
	CEMENTO GRIS	KG	210,00	$ 813,00	$ 170.730,00
				SUBTOTAL $	$ 328.150,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	AGREGADO GRUESO	M3	1,00	23,00	23,00	$ 2.000,00	$ 46.000,00
	ARENA DE RIO	M3	0,50	23,00	11,50	$ 2.000,00	$ 23.000,00
						SUBTOTAL $	$ 69.000,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	5	$ 27.765,00
	5	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	5	$ 107.991,00
						SUBTOTAL $	$ 135.756,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 568.641,00

IVAN GARCIA PIZARRO
CONTRATISTA EXTERNO

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
	CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)		M3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 13.113,00
	MEZCLADORA DE CONCRETO	HORA	$ 11.000,00	0,38	$ 28.947,00
				SUBTOTAL $	$ 42.060,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	AGUA	LT	180,00	$ 112,00	$ 20.160,00
	AGREGADO GRUESO	M3	0,84	$ 95.500,00	$ 80.220,00
	ARENA DE RIO	M3	0,56	$ 88.000,00	$ 49.280,00
	CEMENTO GRIS	KG	350,00	$ 813,00	$ 284.550,00
				SUBTOTAL $	$ 434.210,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	AGREGADO GRUESO	M3	0,84	23,00	19,32	$ 2.000,00	$ 38.640,00
	ARENA DE RIO	M3	0,56	23,00	12,88	$ 2.000,00	$ 25.760,00
						SUBTOTAL $	$ 64.400,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	3	$ 46.274,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	3	$ 215.982,00
						SUBTOTAL $	$ 262.256,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 802.926,00

IVAN GARCIA PIZARRO
CONTRATISTA EXTERNO

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ULCUE CHOCUE EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
	MORTERO 1:4		**M3**	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR		5%		$ 7.868,00
	MEZCLADORA DE CONCRETO	HORA	$ 11.000,00	0,38	$ 28.947,00
				SUBTOTAL $	$ 36.815,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	AGUA	LT	240,00	$ 112,00	$ 26.880,00
	ARENA DE RIO	M3	1,16	$ 88.000,00	$ 102.080,00
	CEMENTO GRIS	KG	364,00	$ 813,00	$ 295.932,00
				SUBTOTAL $	$ 424.892,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	ARENA DE RIO	M3	1,16	23,00	26,68	$ 2.000,00	$ 53.360,00
						SUBTOTAL $	$ 53.360,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	1	Oficial	$ 77.842,00	78,34%	$ 138.823,00	5	$ 27.765,00
	6	Ayudante	$ 58.364,00	85,03%	$ 107.991,00	5	$ 129.589,00
						SUBTOTAL $	$ 157.354,00
						TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 672.421,00

IVAN GARCIA PIZARRO
CONTRATISTA EXTERNO