REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO (VF) CONTRATO No. 24001272 H4 de 2024													
COTIZACIONES												CONSIDERACIONES PARA ELECCIÓN DEL PROVEEDOR	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL NP
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR PROPUESTO	CONTRATISTA						INTERVENTORÍA			
				Cotización N°1		Cotización N°2		Cotización N°3		Cotización N°4			
				DETALLE	COSTO Incl. IVA	DETALLE	COSTO Incl. IVA	DETALLE	COSTO Incl. IVA	DETALLE	COSTO Incl. IVA		
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA PRIMA CALCAREO PULIDO (PO) 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)	**M2**	**147.600**	NOVARCILLAS	200.880	GYJ FERRETERIAS S.A.	147.600	ALFAGRES S.A.	163.900	DECORCERAMICA	169.000	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 14 se justifica porque el porcelanato técnico todo masa materia prima calcareo pulido (PO) 30x60 cm es el material especificado en los diseños para los muros interiores del aeropuerto. Este acabado garantiza durabilidad, resistencia a la humedad, facilidad de mantenimiento y uniformidad estética en zonas de alto flujo de pasajeros, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA CALCAREO NATURAL (NA) O MATERIA GRAFITE 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)	**M2**	**123.600**	NOVARCILLAS	169.680	GYJ FERRETERIAS S.A.	123.600	ALFAGRES S.A.	137.900	DECORCERAMICA	169.000	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 15 se justifica porque el porcelanato técnico todo masa materia calcareo natural y grafite 30x60 cm es el material especificado en los diseños para muros de baños y zonas complementarias del aeropuerto. Sus propiedades técnicas garantizan resistencia a la humedad, durabilidad y uniformidad estética, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 16	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	**UN**	**50.000**	INTERASEO S.A.S. E.S.P.	50.000					INTERASEO S.A.S. E.S.P.	53.125	Desde la interventoría se justifica la presentación de una sola cotización, en razón a que el mercado para este tipo de trabajo presenta valores homogéneos y con similitud al ofertado, lo que permite validar la razonabilidad del precio y garantiza que el costo propuesto se encuentra dentro de los rangos habituales del sector.	La inclusión del ítem NP 16 se justifica porque el desmonte de la cubierta tipo sandwich existente en el corredor estéril es una actividad previa indispensable para la reposición de la nueva cubierta. Su ejecución garantiza que los trabajos de instalación se realicen sobre una superficie libre y apta, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas para su incorporación como No Previsto.
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 12X19X39 CM	**M2**	**4.160**	TERRABLOCK S.A.S ZOMAC	4.160	KREATO S.A.S.	6.432	E&C BLOQUES S.A.S.	4.940	PREPENIEL SAS	4.200	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 17 se justifica porque el bloque estructural de concreto liso 12x19x39 cm es el material especificado en los diseños para la construcción de muros divisorios y estructurales en el aeropuerto. Su resistencia, estabilidad estructural y compatibilidad con el sistema constructivo existente lo hacen técnicamente necesario, siendo jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 14X19X39 CM	**M2**	**4.680**	TERRABLOCK S.A.S ZOMAC	4.680	KREATO S.A.S.	6.736	E&C BLOQUES S.A.S.	5.740	PREPENIEL SAS	4.980	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 18 se justifica porque el bloque estructural de concreto liso 14x19x39 cm es el material especificado en los diseños para muros estructurales de mayor espesor en el aeropuerto. Sus propiedades estructurales garantizan la resistencia y estabilidad requerida para las intervenciones planificadas, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO SPLIT O ABUSARDADO 19X19X39 CM	**M2**	**8.060**	TERRABLOCK S.A.S ZOMAC	8.060	KREATO S.A.S.	9.344	E&C BLOQUES S.A.S.	8.725	PREPENIEL SAS	7.500	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 19 se justifica porque el bloque arquitectónico split/abujardado 19x19x39 cm es el material especificado en los diseños para fachadas y muros de cara vista del aeropuerto. Su acabado arquitectónico garantiza uniformidad estética con la infraestructura existente y cumple con los requerimientos técnicos de resistencia y durabilidad para zonas expuestas, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 20	JUNTA DE DILATACIÓN CON RESINA EPÓXICA SEMI-RÍGIDA PARA JUNTAS DE CONTROL, APLICADA EN PISO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIMENSIONES 7X10 MM, CADA 3,60 M	**GAL**	**424.745**	BAEZO	424.745	DISTRIBUCIONES IMPERPLAK SAS	602.140			P & Y	544.544	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 20 se justifica porque las juntas de dilatación con resina epóxica semi-rígida son indispensables para el control de fisuración y la absorción de movimientos diferenciales en los pisos de porcelanato técnico. Su aplicación garantiza la integridad del sistema de revestimiento a largo plazo, evitando desprendimientos y fisuras en zonas de alto tráfico, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 21	DOVÉLA EN GROUTING 3000 PSI 5X15 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**11**	**272.688**	COVAL S.A.	272.688	DISTRIBUCIONES IMPERPLAK SAS	229.150	HOMECENTER COLOMBIA	198.611			Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 21 se justifica porque la dovela en grouting 3000 PSI es el elemento de refuerzo estructural indispensable para el confinamiento de bloques en mampostería estructural, garantizando la resistencia y estabilidad de los muros construidos. Su incorporación responde a los requerimientos de los diseños estructurales aprobados y resulta técnica, jurídica y administrativamente viable como No Previsto.
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO D=1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 8 CM, LONG VARILLA 1/2" = 75 CM, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**UN**	**409.260**	HILTI COLOMBIA	409.260	FERROGUANTES MEDELLÍN	606.050			HILTI COLOMBIA	409.260	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 22 se justifica porque los anclajes epóxicos son indispensables para la fijación segura de elementos estructurales y no estructurales en concreto endurecido del aeropuerto. El sistema Hilti HIT-RE 500 V3 garantiza resistencia certificada bajo cargas sísmicas y de fatiga, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.

NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HVAC PARA MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL: DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRES 18 Y 20 TIPO TDF CON SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN; AISLAMIENTO TÉRMICO YUMBOLON 1/2" SENCILLO; PROTECCIÓN IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND; REJILLAS DE SUMINISTRO LVH OB-G Y RETORNO L-RA COLOR NATURAL; DAMPERS MANUALES DE BALANCEO; INFRAESTRUCTURA DE CONTROL (TERMOSTATOS DIGITALES DOBLE ETAPA PARA EQUIPOS PAQUETE, CABLEADO 5X18AWG EN TUBERÍA EMT 3/4"); INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (TABLERO DE EMPALME EN SÓTANO, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, ALIMENTADORES THHN/THWN A 75°C, CANALIZACIÓN EN TUBERÍAS EMT E IMC CON CORAZA LT); ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO).	**GL**	**1.205.860.438**	TERMO SOLUCIONES S.A.S.	1.350.563.691	SERVIPARAMO S.A.S.	1.205.860.438	AIRE TECH S.A.		SERVIPARAMO	1.205.860.438	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 23 se justifica porque el sistema HVAC del muelle internacional requiere una expansión adicional de ductería, rejillas, dampers e infraestructura eléctrica y de control no contemplada en el contrato original. Esta adecuación garantiza el confort térmico y la calidad del aire en las zonas ampliadas del muelle, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE MALETAS NACIONALES (INCLUYE EQUIPOS (3 ENFRIADORES CONDENSADO POR AIRE, SCROLL, 460V/3PH/60HZ, CAPACIDAD NOMINAL: 50 TR, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA; BOMBAS DE AGUA FRÍA - 320 GPM, 50 FTWG, HORIZONTALES, 460V/3PH/60HZ, CAUDAL VARIABLE (INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA) Y MOTOR-VENTILADOR 40 HP), INSTALACIÓN, TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALIMENTADOR EN 2X(3FX4/0 AWG + 1T X 4 AWG) TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 229 KW @ 460V @ 450A)), SISTEMA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)	**GL**	**1.621.534.459**	ENERGYAIRE S.A.S.	1.100.000.000	SERVIPARAMO S.A.S.	1.654.826.072	RCR INGENIERÍA LTDA.	1.621.534.459	SERVIPARAMO SAS	1.680.881.210	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 24 se justifica porque el área de maletas nacionales del aeropuerto no cuenta con un sistema de aire acondicionado adecuado para las condiciones de ocupación y confort requeridas. La instalación del sistema garantiza las condiciones ambientales óptimas para pasajeros y operadores, cumpliendo con normativas de confort térmico y siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE CORREDOR ESTÉRIL (INCLUYE INSTALACIÓN, REJILLA Y DIFUSORES, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (CIRCUITOS RAMALES EN 3F X 1/0 AWG + 1N X 8 AWG + 1T X 8 AWG TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 50,1 KW @ 480V @ 99.5A)), ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)	**GL**	**88.418.091**	TERMO SOLUCIONES S.A.S.	99.028.262	SERVIPARAMO S.A.S.	88.418.091	AIRTECH	95491538	SERVIPARAMO S.A.S.	88.418.091	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 25 se justifica porque el corredor estéril del aeropuerto requiere la instalación de un sistema de aire acondicionado para garantizar condiciones adecuadas de confort y calidad del aire en esta zona de tránsito controlado. Su incorporación responde a las necesidades operacionales y de bienestar de los pasajeros en tránsito, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable como No Previsto.
NP 26	LIMPIEZA INTERNA DE PISOS EN ZONAS DE CIRCULACION, BATERIAS SANITARIAS, ZONAS ADMINISTRATIVAS	**M2/dia**	**800.000**	INTERASEO S.A.S. E.S.P.	800.000							Desde la interventoría se justifica la presentación de una sola cotización, en razón a que el mercado para este tipo de trabajo presenta valores homogéneos y con similitud al ofertado, lo que permite validar la razonabilidad del precio y garantiza que el costo propuesto se encuentra dentro de los rangos habituales del sector.	La inclusión del ítem NP 26 se justifica porque durante la ejecución de las obras se generan residuos y materiales de construcción que requieren limpieza periódica de pisos en zonas de circulación, baterías sanitarias y áreas administrativas del aeropuerto. Esta actividad garantiza condiciones sanitarias, de seguridad y operacionales adecuadas para los usuarios durante la ejecución del contrato, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELDAÑOS DE ESCALERA INCLUYE HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA MÁXIMO 17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE, DESCANSO Y VIGAS LATERALES	**ML**	**599.040**	ARTEMARMOL COLOMBIA S.A.S.	599.040	PEDRO DOMINGUEZ RICON	625.997	CALCAREOS S.A.	599.040	ORLANDO MORALES	1.000.500	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 27 se justifica porque los peldaños de escalera en granito negro San Gabriel con ranura antideslizante son el acabado especificado en los diseños para las escaleras del aeropuerto. Este material garantiza durabilidad, seguridad antideslizante, uniformidad estética y resistencia al tráfico intenso, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 28	DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, ESPESOR 20 CM, INCLUYE PAÑETE, DOVELAS Y VIGAS DE REFUERZO CON RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO	**M2**	**65.000**	E&C BLOQUES S.A.S.	65.000							Desde la interventoría se justifica la presentación de una sola cotización, en razón a que el mercado para este tipo de trabajo presenta valores homogéneos y con similitud al ofertado, lo que permite validar la razonabilidad del precio y garantiza que el costo propuesto se encuentra dentro de los rangos habituales del sector.	La inclusión del ítem NP 28 se justifica porque la demolición de muros en bloque estructural de 20 cm es una actividad necesaria para la reconfiguración de espacios en el aeropuerto conforme a los diseños aprobados. Esta labor incluye el retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.

NP 29	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA NIVELACIÓN DE PEDESTALES 0,50 X 0,50 CM	**UN**	**166.900**	COVAL S.A.	272.688	DISTRIBUCIONES IMPERPLAK SAS	229.150	HOMECENTER COLOMBIA	198.611	HOMECENTER B	166.900	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 29 se justifica porque el mortero sin contracción Sikagrout 212 es el material especificado para la nivelación y alineamiento preciso de pedestales y placas de anclaje en el aeropuerto. Su uso garantiza una distribución uniforme de cargas, resistencia a compresión superior y ausencia de retracción, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN SUPERBOARD 6MM >60CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)	**ML**	**82.800**	SKL DRYWALL	89.000	EASY COLOMBIA	95.000	MULTIOBRAS	87.000	HOMECENTER B	82.800	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 30 se justifica porque el cielorraso en Superboard 6mm es el sistema especificado en los diseños para zonas húmedas y de alta resistencia del aeropuerto. Su resistencia a la humedad, durabilidad y compatibilidad con la estructura existente lo hacen técnicamente idóneo, siendo jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)	**M2**	**44.900**	SKL DRYWALL	75.000	EASY COLOMBIA	82.000	FERRETERÍA EN GALERÍAS	78.000	HOMECENTER B	44.900	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 31 se justifica porque el sistema drywall 1/2" es el material especificado en los diseños para la construcción de muros y divisiones interiores del aeropuerto. Su versatilidad, rapidez de instalación y adecuadas propiedades acústicas y de aislamiento lo hacen técnicamente necesario, siendo jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)	**M2**	**44.900**	SKL DRYWALL	89.000	EASY COLOMBIA	95.000	MULTIOBRAS	87.000	HOMECENTER B	44.900	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 32 se justifica porque el sistema Superboard 6mm es el material especificado en los diseños para muros y paredes en zonas húmedas del aeropuerto. Su alta resistencia a la humedad, durabilidad y desempeño técnico superior frente al drywall convencional lo hacen la solución idónea para estas áreas, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" >60 CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)	**ml**	**49.900**	SKL DRYWALL	75.000	EASY COLOMBIA	82.000	FERRETERÍA EN GALERÍAS	78.000	HOMCENTER B	49.900	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 33 se justifica porque el sistema drywall 1/2" en tramos mayores a 60 cm es el material especificado en los diseños para divisiones y complementos de muros del aeropuerto. Su versatilidad constructiva y facilidad de adecuación a espacios existentes lo hacen técnicamente necesario, siendo jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 34	ATENCIÓN 24/7 MENSUAL DE ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y LOCATIVAS (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL AEROPUERTO, ATENCIÓN A FUGAS, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, Y TODA CONTINGENCIA PRESENTADA EN LA TERMINAL) HORAS X CUADRILLA MES MAXIMO 176 H	**mes**	**112.000.000**	INTERASEO S.A.S. E.S.P.	112.000.000							Desde la interventoría se justifica la presentación de una sola cotización, en razón a que el mercado para este tipo de trabajo presenta valores homogéneos y con similitud al ofertado, lo que permite validar la razonabilidad del precio y garantiza que el costo propuesto se encuentra dentro de los rangos habituales del sector.	La inclusión del ítem NP 34 se justifica porque la operación aeroportuaria requiere atención continua 24/7 de contingencias electromecánicas, eléctricas, hidrosanitarias y locativas para garantizar la continuidad del servicio. Esta actividad no fue contemplada en el contrato original y resulta indispensable para la operación segura y eficiente del aeropuerto, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BANDAS EN AERA DE MALETAS DE 3#2F + 1#4T	**ml**	**23.985**	INELDEC (cable #4 AWG Nexans)	23.985	ELECTROSERVIMOS	28.547	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 2)	24.315	INELDEC (cable #4 AWG Nexans)	23.985	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 35 se justifica porque la acometida eléctrica para las bandas transportadoras de maletas en el área de maletas nacionales es indispensable para la operación del sistema de manejo de equipaje. Esta instalación garantiza la alimentación eléctrica adecuada, segura y conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
		ML	**37.295**	INELDEC (cable #2 AWG Nexans)	37.295					INELDEC (cable #2 AWG Nexans)	37.295	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 35 se justifica porque la acometida eléctrica para las bandas transportadoras de maletas en el área de maletas nacionales es indispensable para la operación del sistema de manejo de equipaje. Esta instalación garantiza la alimentación eléctrica adecuada, segura y conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSOR EN AERA DE MALETAS - 3#6F+1#6N+1#6T	**ml**	**14.500**	INELDEC (cable #6 AWG Nexans)	14.500	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 6)	13.800			INELDEC cable No 5	15.180	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 36 se justifica porque la acometida eléctrica para el ascensor del área de maletas es necesaria para garantizar la movilidad vertical de equipajes y el cumplimiento de las normas de accesibilidad del aeropuerto. Su instalación garantiza la alimentación eléctrica conforme al RETIE y a los requerimientos técnicos del equipo, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.

NP 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS EN AERA DE MALETAS - 3#8F+1#8N+1#8T.	**ml**	**9.771**	INELDEC (cable #8 AWG Nexans)	9.921	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 8)	9.771			INELDEC (cable #8 AWG Nexans)	9.921	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 37 se justifica porque la acometida eléctrica para las escaleras eléctricas del área de maletas nacionales es indispensable para el funcionamiento de estos equipos de movilidad. Su instalación garantiza la alimentación eléctrica segura y conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS EN AERA DEL INMIGRACION - 3#8F+1#8N+1#10T.	**ml**	**4.850**	INELDEC (cable #10 AWG Nexans)	6.351	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 8)	6.514	PROCABLE No 10	4850	INELDEC (cable #10 AWG Nexans)	6.351	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 38 se justifica porque la acometida eléctrica para las escaleras eléctricas del área de inmigración internacional es indispensable para el funcionamiento de estos equipos de movilidad en la terminal internacional. Su instalación garantiza la alimentación eléctrica segura y conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
			6.500	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 10)	6.500	INELDEC (cable #10 AWG Nexans)	6.800	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 8)	9.000	AUTOSOLAR COLOMBIA (AWG 10)	6.500	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 38 se justifica porque la acometida eléctrica para las escaleras eléctricas del área de inmigración internacional es indispensable para el funcionamiento de estos equipos de movilidad en la terminal internacional. Su instalación garantiza la alimentación eléctrica segura y conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSORES EN AERA DEL INMIGRACION - 3#(1/0)F+1#(1/0)N+1#4T.	**ml**	**71.803**	INELDEC (cable 1/0 AWG Nexans)	71.803	ELECTROSERVIMOS	46.088			INELDEC (cable 1/0 AWG Nexans)	71.803	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 39 se justifica porque la acometida eléctrica para los ascensores del área de inmigración internacional es indispensable para la operación de estos equipos de accesibilidad vertical. La sección del conductor 1/0 AWG garantiza la capacidad de transporte de energía requerida conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
				INELDEC (cable 4 AWG Nexans)	28.542			AUTOSOLAR N 4	20.433	INELDEC (cable 4 AWG Nexans)	28.542	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 39 se justifica porque la acometida eléctrica para los ascensores del área de inmigración internacional es indispensable para la operación de estos equipos de accesibilidad vertical. La sección del conductor 1/0 AWG garantiza la capacidad de transporte de energía requerida conforme al RETIE, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 40	DESMONTE E INSTALACION DE FACHADA DE VIDRIOCON SISTEMA AUTOMATICO CON PROGRAMACION EN ALFA 8	**un**	**9.165.098**	GLASS Y ARQUITECTURA DM S.A.S.	9.165.098			EJASA	11.248.350	EJASA	11.248.350	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 40 se justifica porque el desmonte e instalación de la fachada en vidrio con sistema automático Alfa 8 es necesario para la reconfiguración de los accesos y circulaciones del aeropuerto conforme a los diseños aprobados. Este sistema garantiza seguridad, control de acceso y cumplimiento de los estándares aeroportuarios, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO LAMINADO 5+5 CON DOS PUERTAS BATIENTES DOBLES (ZONA MALETAS)	**un**	**45.141.525**	GLASS Y ARQUITECTURA DM S.A.S.	45.141.525					EJASA ARQUITECTURA S.A.S.	47.847.820	Se escoge a la propuesta más favorable económicamente y que cumpla con la especificación técnica de los estudios y diseños - La interventoría realizó el respectivo estudio de mercado, y se escoge esta alternativa por su precio.	La inclusión del ítem NP 41 se justifica porque la instalación de la fachada en vidrio laminado 5+5 con puertas batientes dobles en la zona de maletas es necesaria para la delimitación, seguridad y estética del área de reclamo de equipajes conforme a los diseños aprobados. El vidrio laminado garantiza seguridad anti-fragmentación y cumplimiento de los estándares de seguridad aeroportuaria, siendo técnica, jurídica y administrativamente viable su incorporación como No Previsto.

CRISTIAM GUTIERREZ CARVAJAL
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

MARISOL HERNANDEZ BONILLA
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

NP 14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA PRIMA CALCAREO PULIDO (PO) 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)

corona.co/productos/pegantes/pegacor-porcelanico-gris/p/901411501?srsltid=AfmBOorVotVmT7K1NOPvfw0cvs-bSJhDrbfzm6qqvfwYEv1VUom2u_5Rmkc

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...









Corona Ref 901411501

PEGACOR® Porcelanico Gris

Escribir opinión

$ 72.600 Unidad | **Precio por kilogramo $ 2.904**

¡Trabaja con este producto, especializado para la instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que solo requiere ser mezclado con agua, con aditivos tipo látex y de base cementosa. Encuéntralo en color blanco o gris.

Ver todas las especificaciones

Presentación: **25 kg**

25 kg

— 1 + AGREGAR AL CARRITO

Paga con Addi en hasta 6 cuotas. Pide un cupo

Métodos de entrega

homecenter.com.co/homecenter-co/product/351627/pegante-porcelanico-gris-corona-25-kg-alta-adherencia-para-interiores/351627/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAADt6wno2-A5fu...

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > pisos, pinturas y terminaciones > pisos y paredes > pegantes y adhesivos para pisos > adhesivos para porcelanato > Pegante Porcelánico Gris Corona 25 Kg – Alta Adherencia para Interiores

Lo último que viste



Guardar en Mis listas

Corona

Pegante Porcelánico Gris Corona 25 Kg – Alta Adherencia para Interiores

Código 351627

0.0 (0)

$72.600 und

$2.904,00 kilogramo

– 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Adhesivos para porcelánicos
- Tipo de sustrato : Rígido
- Tipo de adhesivo : Adhesivo alta adherencia
- Cuenta con resistencia al agua : No
- Antimoho : No

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 79 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

VER FICHA TECNICA

¡Trabaja con este producto, especializado para la Instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,

Comprar con un asesor

Redime aquí CMR Puntos

Danos tu opinión

ESP 8:41 a. m. 3/02/2026

decorceramica.com/durapega-porcelanico-gris-x-25-kg-dr20gr047/p?idsku=2156&srsltid=AfmBOoo6RPnilReLy3O5Q1I5-yB2CYMF6if9aFYhF_KvfVjRH73eFp8tsg

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...

Sale hasta 70% de descuento!

Selecciona tu ciudad

DECORCERAMICA

Pisos y Paredes | Baños | Cocinas | Arquitectura | Marcas | Otros | Novedades | Sale



Inicio • Revestimientos blandos • Adhesivos

Referencia: DR20GR047

DURAPEGA PORCELANICO GRIS X 25 KG

3952 un Disponibles

$ 74.900 un *Precio IVA incluido

color

GRIS

1

Agregar al carrito

Descripción

Características

Especificaciones

Descargables

Nuestro sitio web emplea cookies con el fin de brindarte un mejor servicio y garantizar una grata experiencia de compra. Al seguir navegando estás aceptando la Política de Cookies. Ver más

Acepto

ESP 8:37 a. m. 3/02/2026

.co/homecenter-co/product/351627/pegante-pegacor-gres-porcelanico-para-interiores-gris-25-kg-bajo-en-polvo-corona/351627?kid=shopp_goosho_1430598&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=22296499605&gbraid=0AAAAA...

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ubicación ingresada: Barranquilla

0

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > pisos, pinturas y terminaciones > pisos y paredes > pegantes y adhesivos para pisos > adhesivos para porcelánicos > Pegante Pegacor Gres Porcelánico Para Interiores Gris 25 Kg Bajo En Polvo Corona



Guardar en Mis listas

Corona

Pegante Pegacor Gres Porcelánico Para Interiores Gris 25 Kg Bajo En Polvo Corona

Código 351627

★★★★★
5.0 (4)

$72.600
$2.904,00

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Adhesivos para porcelánicos
- Tipo de sustrato : Flexible
- Tipo de adhesivo : Adhesivo alta adherencia
- Cuenta con resistencia al agua : No
- Antimoho : No

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 61 personas han visto este producto hoy

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido,

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

VER FICHA TÉCNICA

¡Trabaja con este producto, especializado para la instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que solo requiere ser mezclado con agua, con aditivos tipo látex y de base cementosa. Encuéntralo en color blanco o gris. Ventajas: -Viene listo para usar. -Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación. -No requiere remojar las

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

17°C Mayorm. nubla... ESP 10:27 a. m. 21/05/2026

COTIZACION

GYJ FERRETERIAS S.A. Nit. 800.130.426-3

COTIZACION

No.	AMC-0910

Ciudad BOGOTA
Fecha

NIT: 901933632

Señores **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**

Atn.
Dirección Ofi.
Telefono

OBRA:

Respetados señores: Tengo el gusto de presentarles la siguiente cotizacion

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD M2	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
36848	P/LANATO Materia Calcario PO 30x60	M2	770	$147.600	$113.652.000
49751	P/LANATO Materia Calcario NA	M2	420	$123.600	$51.912.000
49751	P/LANATO Materia Grafite Natural 30x60	M2	140	$123.600	$17.304.000
				SUBT.	$182.868.000
				I. V. A.	$34.744.920
				TOTAL	$217.612.920

TAMBIEN DISTRIBUIMOS: PORCELANATOS BRILLANTE, MATES, EXTERIORES,PEGANTE, BOQUILLA MADERA LAMINADA, PISO SPC, TECHO PVC
TUBERIA COLMENA, PERFILERIA, VIGAS, LAMINAS, ANGULOS, PLATINAS, STEEL DECK, CUBIERTAS DE STEEL, TANQUES, TEJAS, CEMENTO,
MALLA ELECTROSOLDADA, DRY WALL, ALAMBRES GALVANIZADOS, NEGRO,TREFILADOS

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO : ANTICIPADO

TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS EN OBRA

SOMOS AUTORETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES
VIGENCIA 5 DIAS HIERRO EN OBRA CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANEXOS CON NORMA NTC 2289 Ò ASTM 706 A G
FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GYJ FERRETERIAS S.A NIT. 800.130.426-3 CTA CTE BANCO DE BOGOTA No.
605118058 Suc. Toberin -Bogota Col
"LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A REVISION EN PLANTA Y CUALQUIER MODIFICACION DEBE SER
COORDINADA CON EL ASESOR COMERCIAL"

Cordialmente,



ALFAGRES S.A.

NIT 860 032 550 - 7

Avenida Caracas # 35 - 55
Teléfono 3 31 15 15
Bogotá D.C - Colombia
www.alfa.com.co

Fecha: 12/09/2025

COTIZACION #

El presente documento es válido unicamente como cotización

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VENDEDOR	
Nombre:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	Nombre:	DIEGO RESTREPO
Dirección	CR 7 # 127-48 OFC 1109	Teléfono:	3188007909
Teléfono	3112308710	Email:	diego.restrepo@alfa.com.co
Ciudad	BOGOTA	Dirección:	AV CARACAS 35-55
ID CLIENTE	**700029763**	Ciudad:	BOGOTA
DATOS DE ENTREGA		Punto Vent	CANAL CONSTRUCTOR
Obra:	AEROPUERTO DE BARRANQUILLA		
Dirección			

REFERENCIA CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	MATERIA PRIMA CALCARIO PO 30X60	770,00	M2	$ 163.900	$ 126.203.000
	MATERIA CALCARIO NA 30X60	420	M2	$ 137.900	$ 57.918.000
	MATERIA GRAFITE NA 30X60	140,00	M2	$ 137.900	$ 19.306.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES. DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10/12/2020

Sub Total	$	203.427.000
Transporte	$	-
Iva.	$	38.651.130
Total	**$**	**242.078.130**

NovArcillas®

COTIZACION
20250925-001
FECHA
25/09/2025

NIT. 900.779.544-3
CANELON PLAZA COMERCIAL CRA 5 10 57 CAJICA
gerenciacomercial@novarcillas.com
www.novarcillas.com
320 8035528-3202406295

EXPERTOS EN LADRILLOS PREFABRICADOS Y ACABADOS

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentarle la propuesta comercial de los productos solicitados para el desarrollo de su proyecto:

Cliente:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	Obra:	**AEROPUERTO DE BARRANQUILLA**
Nit:	**9 0 1 9 3 3 6 3 2 7**	Ciudad:	**BARRANQUILLA**
Dirección:	**CR 7 # 127 - 48 OF 1109**	Telefono:	
E-mail:		Contacto:	

Item	Código	Imagen	Descripción	Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1			PORCELANATO MATERIA CALCARIO PO 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	770,00	$ 200.880,00	$ 154.677.600,00
2			PORCELANATO MATERIA CALCARIO NA 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	420,00	$ 169.680,00	$ 71.265.600,00
3			PORCELANATO MATERIA GRAFITE NA 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	140,00	$ 169.680,00	$ 23.755.200,00
4			PEGOLAND PORCELANATO INTERIORES BOLSAX25G	KG	9.300	$ 1.075,00	$ 9.997.500,00
5			MORCEMCOLOR BOQUILLA ANTIHONGOS BLANCO - GRIS - CREMA - CHOCOLATE BOLSA X 5KG	KG	270	$ 4.193,00	$ 1.132.110,00
Valor en Letras:						Subtotal	**260.828.010**
			SOMOS PROVEEDORES CERTIFICADOS POR EL IDU			ReteFuente	**6.520.700**
						I.V.A	**49.557.322**
						Total	**303.864.632**

OBSERVACIONES Y CONDICIONES GENERALES

Forma de pago: 100% anticipado

Tiempo de entrega; PEGANTE Y BOQUILLA 20 dias . ENCHAPES: 75 a 90 dias. Material sujeto a importación, valor calculado para Orden de compra y pago.

Vigencia de precios: Valido 15 dias

Favor consignar a la cuenta Empresarial: Ahorros 451770036932 del Banco Davivienda a nombre de Novarcillas SAS

· ENTREGAS: INCLUYE TRANSPORTE. NO INCLUYE DESCARGUE.

· Los tonos de las fotografías son aproximados. Los tonos de nuestros productos se caracterizan por tener matices.

· Es necesario escribir en las remisiones de despacho las novedades correspondientes al suministro del material; después de haber firmado dicho documento la obra se hará responsable del producto entregado.

· Cualquier cambio en las cantidades superior ó inferior a un 15% implicará un nuevo análisis de precios.

· Por favor tenga en cuenta que en productos de arcilla se generan ciertas eflorescencias debido a la humedad, Comúnmente este tipo de eflorescencia son inevitables, pero desaparecen con el debido tratamiento, para ello anexamos recomendaciones generales para el cuidado, tratamiento y almacenamiento.

· El material se entrega en el transcurso del día y el descargue se realiza hasta donde tenga acceso el camión.

· Los precios estarán sujetos a cambios debido a la ubicación exacta de la obra.

· Usted puede dar a conocer sus quejas, reclamos o sugerencias a través de nuestro correo electrónico: **servicioalcliente@novarcillas.com**

Cordialmente,
Verónica Cuadros
Ejecutiva Comercial Canal Constructor
Celular 3153002689
www.novarcillas.com

Paga a cuotas con 0% de interés. Aplica T&C

Selecciona tu ciudad

DECORCERAMICA | Pisos y Paredes Baños Cocinas Arquitectura Marcas Otros Novedades Sale



Referencia: KP04GR575

Porcelanato Para Piso Y Pared Estilo Neutro Mars-R 30x60 Gris

54.72 m² Disponibles

$ 169.000 m²

$ 243.360 caja

*Precio IVA incluido

Color

NEGRO GRIS MOKA PLATA

Ingresa los m² que debes cubrir

¿Cuanto necesito?

\- 1 + m²

\- 1 + caja

Incluir 10% adicional de material por posibles daños o faltantes

M² totales: 1.44 Cajas totales: 1

Agregar al carrito



DURAPEGA PORCELANICO GRIS X 25 KG

Recomendado en uso general

Para esta instalación senecesita: 1 bolsa

Añadir



DURAPEGA FACHADAS GRIS X 25 KG

Recomendado en fachadas

Para esta instalación senecesita: 1 bolsa

Añadir

NP 15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA CALCAREO NATURAL (NA) O MATERIA GRAFITE 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)

corona.co/productos/pegantes/pegacor-porcelanico-gris/p/901411501?srsltid=AfmBOorVotVmT7K1NOPvfw0cvs-bSJhDrbfzm6qqvfwYEv1VUom2u_5Rmkc

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...









Corona Ref 901411501

PEGACOR® Porcelanico Gris

Escribir opinión

$ 72.600 Unidad | **Precio por kilogramo $ 2.904**

¡Trabaja con este producto, especializado para la instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que solo requiere ser mezclado con agua, con aditivos tipo látex y de base cementosa. Encuéntralo en color blanco o gris.

Ver todas las especificaciones

Presentación: **25 kg**

25 kg

— 1 + AGREGAR AL CARRITO

Paga con Addi en hasta 6 cuotas. Pide un cupo

Métodos de entrega

homecenter.com.co/homecenter-co/product/351627/pegante-porcelanico-gris-corona-25-kg-alta-adherencia-para-interiores/351627/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAADt6wno2-A5fu...

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ingresa tu ubicación | 0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > pisos, pinturas y terminaciones > pisos y paredes > pegantes y adhesivos para pisos > adhesivos para porcelanato > Pegante Porcelánico Gris Corona 25 Kg – Alta Adherencia para Interiores

Lo último que viste



Guardar en Mis listas

Corona

Pegante Porcelánico Gris Corona 25 Kg – Alta Adherencia para Interiores

Código 351627

0.0 (0)

$72.600 und

$2.904,00 kilogramo

– 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Adhesivos para porcelánicos
- Tipo de sustrato : Rígido
- Tipo de adhesivo : Adhesivo alta adherencia
- Cuenta con resistencia al agua : No
- Antimoho : No

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 79 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

VER FICHA TECNICA

¡Trabaja con este producto, especializado para la Instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios,

Comprar con un asesor

Redime aquí CMR Puntos

Danos tu opinión

ESP 8:41 a. m. 3/02/2026

decorceramica.com/durapega-porcelanico-gris-x-25-kg-dr20gr047/p?idsku=2156&srsltid=AfmBOoo6RPnilReLy3O5Q1I5-yB2CYMF6if9aFYhF_KvfVjRH73eFp8tsg

Google | Tareas | memorias totales U... | seguimiento a perm... | CONTROL- NEIVA C... | NUEVO NEIVA - Go... | CORTISSOZ - Googl... | respuesta 3 oficio N...

Sale hasta 70% de descuento!

Selecciona tu ciudad

DECORCERAMICA

Pisos y Paredes | Baños | Cocinas | Arquitectura | Marcas | Otros | Novedades | Sale



Inicio • Revestimientos blandos • Adhesivos

Referencia: DR20GR047

DURAPEGA PORCELANICO GRIS X 25 KG

3952 un Disponibles

$ 74.900 un *Precio IVA incluido

color

GRIS

1

Agregar al carrito

Descripción

Características

Especificaciones

Descargables

Nuestro sitio web emplea cookies con el fin de brindarte un mejor servicio y garantizar una grata experiencia de compra. Al seguir navegando estás aceptando la Política de Cookies. Ver más

Acepto

ESP 8:37 a. m. 3/02/2026

.co/homecenter-co/product/351627/pegante-pegacor-gres-porcelanico-para-interiores-gris-25-kg-bajo-en-polvo-corona/351627?kid=shopp_goosho_1430598&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=22296499605&gbraid=0AAAAA...

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Ubicación ingresada: Barranquilla

0

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > pisos, pinturas y terminaciones > pisos y paredes > pegantes y adhesivos para pisos > adhesivos para porcelánicos > Pegante Pegacor Gres Porcelánico Para Interiores Gris 25 Kg Bajo En Polvo Corona



Guardar en Mis listas

Corona

Pegante Pegacor Gres Porcelánico Para Interiores Gris 25 Kg Bajo En Polvo Corona

Código 351627

★★★★★
5.0 (4)

$72.600
$2.904,00

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Adhesivos para porcelánicos
- Tipo de sustrato : Flexible
- Tipo de adhesivo : Adhesivo alta adherencia
- Cuenta con resistencia al agua : No
- Antimoho : No

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 61 personas han visto este producto hoy

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido,

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

VER FICHA TÉCNICA

¡Trabaja con este producto, especializado para la instalación en interiores en capa delgada! Es un adhesivo en polvo que solo requiere ser mezclado con agua, con aditivos tipo látex y de base cementosa. Encuéntralo en color blanco o gris. Ventajas: -Viene listo para usar. -Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación. -No requiere remojar las

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

17°C Mayorm. nubla... ESP 10:27 a. m. 21/05/2026

NovArcillas®

COTIZACION
20250925-001
FECHA
25/09/2025

NIT. 900.779.544-3
CANELON PLAZA COMERCIAL CRA 5 10 57 CAJICA
gerenciacomercial@novarcillas.com
www.novarcillas.com
320 8035528-3202406295

EXPERTOS EN LADRILLOS PREFABRICADOS Y ACABADOS

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentarle la propuesta comercial de los productos solicitados para el desarrollo de su proyecto:

Cliente:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	Obra:	**AEROPUERTO DE BARRANQUILLA**
Nit:	**9 0 1 9 3 3 6 3 2 7**	Ciudad:	**BARRANQUILLA**
Dirección:	**CR 7 # 127 - 48 OF 1109**	Telefono:	
E-mail:		Contacto:	

Item	Código	Imagen	Descripción	Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1			PORCELANATO MATERIA CALCARIO PO 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	770,00	$ 200.880,00	$ 154.677.600,00
2			PORCELANATO MATERIA CALCARIO NA 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	420,00	$ 169.680,00	$ 71.265.600,00
3			PORCELANATO MATERIA GRAFITE NA 30X60 REND. 1.25M2XCAJA	M2	140,00	$ 169.680,00	$ 23.755.200,00
4			PEGOLAND PORCELANATO INTERIORES BOLSAX25G	KG	9.300	$ 1.075,00	$ 9.997.500,00
5			MORCEMCOLOR BOQUILLA ANTIHONGOS BLANCO - GRIS - CREMA - CHOCOLATE BOLSA X 5KG	KG	270	$ 4.193,00	$ 1.132.110,00
Valor en Letras:						Subtotal	**260.828.010**
			SOMOS PROVEEDORES CERTIFICADOS POR EL IDU			ReteFuente	**6.520.700**
						I.V.A	**49.557.322**
						Total	**303.864.632**

OBSERVACIONES Y CONDICIONES GENERALES

Forma de pago: 100% anticipado

Tiempo de entrega; PEGANTE Y BOQUILLA 20 dias . ENCHAPES: 75 a 90 dias. Material sujeto a importación, valor calculado para Orden de compra y pago.

Vigencia de precios: Valido 15 dias

Favor consignar a la cuenta Empresarial: Ahorros 451770036932 del Banco Davivienda a nombre de Novarcillas SAS

· ENTREGAS: INCLUYE TRANSPORTE. NO INCLUYE DESCARGUE.

· Los tonos de las fotografías son aproximados. Los tonos de nuestros productos se caracterizan por tener matices.

· Es necesario escribir en las remisiones de despacho las novedades correspondientes al suministro del material; después de haber firmado dicho documento la obra se hará responsable del producto entregado.

· Cualquier cambio en las cantidades superior ó inferior a un 15% implicará un nuevo análisis de precios.

· Por favor tenga en cuenta que en productos de arcilla se generan ciertas eflorescencias debido a la humedad, Comúnmente este tipo de eflorescencia son inevitables, pero desaparecen con el debido tratamiento, para ello anexamos recomendaciones generales para el cuidado, tratamiento y almacenamiento.

· El material se entrega en el transcurso del día y el descargue se realiza hasta donde tenga acceso el camión.

· Los precios estarán sujetos a cambios debido a la ubicación exacta de la obra.

· Usted puede dar a conocer sus quejas, reclamos o sugerencias a través de nuestro correo electrónico: **servicioalcliente@novarcillas.com**

Cordialmente,
Verónica Cuadros
Ejecutiva Comercial Canal Constructor
Celular 3153002689
www.novarcillas.com

ALFAGRES S.A.

NIT 860 032 550 - 7

Avenida Caracas # 35 - 55
Teléfono 3 31 15 15
Bogotá D.C - Colombia
www.alfa.com.co

Fecha: 12/09/2025

COTIZACION #

El presente documento es válido unicamente como cotización

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VENDEDOR	
Nombre:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	Nombre:	DIEGO RESTREPO
Dirección	CR 7 # 127-48 OFC 1109	Teléfono:	3188007909
Teléfono	3112308710	Email:	diego.restrepo@alfa.com.co
Ciudad	BOGOTA	Dirección:	AV CARACAS 35-55
ID CLIENTE	**700029763**	Ciudad:	BOGOTA
DATOS DE ENTREGA		Punto Vent	CANAL CONSTRUCTOR
Obra:	AEROPUERTO DE BARRANQUILLA		
Dirección			

REFERENCIA CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MEDIDA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	MATERIA PRIMA CALCARIO PO 30X60	770,00	M2	$ 163.900	$ 126.203.000
	MATERIA CALCARIO NA 30X60	420	M2	$ 137.900	$ 57.918.000
	MATERIA GRAFITE NA 30X60	140,00	M2	$ 137.900	$ 19.306.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES. DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10/12/2020

Sub Total	$	203.427.000
Transporte	$	-
Iva.	$	38.651.130
Total	**$**	**242.078.130**

COTIZACION

GYJ FERRETERIAS S.A. Nit. 800.130.426-3

COTIZACION

No.	AMC-0910

Ciudad BOGOTA
Fecha

NIT: 901933632

Señores **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**

Atn.
Dirección Ofi.
Telefono

OBRA:

Respetados señores: Tengo el gusto de presentarles la siguiente cotizacion

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD M2	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
36848	P/LANATO Materia Calcario PO 30x60	M2	770	$147.600	$113.652.000
49751	P/LANATO Materia Calcario NA	M2	420	$123.600	$51.912.000
49751	P/LANATO Materia Grafite Natural 30x60	M2	140	$123.600	$17.304.000
				SUBT.	$182.868.000
				I. V. A.	$34.744.920
				TOTAL	$217.612.920

TAMBIEN DISTRIBUIMOS: PORCELANATOS BRILLANTE, MATES, EXTERIORES,PEGANTE, BOQUILLA MADERA LAMINADA, PISO SPC, TECHO PVC
TUBERIA COLMENA, PERFILERIA, VIGAS, LAMINAS, ANGULOS, PLATINAS, STEEL DECK, CUBIERTAS DE STEEL, TANQUES, TEJAS, CEMENTO,
MALLA ELECTROSOLDADA, DRY WALL, ALAMBRES GALVANIZADOS, NEGRO,TREFILADOS

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO : ANTICIPADO

TIEMPO DE ENTREGA: 70 DIAS EN OBRA

SOMOS AUTORETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES
VIGENCIA 5 DIAS HIERRO EN OBRA CON CERTIFICADO DE CALIDAD ANEXOS CON NORMA NTC 2289 Ò ASTM 706 A G
FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GYJ FERRETERIAS S.A NIT. 800.130.426-3 CTA CTE BANCO DE BOGOTA No.
605118058 Suc. Toberin -Bogota Col
"LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A REVISION EN PLANTA Y CUALQUIER MODIFICACION DEBE SER
COORDINADA CON EL ASESOR COMERCIAL"

Cordialmente,



Paga a cuotas con 0% de interés. Aplica T&C

Selecciona tu ciudad

DECORCERAMICA | Pisos y Paredes Baños Cocinas Arquitectura Marcas Otros Novedades Sale



Referencia: KP04GR575

Porcelanato Para Piso Y Pared Estilo Neutro Mars-R 30x60 Gris

54.72 m² Disponibles

$ 169.000 m²

$ 243.360 caja

*Precio IVA incluido

Color

NEGRO GRIS MOKA PLATA

Ingresa los m² que debes cubrir

¿Cuanto necesito?

\- 1 + m²

\- 1 + caja

Incluir 10% adicional de material por posibles daños o faltantes

M² totales: 1.44 Cajas totales: 1

Agregar al carrito



DURAPEGA PORCELANICO GRIS X 25 KG

Recomendado en uso general

Para esta instalación senecesita: 1 bolsa

Añadir



DURAPEGA FACHADAS GRIS X 25 KG

Recomendado en fachadas

Para esta instalación senecesita: 1 bolsa

Añadir

NP 16 DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL









INTERASEO
Residuos Especiales

Somos expertos a su servicio

Barranquilla, 01 de JULIO 2025

300

Señores
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Jose Forero Soto
Uniobras@outlook.com

Referencia: Propuesta de servicio para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos RCD Escombros, Material Voluminoso, Peligrosos.

Respetados Señores:

Para INTERASEO S.A.S. E.S.P. es un gusto presentarle nuestros servicios para la gestión integral de residuos especiales, sean estos de tipo hospitalario, peligroso industrial o proveniente de las actividades de construcción y demolición. Tenemos más de 29 años de experiencia en el sector, lo que nos ha permitido desarrollar y brindar soluciones innovadoras, eficaces y ambientalmente sostenibles que nos permiten ser el aliado estratégico de nuestros usuarios respondiendo a sus necesidades de manera oportuna.

Somos una organización responsable con el medio ambiente, generando calidad de vida, trasformando sosteniblemente las comunidades. INTERASEO S.A.S E.S.P se encuentra certificada en **ISO 9001, ISO 45001 E ISO 14001**, lo que asegura a nuestros clientes el cumplimiento total de la normativa Ambiental y la mejora continua de nuestros procesos.

De la manera más atenta entregamos a ustedes nuestra propuesta técnica y económica para la prestación del servicio de **recolección, transporte, tratamiento y disposición final de lodos de trampas de RCD ESCOMBROS, MATERIAL VOLUMINOSO Y PELIGROSOS RESPEL** respaldada por la solidez y experiencia que nos caracteriza a nivel nacional e internacional en la provisión de soluciones ambientales integrales, garantizando a nuestros clientes satisfacción y confiabilidad en los Servicios prestados.

Estaremos a su disposición para ampliar la Información que consideren necesaria. Las notificaciones serán recibidas en el correo electrónico comercial.atlantico@interaseo.com.co



NUESTRO PROPÓSITO SUPERIOR (MISIÓN)

- Generamos calidad de vida transformando sostenibleme comunidades

NUESTRA ASPIRACIÓN GANADORA (VISIÓN)

- Ser una organización globalizada, excelente y experta, destacada por brindar soluciones innovadoras en residuos, agua y energía en Latinoamérica, con tecnología y personas altamente calificadas.





NUESTROS VALORES CORPORATIVOS

- Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas
- Servimos con pasión y compromiso
- Entregamos lo mejor para obtener resultados sobresalientes
- Trabajamos en equipo con pensamiento innovador
- Cuidamos nuestra gente y el medio ambiente

Carrera 38 No. 10 - 36 / oficina 907 Edificio Torre Milenio / Medellín, Antioquia
Teléfonos: (604) 325 9970 / 01 8000 423 711 / 301 265 5557
www.interaseo.com.co

CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
Sello de sostenibilidad CER-SS-23-014
ISO 9001 SC643-1
ISO 14001 SA283-1
ISO 45001 OS-CER300344-1
Vigilado Superservicios

1. INFRAESTURCTURA PROPIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES

ANTIOQUIA - NOROCCIDENTE


Servicios
-Residuos Peligrosos
-Residuos de Construcción y Demolición

Nuestra Infraestructura
Bodega de Almacenamiento RESPEL- Bello
Bases Operativas
Municipios de Itagüí y Bello.

REGIÓN CAFETERA - SUR

Servicios:
-Residuos Peligrosos
-Residuos Hospitalarios

Nuestra Infraestructura:
Autoclave Hospital San Jorge – Pereira
Bases Operativas:
Municipio de Pereira



ATLANTICO - MAGDALENA

Servicios:
-Residuos Peligrosos
-Residuos de Construcción y Demolición

Nuestra Infraestructura:
Celda de Seguridad- Ciénaga, Magdalena
Escombrera- Atlántico
Bases Operativas:
Municipios de Malambo, Soledad, Barranquilla, Santa Marta y Ciénaga

CUNDINAMARCA

Servicios:
-Residuos Peligrosos

Nuestra Infraestructura:
Horno Incinerador
Base Operativa:
Ciudad de Bogotá

2. OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detalla la tarifa por M3 de acuerdo con cada tipo de residuo:

LUGAR DE RECOLECCIÓN	CORRIENTE	NOMBRE OPERATIVO	TRATAMIENTO	TARIFA
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	Residuos Voluminosos Inservibles	Madera Dañada: Carretes, estibas, guacales, retazos de madera, Lona de fibra vidrio de cielo raso, Drywall, Yumbolón.	Relleno Sanitario "El clavo" Palmar de Valera	Valor de $800.000Por Viaje de Volqueta de 16m3
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	Servicio Especial	RCD Escombros	Escombrera MADEFLEX	Valor de $800.000 Por Viaje de Volqueta de 16m3
N/A	Servicio Especial Solo DF	Residuos Ordinarios Drywall, Lonas aislantes de cielo rasos.	Relleno Sanitario "El clavo" Palmar de Valera	Solo Disposición Final por m3 $35.000
N/A	Servicio Especial DF	Madera Dañada: Carretes, estibas, guacales, retazos de madera	Relleno Sanitario "El clavo" Palmar de Valera	Solo Disposición Final por m3 $35.000
N/A	Servicio Especial DF	RCD Escombros	Escombrera MADEFLEX	Solo Disposición Final por m3 $35.000

A continuación, se detalla la tarifa por kg de acuerdo con cada tipo de residuo:

LUGAR DE RECOLECCIÓN	CORRIENTE	NOMBRE OPERATIVO	TRATAMIENTO	TARIFA
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	Y8	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.	Encapsulamiento	Valor por kg Recogido $1200
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	E11	Recarga de Transporte	N/A	Valor Transporte $80.000

* Los residuos deben entregarse embalados/envasados y rotulados de forma correcta.

* Se cobrará recargo de transporte por cantidades de residuos peligrosos entregados menor a 150kg.

* Esta propuesta no incluye valores adicionales a los detallados. Cualquier costo adicional deberá ser asumido por el cliente.

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES

- INTERASEO S.A.S E.S.P no se hará cargo del suministro de insumos ni de la actividad de embalaje tampoco de equipos para el cargue al momento de realizar la prestación del servicio. Esto debe ser gestionado por el generador de residuos y entregarlos cumpliendo con la normativa legal ambiental vigente.
- El servicio se encuentra exento de IVA.
- Las tarifas se expresan en valor por kg.
- Las tarifas serán objeto de incremento de IPC a partir del 1 de enero de 2026.
- La solicitud de recolección debe radicarse por lo menos 3 días hábiles antes de requerir el servicio y previo envío del formato de recolección diligenciado.
- La presente oferta comercial no hace las veces de certificación de disposición final ni establece compromiso legal ni comercial mientras no exista una orden de servicio, contrato entre las partes o aceptación formal de la oferta
- Todo el personal requerido para llevar a cabo la actividad de la presente oferta se encuentra capacitado y certificado en el manejo de sustancias peligrosas.
- INTERASEO S.A.S E.S.P garantiza que todo el personal requerido para llevar a cabo la actividad de la presente oferta cuenta con todas las afiliaciones correspondientes para realizar trabajos seguros de acuerdo con la legislación colombiana vigente
- INTERASEO S.A.S E.S.P no contempla ningún costo adicional que corresponda al trámite de permisos de ingreso para el personal y el vehículo al punto de recolección de los residuos peligrosos. De requerirse permisos adicionales que incurran en costos estos deberán ser asumidos por el generador.
- Dado el caso que se presenten novedades de fuerza mayor ajenas a INTERASEO S.A.S E.S.P como desastres naturales, desmanes de orden público, restricciones de paso de vehículos de carga entre otros, se deberá en conjunto analizar el resultado del cumplimiento de los niveles establecidos.

4. CONDICIONES COMERCIALES

4.1. Forma de pago

El valor del servicio se facturará mes vencido y se propone pago a 30 días después de radicadas las facturas, el pago se realizará en cuenta de ahorros del banco de Bogotá a nombre de Interaseo S.A.S E.S.P.

4.2. Validez de la oferta

La presente oferta tiene validez de 30 días, contados a partir de su radicación.

4.3. Facturación

La facturación se realizará mes vencido de forma independiente por cada una de las sedes y por cada uno de los servicios ofertados.

4.4. Incremento Anual

Gestión Integral de Residuos Especiales: Los precios por kilogramo estipulados se reajustarán anualmente, a partir del 1 de enero de cada año. Para el ajuste del precio se usará la siguiente fórmula:

Precio Ajustado = (P. Actual x 100% x V. IPC))

4.5. Inscripción como cliente

Para la previa inscripción como cliente, se requiere enviar los siguientes documentos:

- Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- Rut no mayor a 30 días
- Copia de la Cedula del Representante Legal y
- Formulario de creación del cliente.

4.6 Inscripción de Vehículos

Para creación de Vehículos para ingresos a nuestros puntos de disposición deberán diligenciar la siguiente documentación, que se enviara posterios de la aceptación de la presente oferta comercial y con estos formatos diligenciados deben anexar (Tecnicomecanica, SOAT, Tarjeta de Propiedad, Licencia de Tránsito, ARL de Conductor)

- Formato de creación cliente RS
- Formato registro vehículo RS


4.7 Stand by: En caso de generarse retrasos en el ingreso, cargue o salidas del vehículo ajenos a Interaseo, se cobrará un recargo por valor de $100.000 cada media hora de retraso


Si desea aclarar dudas, quedo atenta a su disponibilidad para reunirnos. Agradecemos su atención y esperamos convertirnos en su aliado estratégico.

Cordialmente

Ramiro Cordero Ospina
Ejecutivo Regional Comercial

Calle 29 #21- 95
Base de Operaciones Aseo Técnico
Teléfono: (605) 3809200 - 3134604885
comercial.atlantico@interaseo.com.co
www.interaseo.com.co


Mejor
33 min
5 h
Green Motion Car Rental Barranquilla Ai
Rell Sanit El Clavo, El Esfuerzo, Palmar d
Añadir destino
Salir ahora
Opciones
Enviar indicaciones al teléfono
Copiar enlace
por Variante Palmar - Sabanagrande/Carretera 25
La ruta más rápida, el tráfico habitual
Incluye peajes.
33 min
25,9 km
Detalles
Explora Rell Sanit El Clavo
Restaurantes
Hoteles
Gasolineras
Aparcamientos
Más
Buscar en la ruta...
Gasolineras
Estaciones de recarga d...
Hoteles
Chorro de San Luis
Galapa
Granja y Restaurante El Solar de Más
Corral Manuel Granados
EL MORRO
Carretal
Tres de Mayo
Paluato
Tubará
Cutupil
Caracolí
Malambo
San Antonio
Chateau de la Mar Hotel Boutique - Restaurante
Ranch Texas
La Trinidad
El Vaiven
Juan de Acosta
Los Navarritos
Pitalito
FINCA GENESIS 2000 CILA
Santa Cruz
Aguadulce
Sibarco
PRIMAVERA GLAMPING
TERRAVERDE ECOCAMPING
Parque Ecopelo Serpiguas
La Playa
Sacó
La Chorrera
Baranoa
33 min
25,9 km
Puerto Sabana Grande
Sabanagrande
Palmichal
Arroyo Hondo
Polonuevo
Santo Tomas
Ecohotel Summer Usiacurí
Mejor valorados
Finca el Limón
Vda. Luriza
Ayacucho
Canafistula
San Antonio
Palmar de Varela
ATLÁNTICO
MAGDALENA
Usiacurí
Lata
El Tesoro
Betania
Campeche
Mapuro
El Ojal
El Salado
Misajal
Quituna
Juncalejo
Melendez
Sabanagrande
San Benito
La Serrania
San Pedro de Charcolata
El Esfuerzo
Remolino
Isabel Lopez
Capas
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Distancia total: 1,04 km (3.406,29 pies)


Mejor
33 min
5 h
Green Motion Car Rental Barranquilla Air
Rell Sanit El Clavo, El Esfuerzo, Palmar de
Añadir destino
Salir ahora
Opciones
Enviar indicaciones al teléfono
Copiar enlace
por Variante Palmar - Sabanagrande/Carretera 25
33 min
25,9 km
La ruta más rápida, el tráfico habitual
Incluye peajes.
Detalles
Explora Rell Sanit El Clavo
Restaurantes
Hoteles
Gasolineras
Aparcamientos
Más
Guardado
Recientes
Rell San... 33 min
El Esfuerz...
Bogotá
Chía
Descargar la...
Buscar en la ruta...
Gasolineras
Estaciones de recarga d...
Hoteles
0,20 km
0,40 km
1,04 km
Carrer 2
Calle 31
COREMAR
DEPRISA envíos internacionales y...
auto generacione2
ASOTAEBA - Taxi Aeropuerto Barranquilla
CAC AEROCIVIL
EB-2 NIW Visa
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
Limagedeluxe aeropuerto
Parqueadero Aeropuerto
Capas
Medir distancia
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta
Distancia total: 1,04 km (3.408,29 pies)









INTERASEO
Residuos Especiales

Somos expertos a su servicio

SEÑORES:

SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES.

OFERENTE:

INTERASEO S.A.S E.S.P

NIT: 819000939-1

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Barranquilla, 17 de septiembre 2025

Señores

SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD

inter-aerobarranquilla@grupo-seg.com

Referencia: Propuesta de servicio para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos RCD y RESPEL.

Respetados Señores:

Para INTERASEO S.A.S. E.S.P. es un gusto presentarle nuestros servicios para la gestión integral de residuos especiales, sean estos de tipo hospitalario, peligroso industrial o proveniente de las actividades de construcción y demolición. Tenemos más de 29 años de experiencia en el sector, lo que nos ha permitido desarrollar y brindar soluciones innovadoras, eficaces y ambientalmente sostenibles que nos permiten ser el aliado estratégico de nuestros usuarios respondiendo a sus necesidades de manera oportuna.

Somos una organización responsable con el medio ambiente, generando calidad de vida, trasformando sosteniblemente las comunidades. INTERASEO S.A.S E.S.P se encuentra certificada en **ISO 9001, ISO 45001 E ISO 14001**, lo que asegura a nuestros clientes el cumplimiento total de la normativa Ambiental y la mejora continua de nuestros procesos.

De la manera más atenta entregamos a ustedes nuestra propuesta técnica y económica para la prestación del servicio de **recolección, transporte, tratamiento y disposición final** respaldada por la solidez y experiencia que nos caracteriza a nivel nacional e internacional en la provisión de soluciones ambientales integrales, garantizando a nuestros clientes satisfacción y confiabilidad en los Servicios prestados.

Estaremos a su disposición para ampliar la Información que consideren necesaria. Las notificaciones serán recibidas en el correo electrónico comercial.atlantico@interaseo.com.co



NUESTRO PROPÓSITO SUPERIOR (MISIÓN)

- Generamos calidad de vida transformando sostenibleme nte comunidades

NUESTRA ASPIRACIÓN GANADORA (VISIÓN)

- Ser una organización globalizada, excelente y experta, destacada por brindar soluciones innovadoras en residuos, agua y energía en Latinoamérica, con tecnología y personas altamente calificadas.





NUESTROS VALORES CORPORATIVOS

- Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas
- Servimos con pasión y compromiso
- Entregamos lo mejor para obtener resultados sobresalientes
- Trabajamos en equipo con pensamiento innovador
- Cuidamos nuestra gente y el medio ambiente

1. INFRAESTURCTURA PROPIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES

ANTIOQUIA - NOROCCIDENTE


Servicios
-Residuos Peligrosos
-Residuos de Construcción y Demolición

Nuestra Infraestructura
Bodega de Almacenamiento RESPEL- Bello
Bases Operativas
Municipios de Itagüí y Bello.

REGIÓN CAFETERA - SUR

Servicios:
-Residuos Peligrosos
-Residuos Hospitalarios

Nuestra Infraestructura:
Autoclave Hospital San Jorge – Pereira
Bases Operativas:
Municipio de Pereira



ATLANTICO - MAGDALENA

Servicios:
-Residuos Peligrosos
-Residuos de Construcción y Demolición

Nuestra Infraestructura:
Celda de Seguridad- Ciénaga, Magdalena
Escombrera- Atlántico
Bases Operativas:
Municipios de Malambo, Soledad, Barranquilla, Santa Marta y Ciénaga

CUNDINAMARCA

Servicios:
-Residuos Peligrosos

Nuestra Infraestructura:
Horno Incinerador
Base Operativa:
Ciudad de Bogotá

2. OFERTA ECONÓMICA

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

A continuación, se detalla la tarifa por m3 de acuerdo con cada tipo de residuo:

LUGAR DE RECOLECCIÓN	RESIDUO	TRATAMIENTO	TARIFA POR VIAJE
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	RCD Escombro LIMPIO	Escombrera MADEFLEX	$800.000 Volqueta de 16m3 ($50,000m3)
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	Residuos de construcción	Relleno Sanitario, "El clavo"- Palmar de Varela	$850.000 Volqueta de 16m3 ($53,125m3)

- Para disponer en escombrera MADEFLEX, los RCD a recoger deben estar totalmente limpios y libres de perfilerías, basuras, entre otros contaminantes, en caso de encontrarse en este estado no se podrá prestar el servicio.

A continuación, se detalla la tarifa por kg de acuerdo con cada tipo de residuo:

LUGAR DE RECOLECCIÓN	CORRIENTE	NOMBRE OPERATIVO	TRATAMIENTO	VEHICULO	TARIFA POR KG
Aeropuerto Ernesto Cortissoz	A4140	FIBRA DE VIDRIO	Celda de seguridad	FURGON	$1200
	E11	Recargo de Transporte	N/A		Valor Transporte $60.000

- Los residuos deben entregarse embalados/envasados y rotulados de forma correcta.
- Se cobrará recargo de transporte por cantidades de residuos peligrosos entregados menor a 150kg.

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES

- INTERASEO S.A.S E.S.P no suministrará insumos de embalaje, equipos ni personal para el cargue al momento de realizar la prestación del servicio. Esto debe ser gestionado por el generador de residuos y entregarlos cumpliendo con la normativa legal ambiental vigente.
- Tiempo máximo de cargue por viaje 3 horas.
- Esta propuesta no incluye valores adicionales a los detallados. Cualquier costo adicional deberá ser asumido por el cliente.
- **Stand by**: En caso de generarse retrasos en el ingreso, cargue o salidas de vehículos ajenos a INTERASEO se cobrará un recargo por valor de $100,000 cada hora de retraso.
- El servicio se encuentra exento de IVA
- Las tarifas serán objeto de incremento de IPC a anual
- La presente oferta comercial no hace las veces de certificación de disposición final ni establece compromiso legal ni comercial mientras no exista una orden de servicio, contrato entre las partes o aceptación formal de la oferta
- INTERASEO S.A.S E.S.P garantiza que todo el personal requerido para llevar a cabo la actividad de la presente oferta cuenta con todas las afiliaciones correspondientes para realizar trabajos seguros de acuerdo con la legislación colombiana vigente.
- INTERASEO S.A.S E.S.P no contempla ningún costo adicional que corresponda al trámite de permisos de ingreso para el personal y el vehículo al punto de recolección de los residuos peligrosos. De requerirse permisos adicionales que incurran en costos estos deberán ser asumidos por el generador.
- La entrega de certificado de disposición final será una vez registrada el pago de la factura del servicio.
- La facturación se emite mes vencido.
- No facturamos electrónicamente, emitimos documento electrónico equivalente.
- Dado el caso que se presenten novedades de fuerza mayor ajenas a INTERASEO S.A.S E.S.P como desastres naturales, desmanes de orden público, restricciones de paso de vehículos de carga entre otros, se deberá en conjunto analizar el resultado del cumplimiento de los niveles establecidos
- Cualquier daño ocasionado a otros vehículos o las instalaciones debe ser asumido por el cliente.

4. CONDICIONES COMERCIALES

4.1. Forma de pago Pago a 30 días.

4.2. Validez de la oferta

La presente oferta tiene validez de 30 días, contados a partir de su radicación.

4.3. Facturación

La facturación se realizará mes vencido de forma independiente por cada una de las sedes y por cada uno de los servicios ofertados.

4.4. Incremento Anual

Gestión Integral de Residuos Especiales: Los precios por kilogramo estipulados se reajustarán anualmente, a partir del 1 de enero de cada año. Para el ajuste del precio se usará la siguiente fórmula:

Precio Ajustado = (P. Actual x 100% x V. IPC))

4.5. Inscripción como cliente

Para la previa inscripción como cliente, se requiere enviar los siguientes documentos:

- Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- Rut no mayor a 30 días
- Copia de la Cedula del Representante Legal y
- Formulario de creación del cliente.

Ajustes Por Nueva Regulación. *Si con la entrada en vigencia, revocación o cambios introducidos en alguna disposición legal de obligatorio cumplimiento, se modifican los términos del Contrato o los derechos y obligaciones que por medio del mismo se adquieren, las Partes expresamente se obligan dentro del término que prevea la regulación, o en su defecto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vigencia de la respectiva resolución o normatividad a realizar todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del Contrato, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el Contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.*

Cualquier inquietud, estaremos atentos a resolverla.

En caso de aceptación de esta propuesta por favor notificarlo por escrito al correo comercial.atlantico@interaseo.com.co para compartirle los formatos de registro de cliente. Una vez diligenciados la activación en sistema puede tomar de 3 a 5 días hábiles

Cordialmente,



Melanny Julieth Peña Camargo

EJECUTIVA COMERCIAL REGIONAL ATLÁNTICO
Calle 29 #21-95
Teléfono: (+57) 3115061992
comercial.atlantico@interaseo
www.interaseo.com.co

NP 17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 12X19X39 CM

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TERRABLOCK

Cotización

No. C-1-947

TERRABLOCK S.A.S ZOMAC
NIT 901.385.789-2
CALLE 9 N° 4 - 103 BRR 6 de Enero
Tel: (57) 3174986119
La Paz - Colombia

Para	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Nit	901.933.632-7
Fecha	2025-07-31

Es un gusto para nosotros dar respuesta a su solicitud, presentamos a continuación el presupuesto detallado para la adquisición de nuestros productos, con los precios vigentes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLOQUE SPLIT H-20 ESTRUCTURAL 10MPa 19X19X39	15,000.00	8,060.00	119,388,750.00
2	BLOQUE LISO H-15 ESTRUCTURAL 10MPa 14X19X39	10,000.00	4,680.00	46,215,000.00
3	BLOQUE LISO H-12 10MPa 12X19X39	10,000.00	4,160.00	41,080,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.00	3,250,000.00	51,740,000.00
5	ESTIBAS DE MADERA	321.00	25,000.00	7,924,687.50

Total Bruto	269,325,000.00
Subtotal	269,325,000.00
Retencion Transporte Zomac 50%	260,000.00
Retencion Compras Zomac 50%	2,716,562.50
Total a Pagar	266,348,437.50

Lugar de entrega: Obra Aeropuerto- Barranquilla

Resistencia: 10 MPa

Favor aplicar retención en la fuente proporcional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.23.1.10 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1650 de 2017, por ser ZOMAC nos encontramos clasificados en la categoría de Microempresas, por lo cual la tarifa de retenciones en la fuente aplicable es del 50% de la tarifa plena.

CONDICIONES:

1. Forma de pago: ANTICIPADO

A partir de los anticipos se descontarán las entregas y el suministro continúa hasta agotar el dinero abonado.

2. Una vez realizado el anticipo no se hace devolución de dinero, solo en productos disponibles en fábrica.

3. El tiempo de entrega varía de acuerdo a la disponibilidad y será acordado entre las partes

4. El material se envía estibado y puesto sobre la plataforma del camión, el cliente es responsable de los accesos y permisos del material que es transportado en vehículos de capacidad de carga entre 15 y 35 Toneladas.

5. Las estibas de madera tienen un valor de $25.000 + IVA, una vez sean devueltas a la fábrica en óptimas condiciones se aplica nota crédito.

El plazo máximo para devolución de estibas es de diez (10) días, en adelante serán facturadas

6. El tiempo estimado para descargue es máximo una hora y media, las demoras serán facturadas al cliente en $40.000 por hora.

7. Nuestros productos son fabricados con materiales agregados, cementos y pigmentos de la mejor calidad, por lo tanto, son aceptables los cambios en las tonalidades y texturas de los diferentes lotes de fabricación causados por las variaciones inevitables en nuestra materia prima por ser agregados pétreos.

8. El 5% del envío puede tener fisuras o desportilladuras, no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisura no superior a 0.5 mm de ancho.

9. La eflorescencia es un fenómeno natural y temporal de los productos en concreto

10. En las remisiones deben ser relacionadas las observaciones respecto a las entregas, después de firmado el documento la empresa no se hace responsable frente a cualquier novedad.

11. Esta cotización tiene una vigencia de cinco (5) días.

REALICE LOS PAGOS A NOMBRE DE TERRABLOCK SAS ZOMAC A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 197-000005-69.

Agradecemos de antemano su preferencia por elegirnos, reiterando nuestro compromiso con la satisfacción y seguridad de nuestros clientes, por medio de los altos estándares de calidad de cada uno de nuestros productos y de un especializado sistema de atención.

MARIA PAULA PEREZ
ventasterrablocksas@gmail.com
3150394785

E&C
Elaboramos y Comercializamos
Bloques S.A.S.
Nit. 900719032 -8

Barranquilla, 01 De Agosto de 2025

Señor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Atn. Sr. José Forero Soto
Cel. 3112308710
Barranquilla

REF: COTIZACION

Respetados Señor(es):
De acuerdo a su requerimiento me permito enviar cotización del material solicitado:

CANT.	REFERENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRADO ABUZARDADO No. 20 (19*19*39) GRIS 10Mpa	$8.725	$130.875.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 15 LISO EST (14*19*39) 10Mpa	$5.740	$57.400.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 12 LISO EST (12*19*39) 10Mpa	$4.940	$49.400.000
	TOTAL		**$237.675.000**

NOTA: Material Exento De IVA. Precio Sujeto a Cantidades. Producto Suelto.

==========

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma De pago: Contado Anticipado.


Tiempo De Entrega: A Convenir, Producto Sobre Pedido. Despachos Programados.

A la espera de sus comentarios,

Atentamente,

_____
E&C BLOQUES S.A.S.
Evadís Aguilar C.
3187114419
3133984

Oficina/Planta: **Km 6 Via Juanmina No. 11 – 495 B/quilla**
Teléfono: (5) **3133984** / Celular: (+57) **318 711 4419**
Email: **elaboramosycomercializamos@gmail.com**



Bloque de Concreto Estructural 12x19x39 - Alta Resistencia Prepeniel

$3.900,00 COP

CT-12

MÁS DETALLES

1

AGR CA

Llámenos

DESCRIPCIÓN

Bloque estructural de concreto tipo CT-12, ideal para muros de carga y sistemas de construcción sismo resistente. Fabricado con procesos certificados que garantizan uniformidad, ahorro en mortero y máxima durabilidad en proyectos residenciales e industriales.

.

Este versátil bloque es perfecto para proyectos de construcción que requieren una superficie lisa y resistente. Su diseño robusto y duradero garantiza una fácil instalación y una estética impecable.

Hola, Necesita ayuda? Estamos para servirle

NP 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 14X19X39 CM

E&C
Elaboramos y Comercializamos
Bloques S.A.S.
Nit. 900719032 -8

Barranquilla, 01 De Agosto de 2025

Señor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Atn. Sr. José Forero Soto
Cel. 3112308710
Barranquilla

REF: COTIZACION

Respetados Señor(es):
De acuerdo a su requerimiento me permito enviar cotización del material solicitado:

CANT.	REFERENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRADO ABUZARDADO No. 20 (19*19*39) GRIS 10Mpa	$8.725	$130.875.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 15 LISO EST (14*19*39) 10Mpa	$5.740	$57.400.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 12 LISO EST (12*19*39) 10Mpa	$4.940	$49.400.000
	TOTAL		**$237.675.000**

NOTA: Material Exento De IVA. Precio Sujeto a Cantidades. Producto Suelto.

==========

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma De pago: Contado Anticipado.

Tiempo De Entrega: A Convenir, Producto Sobre Pedido. Despachos Programados.

A la espera de sus comentarios,

Atentamente,

_____
E&C BLOQUES S.A.S.
Evadís Aguilar C.
3187114419
3133984

Oficina/Planta: **Km 6 Via Juanmina No. 11 – 495 B/quilla**
Teléfono: (5) **3133984** / Celular: (+57) **318 711 4419**
Email: **elaboramosycomercializamos@gmail.com**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TERRABLOCK

Cotización

No. C-1-947

TERRABLOCK S.A.S ZOMAC
NIT 901.385.789-2
CALLE 9 N° 4 - 103 BRR 6 de Enero
Tel: (57) 3174986119
La Paz - Colombia

Para	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Nit	901.933.632-7
Fecha	2025-07-31

Es un gusto para nosotros dar respuesta a su solicitud, presentamos a continuación el presupuesto detallado para la adquisición de nuestros productos, con los precios vigentes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLOQUE SPLIT H-20 ESTRUCTURAL 10MPa 19X19X39	15,000.00	8,060.00	119,388,750.00
2	BLOQUE LISO H-15 ESTRUCTURAL 10MPa 14X19X39	10,000.00	4,680.00	46,215,000.00
3	BLOQUE LISO H-12 10MPa 12X19X39	10,000.00	4,160.00	41,080,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.00	3,250,000.00	51,740,000.00
5	ESTIBAS DE MADERA	321.00	25,000.00	7,924,687.50

Total Bruto	269,325,000.00
Subtotal	269,325,000.00
Retencion Transporte Zomac 50%	260,000.00
Retencion Compras Zomac 50%	2,716,562.50
Total a Pagar	266,348,437.50

Lugar de entrega: Obra Aeropuerto- Barranquilla

Resistencia: 10 MPa

Favor aplicar retención en la fuente proporcional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.23.1.10 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1650 de 2017, por ser ZOMAC nos encontramos clasificados en la categoría de Microempresas, por lo cual la tarifa de retenciones en la fuente aplicable es del 50% de la tarifa plena.

CONDICIONES:

1. Forma de pago: ANTICIPADO

A partir de los anticipos se descontarán las entregas y el suministro continúa hasta agotar el dinero abonado.

2. Una vez realizado el anticipo no se hace devolución de dinero, solo en productos disponibles en fábrica.

3. El tiempo de entrega varía de acuerdo a la disponibilidad y será acordado entre las partes

4. El material se envía estibado y puesto sobre la plataforma del camión, el cliente es responsable de los accesos y permisos del material que es transportado en vehículos de capacidad de carga entre 15 y 35 Toneladas.

5. Las estibas de madera tienen un valor de $25.000 + IVA, una vez sean devueltas a la fábrica en óptimas condiciones se aplica nota crédito.

El plazo máximo para devolución de estibas es de diez (10) días, en adelante serán facturadas

6. El tiempo estimado para descargue es máximo una hora y media, las demoras serán facturadas al cliente en $40.000 por hora.

7. Nuestros productos son fabricados con materiales agregados, cementos y pigmentos de la mejor calidad, por lo tanto, son aceptables los cambios en las tonalidades y texturas de los diferentes lotes de fabricación causados por las variaciones inevitables en nuestra materia prima por ser agregados pétreos.

8. El 5% del envío puede tener fisuras o desportilladuras, no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisura no superior a 0.5 mm de ancho.

9. La eflorescencia es un fenómeno natural y temporal de los productos en concreto

10. En las remisiones deben ser relacionadas las observaciones respecto a las entregas, después de firmado el documento la empresa no se hace responsable frente a cualquier novedad.


11. Esta cotización tiene una vigencia de cinco (5) días.

REALICE LOS PAGOS A NOMBRE DE TERRABLOCK SAS ZOMAC A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 197-000005-69.

Agradecemos de antemano su preferencia por elegirnos, reiterando nuestro compromiso con la satisfacción y seguridad de nuestros clientes, por medio de los altos estándares de calidad de cada uno de nuestros productos y de un especializado sistema de atención.

MARIA PAULA PEREZ
ventasterrablocksas@gmail.com
3150394785

(https://www.prepeniel.com)



Bloque Estructural de Concreto 14x19x39 CT-14 | Prepeniel S.A.S.

$4.980,00 COP

CT-14

MÁS DETALLES

1

AGR CA

Llámenos

DESCRIPCIÓN

Descubre la solidez y elegancia del Bloque Liso de Concreto CT-14, un elemento esencial para tus proyectos de construcción. Este bloque cumple con los rigurosos estándares de la Norma Técnica Colombiana NTC 4017:2018, lo que garantiza su calidad y rendimiento en mampostería.

Nuestra referencia CT-14 es la solución líder para edificaciones que requieren robustez técnica. Este bloque de concreto liso ofrece una excelente

Hola. Necesita ayuda? Estamos para servirle

NP 19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO SPLIT O ABUSARDADO 19X19X39 CM

E&C
Elaboramos y Comercializamos
Bloques S.A.S.
Nit. 900719032 -8

Barranquilla, 01 De Agosto de 2025

Señor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Atn. Sr. José Forero Soto
Cel. 3112308710
Barranquilla

REF: COTIZACION

Respetados Señor(es):
De acuerdo a su requerimiento me permito enviar cotización del material solicitado:

CANT.	REFERENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRADO ABUZARDADO No. 20 (19*19*39) GRIS 10Mpa	$8.725	$130.875.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 15 LISO EST (14*19*39) 10Mpa	$5.740	$57.400.000
10.000	BLOCK DE CEMENTO VIBRO-PRENSADO No. 12 LISO EST (12*19*39) 10Mpa	$4.940	$49.400.000
	TOTAL		**$237.675.000**

NOTA: Material Exento De IVA. Precio Sujeto a Cantidades. Producto Suelto.

==========

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma De pago: Contado Anticipado.

Tiempo De Entrega: A Convenir, Producto Sobre Pedido. Despachos Programados.

A la espera de sus comentarios,

Atentamente,

_____
E&C BLOQUES S.A.S.
Evadís Aguilar C.
3187114419
3133984

Oficina/Planta: **Km 6 Via Juanmina No. 11 – 495 B/quilla**
Teléfono: (5) **3133984** / Celular: (+57) **318 711 4419**
Email: **elaboramosycomercializamos@gmail.com**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TERRABLOCK

Cotización

No. C-1-947

TERRABLOCK S.A.S ZOMAC
NIT 901.385.789-2
CALLE 9 N° 4 - 103 BRR 6 de Enero
Tel: (57) 3174986119
La Paz - Colombia

Para	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
Nit	901.933.632-7
Fecha	2025-07-31

Es un gusto para nosotros dar respuesta a su solicitud, presentamos a continuación el presupuesto detallado para la adquisición de nuestros productos, con los precios vigentes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLOQUE SPLIT H-20 ESTRUCTURAL 10MPa 19X19X39	15,000.00	8,060.00	119,388,750.00
2	BLOQUE LISO H-15 ESTRUCTURAL 10MPa 14X19X39	10,000.00	4,680.00	46,215,000.00
3	BLOQUE LISO H-12 10MPa 12X19X39	10,000.00	4,160.00	41,080,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	16.00	3,250,000.00	51,740,000.00
5	ESTIBAS DE MADERA	321.00	25,000.00	7,924,687.50

Total Bruto	269,325,000.00
Subtotal	269,325,000.00
Retencion Transporte Zomac 50%	260,000.00
Retencion Compras Zomac 50%	2,716,562.50
Total a Pagar	266,348,437.50

Lugar de entrega: Obra Aeropuerto- Barranquilla

Resistencia: 10 MPa

Favor aplicar retención en la fuente proporcional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.23.1.10 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1650 de 2017, por ser ZOMAC nos encontramos clasificados en la categoría de Microempresas, por lo cual la tarifa de retenciones en la fuente aplicable es del 50% de la tarifa plena.

CONDICIONES:

1. Forma de pago: ANTICIPADO

A partir de los anticipos se descontarán las entregas y el suministro continúa hasta agotar el dinero abonado.

2. Una vez realizado el anticipo no se hace devolución de dinero, solo en productos disponibles en fábrica.

3. El tiempo de entrega varía de acuerdo a la disponibilidad y será acordado entre las partes

4. El material se envía estibado y puesto sobre la plataforma del camión, el cliente es responsable de los accesos y permisos del material que es transportado en vehículos de capacidad de carga entre 15 y 35 Toneladas.

5. Las estibas de madera tienen un valor de $25.000 + IVA, una vez sean devueltas a la fábrica en óptimas condiciones se aplica nota crédito.

El plazo máximo para devolución de estibas es de diez (10) días, en adelante serán facturadas

6. El tiempo estimado para descargue es máximo una hora y media, las demoras serán facturadas al cliente en $40.000 por hora.

7. Nuestros productos son fabricados con materiales agregados, cementos y pigmentos de la mejor calidad, por lo tanto, son aceptables los cambios en las tonalidades y texturas de los diferentes lotes de fabricación causados por las variaciones inevitables en nuestra materia prima por ser agregados pétreos.

8. El 5% del envío puede tener fisuras o desportilladuras, no mayores a 13mm en cualquier dimensión, o fisura no superior a 0.5 mm de ancho.

9. La eflorescencia es un fenómeno natural y temporal de los productos en concreto

10. En las remisiones deben ser relacionadas las observaciones respecto a las entregas, después de firmado el documento la empresa no se hace responsable frente a cualquier novedad.

11. Esta cotización tiene una vigencia de cinco (5) días.

REALICE LOS PAGOS A NOMBRE DE TERRABLOCK SAS ZOMAC A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 197-000005-69.

Agradecemos de antemano su preferencia por elegirnos, reiterando nuestro compromiso con la satisfacción y seguridad de nuestros clientes, por medio de los altos estándares de calidad de cada uno de nuestros productos y de un especializado sistema de atención.

MARIA PAULA PEREZ
ventasterrablocksas@gmail.com
3150394785



BLOQUE ABUJARDADO DE CONCRETO 19.5X19X39

$7.500,00 COP

CTA-19

MÁS DETALLES

1

AGREGAR AL CA

Llámenos

DESCRIPCIÓN

Descubre nuestro bloque abujardado de alta calidad. Con su superficie texturizada y resistente, este bloque es perfecto para darle un toque elegante y duradero a tus proyectos de construcción y diseño.

Aprovecha sus propiedades antideslizantes y su estética única para crear espacios modernos y seguros. Explora nuestra selección de bloques abujardados y transforma tus proyectos con estilo.

Medidas: 19.5x19x39

Rendimiento: 12.5 Uds. x m2

Peso: 17 kg

Color: Gris

Hola. Necesita ayuda? Estamos para servirle

NP 20 JUNTA DE DILATACIÓN CON RESINA EPÓXICA SEMI-RÍGIDA PARA JUNTAS DE CONTROL, APLICADA EN PISO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIMENSIONES 7X10 MM, CADA 3,60 M



EUCO 700 (TOXEMENT) X 2gal

$1.204.280,00

¡RECÍBE UN DESCUENTO!

... ¡¡¡SOMOS DISTRIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S.!!! ...

Leer más

Hacer pedido

DESCRIPCIÓN | USOS | CARACTERÍSTICAS | APLICACIÓN | RECOMENDACIONES | ALMACENAMIENTO

EUCO 700 *es un sistema epóxico semi-rígido de dos componentes, 100% sólidos, para el relleno de juntas de control y de construcción en pisos industriales de concreto. Este producto da soporte a los bordes de las juntas y reduce la ruptura de los bordes causada por el tráfico vehicular.* ***EUCO 700*** *ha sido diseñado para ser usado bajo las recomendaciones del ACI302, para rellenos epóxicos de juntas usados en juntas de control y de construcción. Además, cumple con la Agencia de Inspección de Alimentos Canadiense.*

EUCO 700 *está disponible en color Gris Estándar y Neutro, que puede ser coloreado con los UNIVERSAL COLOR PACKS, disponibles en 33 colores estándar.*



IAA - Toxement
EUCO 700

2 GAL

Cantidad - 1 + Disponible: 8

$1,089,088

$424,745 GAL

Financiación

Agregar al carrito

Ordena vía WhatsApp

Es un sistema epóxico semi-rígido de dos componentes.

Para comprar estos productos Inicia sesión

Ficha técnica

Hoja de seguridad

Descripción Especificaciones Valoración

puede ser coloreado con los UNIVERSAL COLOR PACKS, disponibles en 99 colores estándar.

Todos los derechos reservados. Diseñado y desarrollado por TyB Soluciones SAS - KondorS Software SAS

Privacidad - Términos

TOXEMENT EUCO 700 X 2 GALONES

$1.089.088

Sin existencias

Los precios ya incluyen IVA, el valor del envío se calculará al finalizar compra.

Envío a domicilio

De 1 a 2 días hábiles en el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y San Antonio de Prado (zona central).

Tus transacciones están protegidas

gracias a nuestro sistema de pagos a través de Wompi, y el tratamiento de tus datos de acuerdo a nuestra política de privacidad.

Añadir a Favoritos

SKU: 4901008

Categoría: Productos Toxement

Información adicional

PESO	6 kg

Valoraciones (0)

Envío a Domicilio

PRODUCTOS RELACIONADOS



PRODUCTOS TOXEMENT

Eucoplug Toxement

Desde **$91.790**

Ver opciones



PRODUCTOS TOXEMENT

TOXEMENT ACCELGUARD HE

$94.794

Ver opciones

pinturasyyesos.com/catalogo/productos-toxement/toxement-euco-700-x-2-galones/?srsltid=AfmBOoq9If3RmweFuHrqckUjukxz5lvEZJDYYTj0_-QyoorAxY2V1IKc

Envíos de 1 a 2 días hábiles en el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La estrella y Sabaneta.

Trabaja con nosotros | FAQ | PQRS | Favoritos

PINTURAS & YESOS

¿Qué producto estás buscando?

Compra por WhatsApp 310 449 3023

Acceder / Registrarse

$0

Catálogo de productos

Inicio | Nosotros | Contáctenos | Nuestras Tiendas P&Y

Catálogo / Productos Toxement



TOXEMENT EUCO 700 X 2 GALONES

$1.089.088

Sin existencias

Los precios ya incluyen IVA, el valor del envío se calculará al finalizar compra.

Envío a domicilio

De 1 a 2 días hábiles en el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y San Antonio de Prado (zona central).

mastercard | VISA | AMERICAN EXPRESS | pse | Bancolombia

Wompi **Tus transacciones están protegidas**

gracias a nuestro sistema de pagos a través de Wompi, y el tratamiento de tus datos de acuerdo a nuestra política de privacidad.

Añadir a Favoritos

SKU: 4901008

Categoría: Productos Toxement

Buscar

18°C Nublado

ESP

2:45 p. m.
21/05/2026

NP 22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO D=1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 8 CM, LONG VARILLA 1/2" = 75 CM, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)



BOSCH ACCESORIOS 260883669

Broca Para Muro Sds Plus 5X 5/8"X10"X12"Industrial

¡Hola! Al navegar por nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para mejorar tu experiencia. Aquí podrás revisar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y nuestra Política de C[illegible]sp[illegible]ble

$ 67.500

SKU [illegible]2618

Permitir Cookies

Cantidad

En Línea

INICIO

- A PROMOCIONES FEBRERO
- ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS Y COLECTORES DE POLVO
- ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS
  - ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS HEXAGONALES
  - BATERIAS Y CARGADORES PARA INALAMBRICOS
  - BONETES Y ACC. PARA POLICHADORAS
  - BROCAS Y ACC. PARA ROTOMARTILLOS SDS MAX
  - BROCAS Y ACC. PARA ROTOMARTILLOS SDS PLUS
  - BROCAS Y ACCESORIOS HSS
  - BROCAS Y ACCESORIOS PARA TALADROS
  - BROCAS Y ACCESORIOS PARA TALADROS DE BASE MAGNETICA
  - CINTAS PARA SIERRA SINFIN
  - DISCOS ABRASIVOS





BROCA SDS PLUS 5X PARA HORMIGÓN BOSCH 5/8X10X12 2608836692

Referencia 2608836692

Marca BOSCH ACCESORIOS

Valoración ☆☆☆☆☆ Escriba una reseña

2608836692

$72.400

Cantidad 1

Añadir al carrito

Producto disponible para despacho

Compartir

DESCRIPCIÓN | DETALLES DEL PRODUCTO | RESEÑAS

Referencia: 2608836692

Nombre: Broca Bosch SDS plus-5X para hormigón Ø 5/8 X10X12 embalaje con 1 unidad

Largo: 413

Ancho: 27

Alto: 15

Peso: 0,245

A qué herramientas aplican : Martillos con encastre SDS Plus

RPM: -

Hola, en que le puedo servir?

- DISCOS DIAMANTADOS
- DISCOS Y ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES
- FLAPS ABRASIVOS
- FRESAS Y ACCESORIOS PARA RUTEADORAS
- GRATAS, COPAS Y ACC. PARA PULIDORAS
- HOJAS DE SIERRA PARA CALADORAS DE BANCO
- HOJAS DE SIERRA PARA CALADORAS MANUALES
- HOJAS PARA SIERRAS SABLE
- LIJAS DE BANDA
- LIJAS PARA ROTORBITALES
- PRENSAS PARA TALADROS DE PEDESTAL
- PUNTAS Y ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES
- PUNTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOTOOLS
- SIERRAS COPA PARA TALADRO

ARTICULOS DE FERRETERIA - HERRAMIENTAS MANUALES

ASPIRADORAS Y COLECTORES DE POLVO

COMPRESORES DE AIRE

EQUIPO AGRICOLA

EQUIPO PARA JARDINERIA

EQUIPOS DE MEDICION Y NIVELACION - DETECTORES

EQUIPOS DE SOLDADURA

Descripción: Las brocas SDS plus-5X ofrecen perforación altamente eficiente en hormigón armado. Su punta con 4 aristas de corte en carburo de tungsteno de alta calidad, evita accidentes y roturas. tiene punta centradora, para una perforación eficiente de inicio a fin. Su cuerpo con 4 aristas aseguran una remoción de polvo eficiente evitando el calentamiento de la broca, aumentando su vida útil. La broca está destinada a utilización en albañilería, hormigón y hormigón armado. Para garantir una perforación de precisión, en aplicaciones como anclajes. La broca tiene el sello de aprobación de la asociación PGM de brocas para mampostería , que asegura la conformidad con estrechas tolerancias, perforación exacta y fijaciones firmes. Es compatible con roto martillos rotativos que poseen encastre SDS plus de todas las marcas.

Incluye: Usos y Características:

- Para taladrar, instalar, anclar, taladrar con precisionmampostería, ladrillo, hormigón, hormigón armado, piedra natura

- No se bloquea cuando encuentra una barra de refuerzo.

- Punta centradora para garantizar una mayor precisión.

- 4 aristas para mejor extracción de polvo garantizando un menor calentamiento aumentando su durabilidad mayor vida útil cuando se la compara con la broca de 2 aristas de corte

Aplicaciones: Albañilería, Ladrillo, hormigón, hormigón armado, Piedra natural

Tipo de empaque: 1 unidad Broca SDS Plus-5X c/ 4 aristas de corte Ø 5/8 X10X12

16 OTROS PRODUCTOS EN LA MISMA CATEGORÍA:

< >



REFERENCIA: **IW14169**

MARCA: **IRWIN**

BROCA SDS PLUS 1/2 X 6 IRWIN IW14169

☆☆☆☆☆ Reseña(s): 0

IW14169

$8.400

Añadir al carrito

Por favor confirmar disponibilidad y tiempo de de entrega.



REFERENCIA: **DWA0801**

MARCA: **DEWALT ACCESORIOS**

CINCEL SDS PLUS DE PUNTA DEWALT DWA0801

☆☆☆☆☆ Reseña(s): 0

DWA0801

$40.800

Añadir al carrito

Producto disponible para despacho

RE

MARCA

BROCA SD

☆☆

Producto

Hola, en que le puedo servir?



ESCOBILLAS ...

☆☆☆☆☆

$18.600



JUEGO DE ES...

☆☆☆☆☆

$14.600



JGO 6PZAS C...

☆☆☆☆☆

$20.900



DISCO FINO 4....

☆☆☆☆☆

$3.700

~~$4.800~~

SERVICIO AL CLIENTE

Servicio al cliente - Preguntas Frecuentes

Contacte con nosotros

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

NUESTRA EMPRESA

Envío

Términos y Condiciones del Contrato de Compraventa en Linea

Términos y Condiciones de uso de este sitio WEB

Politica de Tratamiento de Datos Personales

Pago seguro

Servicio al cliente - Preguntas Frecuentes

Mapa del sitio

Tiendas

SU CUENTA

Información personal

Pedidos

Facturas por abono

Direcciones

Cupones de descuento

CONTACTO

BELLTEC SAS - NIT.800.151.127-6

Tienda Principal BELLTEC S.A.S.

Carrera 27 No. 17 - 10 - Bogotá - Colombia

Lunes a Viernes 8 AM a 6 PM

Sabados 9 AM a 1:00 PM

TIENDA MAKITA by BELLTEC

Calle 17 No. 28-24 - Bogotá - Colombia

Lunes a Viernes 8 AM a 5:30 PM

Sabados 9 AM a 1:00 PM

RED FERRETERA by BELLTEC

Calle 17 No. 25 - 92 - Bogotá - Colombia

Lunes a Viernes 8 AM a 5:30 PM

Sabados 9 AM a 1:00 PM

Línea Gratuita Nacional: 018000912150

Teléfono: **(601) 3600950**

WhatsApp: **Ventas 3106150877 - Servicio Técnico 3173638537**

Email: **contactenos@belltec.com.co**

© Copyright 2026 Belltec - Herramientas y Equipos. All Rights Reserved.

Hola, en que le puedo servir?

Inicio (https://maquitecdecolombia.com) / Consumibles (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/) / Broca (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/) / SDS (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/sds/) / Plus (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/sds/plus/) / Broca SDS Plus Bosch 5/8″X10″X12″ Plus 5X



(https://maquitecdecolombia.com/wp-content/uploads/2020/07/Broca-SDS-plus-5X-Bosch-5-8-Pulg-2608836692-002.png)





Broca SDS Plus Bosch 5/8″X10″X12″ Plus 5X

(/?post_type=product&s=Bosch)

Broca SDS Plus Bosch 5/8″X10″X12″ Plus 5X, 2608836692, Ofrece una perforación altamente eficiente en hormigón armado. La forma geométrica de la cabeza de 4 aristas impide el atasco y la rotura para obtener resultados óptimos. La cabeza con ”ángulo de giro” y los canales grandes y cortos de eliminación de polvo que incluye el diseño de 4 canaletas permiten una rápida eliminación de polvo, de modo que la broca pueda cortar el hormigón y la barra de refuerzo rápidamente con escaso desgaste, la punta de centrado guía el taladro desde el inicio, evitando desplazamientos. Esta broca se diseñó para el uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. Compatible con martillos perforadores con soportes SDS plus.

El precio original era: $66.000. **IVA 19% Incluido.**

Hay existencias

1 **AÑADIR AL CARRITO** **AUTO COTIZAR AQUÍ**

Descargar FT (https://ft.maquitecdecolombia.com/?sku=2608836692)

SKU: 2608836692
CATEGORÍAS: Broca (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/), Plus (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/sds/plus/), SDS (https://maquitecdecolombia.com/comprar/consumibles/broca/sds/)
Marca: Bosch (https://maquitecdecolombia.com/marcas/bosch/)

Cotice Ágil Con Maquitec

https://wa.me/573151135962

Yesika Herrera

Nombre

Email *

Email

Teléfono

Teléfono

Producto a Cotizar

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):

1 Solo por preguntar
2 Poco urgente
3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
5 Voy a comprar de Inmediato!

Enviar

Descripción

FICHA TÉCNICA

Ø Diámetro (grosor)	5/8" (16 mm)
Longitud efectiva	10" (254 mm)
Longitud total	12" (304 mm)
Encastre	SDS plus-5

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar "Broca SDS Plus B... 5/8"x10"x12" plus-5"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tu puntuación *

Tu valoración *

Nombre *

Correo electrónico *

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Enviar

Cotice Ágil Con Maquitec
https://wa.me/573151135962
(https://wa.me/573151135962)
Yesika Herrera
Habla con nuestros asesores:
Nombre
Nombre
Email *
Email
Teléfono
Teléfono
Producto a Cotizar
Escriba aquí los productos que quiera cotizar
De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):
1 Solo por preguntar
2 Poco urgente
3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
5 Voy a comprar de Inmediato!

También te Recomendamos...

¡OFERTA! ¡OFERTA! ¡OFERTA!









Cotice Ágil Con Maquitec

https://wa.me/573151135962

(https://wa.me/573151135962)

Yesika Herrera

Hablo con nuestros asesores:

Nombre

Nombre

Email *

Email

Teléfono

Teléfono

Producto a Cotizar

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

De 1 a 5 que tan urgente es adquirir el equipo (5 muy urgente)

1 Solo por preguntar

2 Poco urgente

3 Pienso comprar

4 Pienso comprar

5 Voy a comprar





Broca SDS Plus Bosch 5/8"X10"X12" Plus 5X

Cotice Ágil Con Maquitec

Nombre

Email *

Email

Teléfono

Teléfono

Producto a Cotizar

Escriba aquí los productos que quiera cotizar

De 1 a 5 que tan urgente necesitas adquirir el equipo (5 muy urgente):

1 Solo por preguntar
2 Poco urgente
3 Pienso comprar de 3 a 6 meses
4 Pienso comprar de 1 a 3 meses
5 Voy a comprar de Inmediato!

Anclaje con epoxi HIT-RE 500 V3 - Anclajes químicos - Hilti Colombia 11-08-2025, 10:57:13

ANCLAJE CON EPOXI HIT-RE 500 V3

COMPRAR | MÁS INFORMACIÓN





Resina epoxy inyectable de alto desempeño con aprobaciones para conexiones de varillas corrugadas y anclajes de grandes cargas

- Materiales base: Concreto (agrietado), Hormigón no fisurado
- Condiciones del material base: húmedo, Seco
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego

También conocido como **resina epoxi**, **resina inyectable**, **taco químico**, **anclaje químico** or **anclaje epoxi**.

Seleccione una opción

Contenido por recipiente/cartucho

0.5 L

Contenido del paquete

1 un

Opciones de producto

Por favor seleccione

Cantidad

1 Paquetes

Total pieces

1

No es posible visualizar los precios de su empresa
Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios de su empresa

Desde $409.260,00
Precio sin I.V.A.

Datos Técnicos

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continuas navegando consideramos aceptas su uso. Más información en Acuerdo de Privacidad.
Acuerdo de Privacidad
ACEPTAR Y CERRAR

Condiciones del material base

húmedo, Seco

Aprobaciones / informes de prueba

Actividad sísmica, ETA, Fuego

Según IBC

IBC 2015

Carga sísmica

Sí

Carga de fatiga

No

Resistencia contra incendios

Sí

Software PROFIS

Sí

Elementos a fijar

Corrugado, Varillas roscadas HAS-U

Procedimiento de limpieza

Limpieza automática (broca hueca SafeSet), Limpieza con aire comprimido, Limpieza manual

Rango de temperatura de almacenamiento y transporte

5 - 25 °C

Temperatura de servicio - rango

-40 - 70 °C

Tipo de fijación

Fijación directa, Fijación previa

Documentos

Características & Aplicaciones

Características

- Alto desempeño y superioridad técnica de acuerdo con aprobaciones internacionales
- Apta para perforaciones hechas con diamante, cuando se prepara con la herramienta de raspado TE-YRT
- Epoxy inyectable apta para el uso durante todo el año: secado a temperaturas de hasta -5 °C/23 °F
- El fraguado más lento ofrece mayor flexibilidad durante la instalación
- Apta para orificios llenos de agua y aplicaciones bajo el agua (según las especificaciones y aprobaciones para varilla)

Aplicaciones

- Uniones estructurales con varillas corrugadas a posteriori (ej. ampliación/unión a muros, losas, columnas, cimentación, etc.)
- Reparación estructural de edificios, puentes y otras obras civiles, refuerzos de elementos de concreto
- Anclaje de conexiones con acero estructural (ej. columnas metálicas, vigas, etc.)
- Para fijaciones que requieren calificación sísmica
- Fijación en madera y piedra natural, lo que incluye GLT y CLT de pícea, pino o abeto.

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Productos complementarios

Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia, servicio y contenidos personalizados. Si continuas navegando consideramos aceptas su uso. Más información en Acuerdo de Privacidad.
Acuerdo de Privacidad



Categorías Anclajes químicos (https://ferroguantesmedellin.com/categoria-producto/anclajes-quimicos/), Epóxicos (https://ferroguantesmedellin.com/categoria-producto/anclajes-quimicos/epoxicos/)
Marca: Hilti (https://ferroguantesmedellin.com/marca/hilti/)

EPOXI HIT-RE 500 V3

Pegamento epóxico

Resina epóxica, alto rendimiento para conexiones barras/ anclajes de altas cargas.

IVA incluido.

$606,050

1 Añadir al carrito

Descripción

Es ideal para:
– Uniones estructurales con varillas corrugadas a posterior (ej. ampliación/unión a muros, losas, columnas, cimentación, etc.).
– Reparación estructural de edificios, puentes y otras obras civiles, refuerzos de elementos de concreto.
– Anclaje de conexiones con acero estructural (ej. columnas metálicas, vigas, etc.). Además,
– Fijaciones que requieren calificación sísmica, madera y piedra natural, lo que incluye GLT y CLT de pícea, pino o abeto.

mercado libre
Ingresa tu ubicación
Buscar productos, marcas y más...
ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA EXCLUSIVO EN APP
Categorías Ofertas Cupones Vender Ayuda / PQR
Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: taladro hilti t 500 - calibrador digital mitutoyo 500 196 20 - osciloscopio digital de 100 mhz uni t utd2102cex

Volver al listado | Herramientas > Herramientas Eléctricas > Perforación > Rotomartillos
Vender uno igual | Compartir



Nuevo

Hilti 3498314 Dispensador Manual Hdm 500 + Cartr Negro/rojo

$ 996.673

3 cuotas de $ 332.224 con 0% interés

Ver los medios de pago

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Las fechas de entrega incluyen los 8 días necesarios para tener listo el producto.

Cantidad: **1 unidad** (+10 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Vendido por TIENDAKELLY

+100 ventas

Devolución gratis. Tienes 30 días desde que lo

Productos relacionados

Promocionado

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Libre. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.
Aceptar cookies Configurar cookies

INICIE SESIÓN O REGÍSTRESE | PEDIDOS | CONTACTO | CARRITO | Buscar

HILTI | Productos | Optimización en Obra | Centro de Ingeniería | Soporte y Descargas | Empresa

Registro ¿Nuevo en Hilti Online? Disfrute los beneficios que ofrece su cuenta › **Descubrir**

Inicio / Productos / Fijaciones / Anclajes químicos

ANCLAJE CON EPOXI HIT-RE 500 V3

COMPRAR | MÁS INFORMACIÓN

Configurador | Datos Técnicos | Documentos | Características & Aplicaciones | Productos complementarios





Seleccione una opción

COMENZAR DE NUEVO

Contenido por recipiente/cartucho
0.5 L

Contenido del paquete
1 un

Opciones de producto
Por favor seleccione

Cantidad: 1 Paquetes | Total pieces: 1

No es posible visualizar los precios de su empresa
Por favor, inicie sesión o registrese ver los precios de su empresa

Precio sin I.V.A. **Desde $409.260,00**

AÑADIR AL CARRO

ATRÁS | SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN | CHAT EN VIVO | SOLICITAR DEVOLVER LA LLAMADA

Buscar | 1 mm de lluvia Lun | ESP | 5:14 p. m. 21/05/2026

NP 23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HVAC PARA MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL: DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRES 18 Y 20 TIPO TDF CON SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN; AISLAMIENTO TÉRMICO YUMBOLON 1/2" SENCILLO; PROTECCIÓN IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND; REJILLAS DE SUMINISTRO LVH OB-G Y RETORNO L-RA COLOR NATURAL; DAMPERS MANUALES DE BALANCEO; INFRAESTRUCTURA DE CONTROL (TERMOSTATOS DIGITALES DOBLE ETAPA PARA EQUIPOS PAQUETE, CABLEADO 5X18AWG EN TUBERÍA EMT 3/4"); INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (TABLERO DE EMPALME EN SÓTANO, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, ALIMENTADORES THHN/THWN A 75°C, CANALIZACIÓN EN TUBERÍAS EMT E IMC CON CORAZA LT); ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO).

TERMO SOLUCIONES S.A.S.

Barranquilla, 24 de abril de 2026

Señores:
UNIOBRAS
Atn: Ing José Forero
Ciudad

Agradecemos la invitación para participar en este proceso y, en atención a lo solicitado, presentamos la oferta correspondiente al suministro de los ítems no contractuales requeridos para el área de muelle internacional.

La presente propuesta se formula con base en los lineamientos previamente establecidos en la presentación de ofertas, manteniendo la coherencia con los criterios técnicos y contractuales definidos.

El alcance comprende la entrega de los equipos especificados, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad y de disponibilidad establecidas, de manera que se dé respuesta a los requerimientos planteados para esta zona del proyecto.

Juan Sebastián Fernández
Gerente general
TERMO SOLUCIONES S.A.S.



Sede Barranquilla
Carrera 49B # 75 - 42
60(5) 385 36 89
(+57) 3007376830
operaciones@termosolucionessas.com

Sede Cartagena
Manga Av. Jimenez 17 - 69
60(5) 660 59 18
(+57) 3157270520
gerenciactg@termosolucionessas.com

1. OFERTA ECONÓMICA

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	435	$ 416.918	$ 181.359.455
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	346	$ 310.050	$ 107.277.159
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO YUMBOLON ESPESOR 1/2" SENCILLO (1/2" ESPESOR) COLOR	M2	711	$ 65.821	$ 46.798.808
4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	M2	300	$ 135.109	$ 40.532.596
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 30"x8".	UND	32	$ 382.493	$ 12.239.778
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 24"x8".	UND	8	$ 330.326	$ 2.642.612
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 14"x8".	UND	31	$ 219.472	$ 6.803.641
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 30"X30" COLOR. NATURAL.	UND	22	$ 623.919	$ 13.726.217
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X20" COLOR. NATURAL.	UND	1	$ 322.764	$ 322.764
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X10" COLOR. NATURAL.	UND	6	$ 194.876	$ 1.169.257
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 24" x 24"	UND	5	$ 1.092.463	$ 5.462.316
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 22" x 22"	UND	2	$ 968.255	$ 1.936.510
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 20" x 20"	UND	1	$ 933.479	$ 933.479
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 18" x 18"	UND	1	$ 844.051	$ 844.051
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 16" x 16"	UND	2	$ 739.718	$ 1.479.436
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 12" x 12"	UND	1	$ 570.797	$ 570.797
17	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	$ 13.510.865	$ 40.532.596
18	TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO PROTECCIÓN DE 3X500A	UN	1	$ 17.259.970	$ 17.259.970
19	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CON (1) TOTALIZADOR DE 3X500A, (7) CARGAS PARCIALES DE 3X75A	UN	1	$ 45.644.624	$ 45.644.624
20	ADECUACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - ALIMENTADOR EN 2 X (3FX500KCMIL + 2AWG) - INSTALACIÓN	ML	3	$ 599.455	$ 1.798.364
21	CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - EN TUBERÍA EMT 3" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6	$ 474.264	$ 2.845.587
22	ALIMENTADOR EN 2 X (3FX250 KCMIL + 1T X 4 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C) (TRANSPORTE DE ENERGÍA 318,6 KW @ 460V @ 487A)	ML	176	$ 2.763.745	$ 486.419.053
23	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	332	$ 394.945	$ 131.121.781
24	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA IMC 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20	$ 600.333	$ 12.006.662
25	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	239	$ 252.502	$ 60.347.955
26	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 ENTRE CAJAS DE PASO EN PASILLO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84	$ 195.340	$ 16.408.519
27	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO EN PASILLO Y ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	155	$ 330.734	$ 51.197.557
28	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	206	$ 57.465	$ 11.821.363
29	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	206	$ 202.316	$ 41.619.277
30	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 155.031	$ 930.188
31	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 1.085.220	$ 6.511.317
Total incluido AIU e IVA					**$ 1.350.563.691**

Sede Barranquilla
Carrera 49B # 75 - 42
60(5) 385 36 89
(+57) 3007376830
operaciones@termosolucionessas.com

Sede Cartagena
Manga Av. Jimenez 17 - 69
60(5) 660 59 18
(+57) 3157270520
gerenciactg@termosolucionessas.com

Forma de pago: 50% ANTICIPO – 40% CORTES DE OBRA – 10% RECIBIDO.
Plazo de ejecución: 5 MESES.
Vigencia de la oferta: 15 DÍAS

No se incluyen obras civiles y/o eléctricas

CONDICIONES GENERALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERMO SOLUCIONES S.A.S.

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

(a) TERMO SOLUCIONES S.A.S. prestará sus servicios con el debido cuidado y capacidad, de conformidad con las instrucciones del Cliente o, en ausencia de estas, según: - Los términos de la orden de compra/servicio y/o contrato, que incluyan las especificaciones solicitadas. - Los métodos que TERMO SOLUCIONES S.A.S. considere adecuados desde un punto de vista técnico, operativo y/o financiero, sujetos a las normativas del sector HVAC-R. (b) La información no suministrada por el Cliente antes de la aceptación de la oferta o la firma del contrato, que afecte el desarrollo de los servicios, no podrá ser utilizada para rechazar la entrega de los trabajos a satisfacción. (c) TERMO SOLUCIONES S.A.S. podrá delegar parte o la totalidad de la ejecución de sus servicios a un agente o subcontratista, previa autorización del Cliente, y el Cliente autoriza la difusión de la información necesaria para dicha ejecución. (d) El Cliente acepta que TERMO SOLUCIONES S.A.S., al suministrar dichos servicios, no sustituye ni exime al Cliente o a terceros de sus responsabilidades ni asume sus obligaciones. En particular, TERMO SOLUCIONES S.A.S. no se responsabiliza por la supervisión de la obra ni por la gestión de permisos y licencias que corresponden al Cliente, salvo que se acuerde explícitamente por escrito. (e) TERMO SOLUCIONES S.A.S. ofrecerá garantía en los productos cotizados y entregados según lo indicado por los fabricantes. Para reclamaciones, el Cliente entiende que TERMO SOLUCIONES S.A.S. debe seguir los procedimientos del fabricante, lo que puede modificar los tiempos de entrega previamente acordados. (f) Las garantías de los servicios prestados se limitarán a la corrección de los defectos en los trabajos ejecutados que resulten directamente atribuibles a TERMO SOLUCIONES S.A.S., siempre y cuando el Cliente haya cumplido con sus obligaciones. (g) El cliente debe emitir la orden de servicio/compra posterior al recibo de la cotización para el inicio del servicio.

2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

El Cliente deberá: (a) Garantizar que se entregue suficiente información, instrucciones y documentos en el momento oportuno para la adecuada preparación de la cotización y/o ejecución de los servicios solicitados. (b) Facilitar el acceso necesario a los funcionarios de TERMO SOLUCIONES S.A.S. a las instalaciones donde se prestarán los servicios, y tomar medidas contra cualquier obstáculo o interrupción, tales como permisos de ingreso, horarios y disponibilidad de recursos. (c) Proporcionar, si es necesario, todo el equipo y personal necesarios para la prestación de los servicios. (d) Informar a TERMO SOLUCIONES S.A.S. sobre políticas de seguridad, condiciones de trabajo, y los sitios de ejecución de los servicios. Esto incluye cualquier normativa local de seguridad industrial que deba ser cumplida. (e) Comunicar oportunamente a TERMO SOLUCIONES S.A.S. los peligros y riesgos, reales o potenciales, presentes en las instalaciones, para tomar las medidas de seguridad correspondientes.

3. PAGOS Y HONORARIOS:

(a) El Cliente deberá efectuar el pago a más tardar 30 días después de la fecha de emisión de la factura, salvo que se acuerde otro plazo por mutuo acuerdo. (b) El Cliente no podrá retener o diferir pagos por un litigio, contra reclamación o compensación contra TERMO SOLUCIONES S.A.S., a menos que exista un acuerdo expreso. (c) En caso de gastos imprevistos, TERMO SOLUCIONES S.A.S. tendrá derecho a cobrar honorarios adicionales por el tiempo y costos incurridos, previa notificación y aprobación por parte del Cliente. (d) Si TERMO SOLUCIONES S.A.S. no puede prestar sus servicios por causas atribuibles al Cliente (como la falta de acceso a las instalaciones o documentación requerida), tendrá derecho al pago de los gastos no reembolsables y la porción de los honorarios acordados por los servicios ya prestados, incluidos los costos de espera.

4. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE SERVICIOS:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. podrá suspender o terminar los servicios de forma inmediata y sin responsabilidad en caso de: (a) Incumplimiento del Cliente en sus obligaciones que no sea corregido dentro de los 7 días tras ser notificado. (b) Suspensión de pagos, declaración de bancarrota o interrupción de actividades por parte del Cliente. (c) Cualquier circunstancia que impida la correcta ejecución de los servicios por causas ajenas a TERMO SOLUCIONES S.A.S., como conflictos laborales en el lugar de trabajo o condiciones inseguras.

5. RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES:

(a) TERMO SOLUCIONES S.A.S. emitirá las pólizas de seguro previamente acordadas según las condiciones de la solicitud de cotización o el contrato firmado. Esto puede incluir pólizas de responsabilidad civil, daños a terceros y daños a bienes del Cliente, dependiendo del alcance del servicio. (b) TERMO SOLUCIONES S.A.S. no será responsable por la falta de ejecución de los servicios si surge de un incumplimiento del

Cliente en cuanto a sus obligaciones. (c) En caso de reclamación, el Cliente deberá notificar por escrito a TERMO SOLUCIONES S.A.S. dentro de los 30 días siguientes a los hechos que justifiquen la reclamación. TERMO SOLUCIONES S.A.S. evaluará la reclamación y, de ser procedente, tomará las medidas correctivas necesarias.

6. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO:

- Los equipos HVAC-R (si aplica) tendrán una garantía de 12 meses por defectos de fabricación. El mantenimiento preventivo regular es esencial para mantener la garantía.
- La garantía no cubre fallos debidos a uso indebido, instalación defectuosa por parte del Cliente, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta. (a) Las piezas o componentes defectuosos serán reemplazados o reparados sin costo adicional, siempre que la falla ocurra dentro del período de garantía y que se haya dado un uso correcto al equipo. (b) Cualquier modificación no autorizada del equipo o sus componentes anulará la garantía.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL:

(a) Cualquier informe, plano, diseño, cálculo o documento técnico proporcionado por TERMO SOLUCIONES S.A.S. como parte de sus servicios es propiedad exclusiva de TERMO SOLUCIONES S.A.S., salvo que se acuerde lo contrario por escrito. (b) El Cliente no podrá reproducir, distribuir o utilizar dichos documentos sin la autorización previa y por escrito de TERMOSOLUCIONES S.A.S.

8. CONFIDENCIALIDAD:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. y el Cliente acuerdan que toda la información técnica, financiera o comercial intercambiada durante la prestación de los servicios será tratada de forma confidencial y no será divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la otra parte, salvo por obligación legal.

9. FUERZA MAYOR:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. no será responsable por incumplimientos debidos a eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, huelgas, o cualquier otra circunstancia fuera de su control razonable.

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia 24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	23/04/2026	**Cliente**	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Radica	226450	**Dirección**	BARRANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HVAC MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.0	**EQUIPOS, INSTALACION, ACCESORIOS DE RED, DUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	435	$ 372.248	$ 161.928.085
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	346	$ 276.830	$ 95.783.178
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO YUMBOLON ESPESOR 1/2" SENCILLO (1/2" ESPESOR) COLOR	M2	711	$ 58.769	$ 41.784.650
1,4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	M2	300	$ 120.633	$ 36.189.818
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 30"x8".	UND	32	$ 341.512	$ 10.928.373
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 24"x8".	UND	8	$ 294.934	$ 2.359.475
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 14"x8".	UND	31	$ 195.957	$ 6.074.680
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 30"X30" COLOR. NATURAL.	UND	22	$ 557.070	$ 12.255.550
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X20" COLOR. NATURAL.	UND	1	$ 288.182	$ 288.182
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X10" COLOR. NATURAL.	UND	6	$ 173.997	$ 1.043.980
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 24" x 24"	UND	5	$ 975.414	$ 4.877.068
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 22" x 22"	UND	2	$ 864.513	$ 1.729.026
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 20" x 20"	UND	1	$ 833.464	$ 833.464
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 18" x 18"	UND	1	$ 753.617	$ 753.617
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 16" x 16"	UND	2	$ 660.463	$ 1.320.925
1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 12" x 12"	UND	1	$ 509.641	$ 509.641
1,17	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	$ 12.063.273	$ 36.189.818
2.0	**TABLEROS ELECTRICOS**				
2.1	TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO PROTECCIÓN DE 3X500A	UN	1	$ 15.410.688	$ 15.410.688
2.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CON (1) TOTALIZADOR DE 3X500A, (7) CARGAS PARCIALES DE 3X75A	UN	1	$ 40.754.129	$ 40.754.129
3.0	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**				
3.1	ADECUACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - ALIMENTADOR EN 2 X (3FX500KCMIL + 2AWG) - INSTALACIÓN	ML	3	$ 535.227	$ 1.605.682
3.2	CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - EN TUBERÍA EMT 3" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6	$ 423.450	$ 2.540.702
3.3	ALIMENTADOR EN 2 X (3FX250 KCMIL + 1T X 4 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C) (TRANSPORTE DE ENERGÍA 318,6 KW @ 460V @ 487A)	ML	176	$ 2.467.629	$ 434.302.726
3.4	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	332	$ 352.630	$ 117.073.019
3.5	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA IMC 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20	$ 536.012	$ 10.720.234
3.6	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	239	$ 225.448	$ 53.882.103

3.7	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 ENTRE CAJAS DE PASO EN PASILLO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84	$ 174.410	$ 14.650.464
3.8	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO EN PASILLO Y ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	155	$ 295.298	$ 45.712.105
4.0	**ELEMENTOS E INSFRAESTRUCTURA DE CONTROL**				
4.1	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	206	$ 51.308	$ 10.554.788
4.2	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	206	$ 180.639	$ 37.160.068
4.3	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 138.421	$ 830.525
4.4	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 968.946	$ 5.813.676
				Total incluido AIU e IVA	**$ 1.205.860.438**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	**Equipos:** 50% anticipo - 50% equipos en obra **Instalacion:** 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	3 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

AIRE TECH S.A.

Información Básica			
Fecha	4/24/2026	Cliente	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Contacto	JOSE FORERO	Dirección	

MUELLE INTERNACIONAL - NPS MUELLE INTERNACIONAL

No.	Descripción Componente	Unidad	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Valor Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	435	$ 402.028	174.882.332
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	346	$ 298.976	103.445.832
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO YUMBOLON ESPESOR 1/2" SENCILLO (1/2" ESPESOR) COLOR	M2	711	$ 63.470	45.127.422
4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	M2	300	$ 130.283	39.085.004
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 30"x8".	UND	32	$ 368.833	11.802.643
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 24"x8".	UND	8	$ 318.529	2.548.233
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 14"x8".	UND	31	$ 211.634	6.560.654
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 30"X30" COLOR. NATURAL.	UND	22	$ 601.636	13.235.995
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X20" COLOR. NATURAL.	UND	1	$ 311.236	311.236
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X10" COLOR. NATURAL.	UND	6	$ 187.916	1.127.498
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 24" x 24"	UND	5	$ 1.053.447	5.267.233
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 22" x 22"	UND	2	$ 933.674	1.867.349
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 20" x 20"	UND	1	$ 900.141	900.141

14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 18" x 18"	UND	1	$ 813.907	813.907
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 16" x 16"	UND	2	$ 713.300	1.426.599
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 12" x 12"	UND	1	$ 550.412	550.412
17	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	$ 13.028.335	39.085.004
18	TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO PROTECCIÓN DE 3X500A	UN	1	$ 16.643.543	16.643.543
19	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CON (1) TOTALIZADOR DE 3X500A, (7) CARGAS PARCIALES DE 3X75A	UN	1	$ 44.014.459	44.014.459
20	ADECUACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - ALIMENTADOR EN 2 X (3FX500KCMIL + 2AWG) - INSTALACIÓN	ML	3	$ 578.046	1.734.137
21	CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - EN TUBERÍA EMT 3" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6	$ 457.326	2.743.959
22	ALIMENTADOR EN 2 X (3FX250 KCMIL + 1T X 4 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C) (TRANSPORTE DE ENERGÍA 318,6 KW @ 460V @ 487A)	ML	176	$ 2.665.039	469.046.944
23	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	332	$ 380.840	126.438.861
24	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA IMC 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20	$ 578.893	11.577.853
25	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	239	$ 243.484	58.192.671
26	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 ENTRE CAJAS DE PASO EN PASILLO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84	$ 188.363	15.822.501
27	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO EN PASILLO Y ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	155	$ 318.922	49.369.073

28	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	206	$ 55.413	11.399.171
29	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	206	$ 195.090	40.132.874
30	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 149.495	896.967
31	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 1.046.462	6.278.770
TOTAL IVA INCLUIDO					**$ 1.302.329.273**

NOTAS

La presente cotización **NO incluye obras civiles y electricas** relacionado en esta cotización. No seincluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	30 días
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	3 meses

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia 24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	21/04/2026	**Cliente**	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD
Radica	226431	**Dirección**	BARRANQUILLA
		Contacto	ALBERTO GOMEZ

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HVAC MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.0	**EQUIPOS, INSTALACION, ACCESORIOS DE RED, DUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	435	$ 372.248	$ 161.928.085
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TIPO TDF. INCLUYE SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	346	$ 276.830	$ 95.783.178
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO YUMBOLON ESPESOR 1/2" SENCILLO (1/2" ESPESOR) COLOR	M2	711	$ 58.769	$ 41.784.650
1,4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	M2	300	$ 120.633	$ 36.189.818
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 30"x8".	UND	32	$ 341.512	$ 10.928.373
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 24"x8".	UND	8	$ 294.934	$ 2.359.475
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G 14"x8".	UND	31	$ 195.957	$ 6.074.680
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 30"X30" COLOR. NATURAL.	UND	22	$ 557.070	$ 12.255.550
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X20" COLOR. NATURAL.	UND	1	$ 288.182	$ 288.182
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE L-RA 20"X10" COLOR. NATURAL.	UND	6	$ 173.997	$ 1.043.980
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 24" x 24"	UND	5	$ 975.414	$ 4.877.068
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 22" x 22"	UND	2	$ 864.513	$ 1.729.026
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 20" x 20"	UND	1	$ 833.464	$ 833.464
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 18" x 18"	UND	1	$ 753.617	$ 753.617
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 16" x 16"	UND	2	$ 660.463	$ 1.320.925
1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPER MANUAL 12" x 12"	UND	1	$ 509.641	$ 509.641
1,17	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	$ 12.063.273	$ 36.189.818
2.0	**TABLEROS ELECTRICOS**				
2.1	TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO PROTECCIÓN DE 3X500A	UN	1	$ 15.410.688	$ 15.410.688
2.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA CON (1) TOTALIZADOR DE 3X500A, (7) CARGAS PARCIALES DE 3X75A	UN	1	$ 40.754.129	$ 40.754.129
3.0	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**				
3.1	ADECUACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - ALIMENTADOR EN 2 X (3FX500KCMIL + 2AWG) - INSTALACIÓN	ML	3	$ 535.227	$ 1.605.682
3.2	CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLERO DE EMPALME INICAL EN SÓTANO - EN TUBERÍA EMT 3" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6	$ 423.450	$ 2.540.702

3.3	ALIMENTADOR EN 2 X (3FX250 KCMIL + 1T X 4 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C) (TRANSPORTE DE ENERGÍA 318,6 KW @ 460V @ 487A)	ML	176	$ 2.467.629	$ 434.302.726
3.4	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	332	$ 352.630	$ 117.073.019
3.5	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERÍA IMC 2-1/2" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.3 CORAZA LT 2-1/2"" EN LLEGADAS A EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20	$ 536.012	$ 10.720.234
3.6	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	239	$ 225.448	$ 53.882.103
3.7	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 ENTRE CAJAS DE PASO EN PASILLO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	84	$ 174.410	$ 14.650.464
3.8	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 3.6 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO EN PASILLO Y ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	155	$ 295.298	$ 45.712.105
4.0	**ELEMENTOS E INSFRAESTRUCTURA DE CONTROL**				
4.1	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	206	$ 51.308	$ 10.554.788
4.2	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	206	$ 180.639	$ 37.160.068
4.3	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 138.421	$ 830.525
4.4	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	6	$ 968.946	$ 5.813.676
				Total incluido AIU e IVA	**$ 1.205.860.438**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	**Equipos:** 50% anticipo - 50% equipos en obra **Instalacion:** 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	3 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

NP 24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE MALETAS NACIONALES (INCLUYE EQUIPOS (3 ENFRIADORES CONDENSADO POR AIRE, SCROLL, 460V/3PH/60HZ, CAPACIDAD NOMINAL: 50 TR, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA; BOMBAS DE AGUA FRÍA - 320 GPM, 50 FTWG, HORIZONTALES, 460V/3PH/60HZ, CAUDAL VARIABLE (INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA) Y MOTOR-VENTILADOR 40 HP), INSTALACIÓN, TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALIMENTADOR EN 2X(3FX4/0 AWG + 1T X 4 AWG) TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 229 KW @ 460V @ 450A)), SISTEMA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)

Energyaire	OFERTA COMERCIAL
F-CM-003	

Señores:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**
Atn.:	Ing. JOSE ARVEY FORERO SOTO
Correo:	uniobras@outlook.com
Ciudad:	Barranquilla

Fecha: **10/10/2025**

Nuestra Oferta Nº	**CT-072-025 HVAC MALETAS MUELLE NACIONAL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, BARRANQUILLA**

A continuación nos permitimos presentar propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,0	**EQUIPOS**				
1,1	Enfriador condensado por aire marca DAIKIN, compresores scroll, 460V/3PH/60Hz, capacidad nominal: 40 TR, incluye protección anticorrosiva.	und	3	$ 190.145.234	$ 570.435.702
1,2	Suministro de Bombas de agua fría - 320 GPM, 50 ftwg, horizontales, 460V/3PH/60Hz, caudal variable (Incluye variador de frecuencia).	und	1	$ 52.987.590	$ 52.987.590
1,3	Motor-ventilador 40 HP para reemplazo.	und	1	$ 39.185.859	$ 39.185.859
2,0	**INSTALACIÓN**				
2,1	Instalación de enfriador	und	4	$ 2.520.237	$ 10.080.948
2,2	Instalación de bomba de agua fría.	und	1	$ 847.200	$ 847.200
2,3	Instalación de motor-ventilador	und	1	$ 615.342	$ 615.342
2,4	Diagnostico UMA actual 130TR	und	1	$ 21.159.332	$ 21.159.332
3,0	**TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA**				
3,1	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	60	$ 1.015.986	$ 60.959.160
3,2	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	20	$ 480.349	$ 9.606.980
3,3	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	6	$ 389.168	$ 2.335.011
3,4	Unión para tubería agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 199.614	$ 1.596.912
3,5	Unión para tubería agua fría PPN ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	2	$ 76.543	$ 153.086
3,6	Unión para tubería agua fría PPN ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	1	$ 62.636	$ 62.636
3,7	Codo para agua fría PPN ϕ6" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	10	$ 712.115	$ 7.121.150
3,8	Codo para agua fría PPN ϕ3" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 432.345	$ 3.458.760
3,9	Tee para agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 697.256	$ 5.578.048
3,10	Reducción para tubería de agua fría PPN ϕ6"- 3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación	und	6	$ 348.423	$ 2.090.538
4,0	**ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA**				
4,1	Válvula de mariposa ø 3", cuerpo de hierro fundido, incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta	Und	6	$ 1.384.465	$ 8.306.790
4,2	Juntas de expansión ø 2 1/2", de caucho, uniones bridadas, incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión.	Und	8	$ 955.030	$ 7.640.240
4,3	TEX-01/31 Lts. Tanque de expansión	Und	1	$ 7.732.853	$ 7.732.853
4,4	SA-01/11,3 LPS. Separador de aire Ø110mm	Und	1	$ 13.138.729	$ 13.138.729
4,5	Codo difusor Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	$ 4.180.509	$ 4.180.509
4,6	Válvula triple servicio Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	$ 6.015.987	$ 6.015.987
4,7	Punto de drenaje con conexión de 1/2", incluye válvula de cierre rápido y accesorios de conexión.	und	6	$ 258.746	$ 1.552.476
4,8	Manómetro de caratula de 4", 0-150 PSI, incluye cola de marrano, unión 1/2", válvula de cierre rápido y accesorios de conexión.	Und	6	$ 256.678	$ 1.540.068
4,9	Termómetro de caratula 4", 0-120°F, incluye conexiones y termo pozo.	Und	6	$ 495.253	$ 2.971.518
4,10	Válvula circuit setter ø 3". Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	3	$ 2.362.563	$ 7.087.689

5,0	**ACCESORIOS MANEJADORAS**				
5,1	Suministro Termostato Digital Doble Etapa para Und. Manejadora	UND	1	$ 1.169.177	$ 1.169.177
5,2	Cable 5x18AWG para comunicación de termostato	ML	20	$ 18.789	$ 375.780
5,3	Canalización de cable de comunicación en tubería EMT 3/4"	ML	20	$ 32.353	$ 647.060
5,4	Instalación de Termostato Digital Doble Etapa para Und. Manejadora	UND	1	$ 162.817	$ 162.817
6,0	**DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS**				
6,1	Suministro e instalación de ductería el lamina galvanizada CAL 24 para cuellos, incluye aislamiento interno en yumbolón de 1/2".	m2	90	$ 255.483	$ 22.993.470
6,2	Rejillas para suministro de aire LBG-OB 32" X 8"	und	50	$ 613.786	$ 30.689.300
6,3	Rejillas para retorno de aire LBG-OB 36" X 12"	und	33	$ 482.200	$ 15.912.609
6,4	Rejillas para toma de aire exterior LBG-OB 24" X 24"	und	1	$ 789.640	$ 789.640
7,0	**TABLEROS ELÉCTRICOS**				
7,1	Tablero de alimentación principal protección de 3x450A	und	1	$ 19.234.569	$ 19.234.569
7,2	Tablero de Distribución principal totalizador de 3x450A; cargas parciales de (4) 3x90A + (2) 3x12A + (1) 3x75 + (1) 1x12A	und	1	$ 55.507.360	$ 55.507.360
8,0	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**				
8,1	Alimentador en 2x(3Fx4/0 AWG + 1T x 1/0 AWG) tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 229 kW @ 460V @ 450A)	ML	185	$ 1.477.930	$ 273.417.050
8,2	Canalización de Alimentador en tubería IMC 3" del Cableado del ítem 8.1 Coraza LT 3"	ML	370	$ 393.395	$ 145.556.150
8,3	Circuitos de carga final en 3F x 1/0 AWG + 1T x 6 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 65 kW @ 460V @ 120A) (3 Chillers)	ML	168	$ 363.989	$ 61.150.152
8,4	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 1 1/2" del Cableado del ítem 8.3 y Coraza LT 1 1/2" en llegadas a equipo	ML	168	$ 203.097	$ 34.120.296
8,5	Circuitos de carga final en 3F x 12 AWG + 1T x 12 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 4 kW @ 460V @ 12A)	ML	63	$ 69.042	$ 4.349.646
8,6	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 3/4" del Cableado del ítem 8.5 y Coraza LT 3/4" en llegadas a equipo	ML	63	$ 102.453	$ 6.454.539
8,7	Circuitos de carga final en 3F x 6 AWG + 1T x 8 AWG tipo THHN/THWN- 2 90°C (Transporte de energía, 30 kW @ 460V @ 63A)	ML	45	$ 119.517	$ 5.378.265
8,8	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 1" del Cableado del ítem 8.7 y Coraza LT 1" en llegadas a equipo	ML	45	$ 157.965	$ 7.108.425
9,0	**SISTEMA DE CONTROL**				
	BOMBA DE AGUA FRÍA				
9,1	Switch de Corriente - Estado de Motor Bomba	UN	1	$ 1.059.129	$ 1.059.129
	CHILLERS				
9,2	Switch de Presión Diferencial - Estado de Chillers	UN	3	$ 1.029.125	$ 3.087.375
9,3	Sensores de Temperatura con termoposo - Temperatura S y R chillers	UN	6	$ 949.765	$ 5.698.590
9,4	Válvula de dos vías ø 3", actuador on off. Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	UN	3	$ 7.244.556	$ 21.733.668
	MANEJADORA				
9,5	Transmisor de Presión Diferencial - Monitoreo estado de motor de UMA y de filtro	UN	1	$ 999.793	$ 999.793
9,6	Sensores de Temperatura - Temperatura S y R Manejadora	UN	2	$ 949.249	$ 1.898.498
	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)				
9,7	Controlador Centralizado (BMS)	UN	1	$ 7.707.841	$ 7.707.841
9,8	Controladores chillers y bombas de UMAs	UN	1	$ 2.367.604	$ 2.367.604
9,9	MACH-ProView LCD controller with MS/TP network	UN	1	$ 6.028.632	$ 6.028.632
9,10	SMART-Sensor EPD standard model with thin backplate, warm gray.	UN	2	$ 1.130.653	$ 2.261.306
9,11	Tablero de control UMAS	UN	1	$ 806.775	$ 806.775
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CONTROL				
9,12	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Control	ML	400	$ 23.012	$ 9.204.800
9,13	Suministro e Instalación Cable 4x18AWG - Control	ML	40	$ 33.456	$ 1.338.240
9,14	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Comunicación	ML	60	$ 23.964	$ 1.437.840
9,15	Suministro Instalación de Tubería IMC 3/4"	ML	165	$ 99.268	$ 16.379.220

9,16	Suministro Instalación de Tubería IMC 1"	ML	120	$ 151.015	$ 18.121.800
	PROGRAMACIÓN Y ARRANQUE DE SISTEMA DE CONTROL				
9,17	Programación	GBL	1	$ 8.050.761	$ 8.050.761
10,0	**TRANSPORTE, IZAJES DE EQUIPOS**				
10,1	Transporte de equipos y materiales.	Gbl	1	$ 14.002.654	$ 14.002.654
10,2	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 12.562.859	$ 12.562.859
				TOTAL CON AIU	$ 1.668.204.802

CONDICIONES COMERCIALES	
Forma de pago	50% anticipo 50% cortes de obra.
Validez de la oferta	30 días calendario
Garantia	Un año en mano de obra y equipos
No incluye	Cualquier otro elemento no incluido en la oferta como obras civiles

Atentamente,

JAVIER GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE COMERCIAL

Bogotá, PBX 601 5163362
Correo: servicioalcliente@energyairesa.com
Trans. Nº 60 Nº 115- 58 Torre C Oficina 504 CENTRO ILARCO

RCR-PR-25-167

Bogotá, D.C., octubre 01 de 2025

Señores
UNIOBRAS
ATN.: ING. JOSE ARVEY FORERO
Cartagena

REF.: PROPUESTA ADECUACIÓN HVAC MALETAS MUELLE NACIONAL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ - BARRANQUILLA.

Respetados Señores:

En atención a su gentil invitación, presentamos nuestra propuesta por LA ADECUACION SISTEMAS HVAC PARA EL AREA DE MALETAS MUELLE NACIONAL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, según cuadro de cantidades suministrado por Uds.

1. PROPUESTA TECNICA

1.1 Equipos de Aire Acondicionado

El enfriador de agua es modular, 3 módulos de 50 TR cada uno, para un total de 150 TR; los equipos son marca LG, operando con gas R-410ª, trifásicos a 460V/3Ph/ 60Hz; éstos son nuevos, de primera calidad y con amplio respaldo técnico a nivel nacional.

Las bombas son de alta eficiencia, marca GRUNFOSS o TACO, según disponibilidad, incluyen variador de frecuencia y accesorios.

1.2 Conductos

Los conductos serán fabricados en lámina galvanizada de primera calidad, de los calibres indicados; se fabricarán bajo los estándares indicado en norma SMACNA y de las dimensiones señaladas en planos.

1.3 Rejillas

Las rejillas son nuevas y de primera calidad, de las características y tamaños indicados en especificaciones.
.

1.4 Acometidas eléctricas

Se construirán con tubería IMC de los diámetros indicados y cable certificado; todos los materiales son nuevos y primera calidad y cumplen corma RETIE.

1.5 Protecciones eléctricas

Se suministrarán e instalarán estos dispositivos nuevos y de primera calidad.

1.6 Redes de drenaje

Estas redes serán construidas con tuberías y accesorios de PVC; los materiales son nuevos y de primera calidad.

1.7 Pruebas, arranque, ajustes y balanceo

Se harán las pruebas requeridas antes, durante y después de su puesta en operación, efectuando los ajustes que lleguen a requerirse para lograr su puesta a punto; se tomarán parámetros de operación de los equipos, tales como voltajes, amperajes y demás que se requieran; se presentará un informe final al cliente.

1.8 Consideraciones técnicas

- Se incluye todo lo requerido en cuanto a elementos de protección personal y seguridad industrial.

- La obra debe garantizar todas las facilidades que permitan la ejecución de las actividades, tales como accesos horizontales y verticales internas y/o externas para la movilización de personal, herramientas, materiales y equipos, así como los servicios sanitarios, señalización y seguridad industrial pasiva en las áreas de ejecución de las actividades.

2. PROPUESTA ECONOMICA

2.1 Valor de la propuesta:

El valor total de esta propuesta es de **MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP 1.621.534.459), valor que incluye los correspondientes AIU e IVA sobre utilidad.**

Acá se discrimina el detalle de la Propuesta:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1,0	**EQUIPOS**				
1,1	Enfriador condensado por aire marca LG, compresores scroll, 460V/3PH/60Hz, capacidad nominal: 50 TR, incluye protección anticorrosiva.	und	3	$ 188.784.653	$ 566.353.960
1,2	Suministro de Bombas de agua fría - 320 GPM, 50 ftwg, horizontales, 460V/3PH/60Hz, caudal variable (Incluye variador de frecuencia).	und	1	$ 52.440.379	$ 52.440.379
1,3	Motor-ventilador 40 HP para reemplazo.	und	1	$ 39.981.393	$ 39.981.393
2,0	**INSTALACIÓN**				
2,1	Instalación de enfriador	und	4	$ 2.450.715	$ 9.802.861
2,2	Instalación de bomba de agua fría.	und	1	$ 822.732	$ 822.732
2,3	Instalación de motor-ventilador	und	1	$ 602.955	$ 602.955
2,4	Diagnostico UMA actual 130TR	und	1	$ 2.265.369	$ 2.265.369
3,0	**TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA**				
3,1	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	60	$ 991.598	$ 59.495.881
3,2	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	20	$ 467.225	$ 9.344.493
3,3	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	6	$ 389.168	$ 2.335.011
3,4	Unión para tubería agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 193.800	$ 1.550.402
3,5	Unión para tubería agua fría PPN ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	2	$ 73.990	$ 147.980
3,6	Unión para tubería agua fría PPN ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	1	$ 60.715	$ 60.715

3,7	Codo para agua fría PPN ϕ6" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	10	$ 691.371	$ 6.913.709
3,8	Codo para agua fría PPN ϕ3" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 419.413	$ 3.355.304
3,9	Tee para agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	$ 677.257	$ 5.418.055
3,10	Reducción para tubería de agua fría PPN ϕ6"- 3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación	und	6	$ 338.424	$ 2.030.544
4,0	**ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA**				
4,1	Válvula de mariposa ø 3", cuerpo de hierro fundido, incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	Und	6	$ 1.324.465	$ 7.946.791
4,2	Juntas de expansión ø 2 1/2", de caucho, uniones bridadas, incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión.	Und	8	$ 920.031	$ 7.360.245
4,3	TEX-01/31 Lts. Tanque de expansión	Und	1	$ 7.432.853	$ 7.432.853
4,4	SA-01/11,3 LPS. Separador de aire Ø110mm	Und	1	$ 12.738.730	$ 12.738.730
4,5	Codo difusor Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	$ 4.055.737	$ 4.055.737
4,6	Válvula triple servicio Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	$ 5.834.952	$ 5.834.952
4,7	Punto de drenaje con conexión de 1/2", incluye válvula de cierre rápido y accesorios de conexión.	und	6	$ 248.747	$ 1.492.479
4,8	Manómetro de caratula de 4", 0-150 PSI, incluye cola de marrano, unión 1/2", válvula de cierre rápido y accesorios de conexión.	Und	6	$ 226.679	$ 1.360.072
4,9	Termómetro de caratula 4", 0-120°F, incluye conexiones y termo pozo.	Und	6	$ 480.253	$ 2.881.518
4,10	Válvula circuit setter ø 3". Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	3	$ 2.195.937	$ 6.587.810
5,0	**ACCESORIOS MANEJADORAS**				
5,1	Suministro Termostato Digital Doble Etapa para Und. Manejadora	UND	1	$ 1.109.177	$ 1.109.177
5,2	Cable 5x18AWG para comunicación de termostato	ML	20	$ 18.056	$ 361.129
5,3	Canalización de cable de comunicación en tubería EMT 3/4"	ML	20	$ 29.469	$ 589.380
5,4	Instalación de Termostato Digital Doble Etapa para Und. Manejadora	UND	1	$ 152.817	$ 152.817
6,0	**DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS**				
6,1	Suministro e instalación de ductería el lamina galvanizada CAL 24 para cuellos, incluye aislamiento interno en yumbolón de 1/2".	m2	90	$ 215.483	$ 19.393.493
6,2	Rejillas para suministro de aire LBG-OB 32" X 8"	und	50	$ 592.905	$ 29.645.250
6,3	Rejillas para retorno de aire LBG-OB 36" X 12"	und	33	$ 482.200	$ 15.912.609
6,4	Rejillas para toma de aire exterior LBG-OB 24" X 24"	und	1	$ 739.641	$ 739.641
7,0	**TABLEROS ELÉCTRICOS**				
7,1	Tablero de alimentación principal protección de 3x450A	und	1	$ 18.575.888	$ 18.575.888

7,2	Tablero de Distribución principal totalizador de 3x450A; cargas parciales de (4) 3x90A + (2) 3x12A + (1) 3x75 + (1) 1x12A	und	1	$ 50.507.360	$ 50.507.360
8,0	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**				
8,1	Alimentador en 2x(3Fx4/0 AWG + 1T x 1/0 AWG) tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 229 kW @ 460V @ 450A)	ML	185	$ 1.437.931	$ 266.017.178
8,2	Canalización de Alimentador en tubería IMC 3" del Cableado del ítem 8.1 Coraza LT 3"	ML	370	$ 383.397	$ 141.857.012
8,3	Circuitos de carga final en 3F x 1/0 AWG + 1T x 6 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 65 kW @ 460V @ 120A) (3 Chillers)	ML	168	$ 345.989	$ 58.126.088
8,4	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 1 1/2" del Cableado del ítem 8.3 y Coraza LT 1 1/2" en llegadas a equipo	ML	168	$ 195.456	$ 32.836.542
8,5	Circuitos de carga final en 3F x 12 AWG + 1T x 12 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 4 kW @ 460V @ 12A)	ML	63	$ 66.043	$ 4.160.708
8,6	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 3/4" del Cableado del ítem 8.5 y Coraza LT 3/4" en llegadas a equipo	ML	63	$ 97.239	$ 6.126.072
8,7	Circuitos de carga final en 3F x 6 AWG + 1T x 8 AWG tipo THHN/THWN- 2 90°C (Transporte de energía, 30 kW @ 460V @ 63A)	ML	45	$ 115.939	$ 5.217.240
8,8	Canalización de Alimentador en Tubería IMC 1" del Cableado del ítem 8.7 y Coraza LT 1" en llegadas a equipo	ML	45	$ 147.965	$ 6.658.443
9,0	**SISTEMA DE CONTROL**				
	BOMBA DE AGUA FRÍA				
9,1	Switch de Corriente - Estado de Motor Bomba	UN	1	$ 1.019.130	$ 1.019.130
	CHILLERS				
9,2	Switch de Presión Diferencial - Estado de Chillers	UN	3	$ 1.019.130	$ 3.057.389
9,3	Sensores de Temperatura con termoposo - Temperatura S y R chillers	UN	6	$ 941.250	$ 5.647.498
9,4	Válvula de dos vías ø 3", actuador on off. Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	UN	3	$ 7.244.556	$ 21.733.668
	MANEJADORA				
9,5	Transmisor de Presión Diferencial - Monitoreo estado de motor de UMA y de filtro	UN	1	$ 1.019.130	$ 1.019.130
9,6	Sensores de Temperatura - Temperatura S y R Manejadora	UN	2	$ 941.250	$ 1.882.499
	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)				
9,7	Controlador Centralizado (BMS)	UN	1	$ 7.607.841	$ 7.607.841
9,8	Controladores chillers y bombas de UMAs	UN	1	$ 2.567.604	$ 2.567.604
9,9	MACH-ProView LCD controller with MS/TP network	UN	1	$ 5.950.065	$ 5.950.065
9,10	SMART-Sensor EPD standard model with thin backplate, warm gray.	UN	2	$ 1.120.654	$ 2.241.308
9,11	Tablero de control UMAS	UN	1	$ 8.086.793	$ 8.086.793
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CONTROL				
9,12	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Control	ML	400	$ 23.313	$ 9.325.176
9,13	Suministro e Instalación Cable 4x18AWG - Control	ML	40	$ 32.902	$ 1.316.094
9,14	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Comunicación	ML	60	$ 23.313	$ 1.398.776

9,15	Suministro Instalación de Tubería IMC 3/4"	ML	165	$ 98.092	$ 16.185.228
9,16	Suministro Instalación de Tubería IMC 1"	ML	120	$ 150.443	$ 18.053.132
	PROGRAMACIÓN Y ARRANQUE DE SISTEMA DE CONTROL				
9,17	Programación	GBL	1	$ 8.148.656	$ 8.148.656
10,0	**TRANSPORTE, IZAJES DE EQUIPOS**				
10,1	Transporte de equipos y materiales.	Gbl	1	$ 14.132.654	$ 14.132.654
10,2	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 13.562.859	$ 13.562.859
TOTAL INCLUIDO AIU + IVA					**$ 1.621.534.459**

Nota: Se facturarán las cantidades realmente ejecutadas.

2.2 Forma de pago:
50% como anticipo, 40% contra avances quincenales de obra y 10% contra entrega a satisfacción.

2.3 Tiempo de entrega:
Tres meses a partir de tener formalizado el correspondiente Contrato y la legalización del anticipo; este tiempo de entrega estará igualmente sujeto a la disponibilidad de los equipos en el momento de la legalización del contrato.

2.4 Lugar de entrega:
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla.

2.5 Garantías:
Sobre los equipos y materiales nuevos suministrados por RCR Ingeniería Ltda. aplica una garantía de un año por defectos de fabricación y/o instalación, a partir de la firma del acta de entrega; esta garantía no cubre daños por mala manipulación, negligencia, no ejecución o ejecución deficiente de las rutinas periódicas de mantenimiento, sobrevoltajes en la red eléctrica o daños fortuitos tales como terremotos, terrorismo, incendios, etc.

2.6 Pólizas:
Las requeridas

2.7 Validez de la oferta
Quince días.

2.8 Actividades no incluidas
No se incluyen actividades de índole civil o tratamiento de cielo rasos, construcción de bases, actividades de mantenimiento correctivo; no se incluye el acompañamiento de inspector SISO y en general cualquier otra actividad que no se encuentre relacionada en el cuadro de precios.

Nuestro Departamento de Ingeniería se encuentra a su disposición para atender cualquier inquietud.

Cordialmente,

RCR INGENIERIA LTDA.



RICARDO O. CARRANZA RODRIGUEZ
Gerente

RCR INGENIERIA LTDA.
PROYECTOS DE INSTALACIONES
Tels. +57 (1) 5334355 CEL. 3165275835 - 3165273674
Carrera 12C No.148-66 BOGOTA, D.C.
proyectos@rcringenieria.com ; rcr.ingenieria@gmail.com
www.rcringenieria.com

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia** **24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	10/08/2025	**Cliente**	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Radica	226450	**Dirección**	BARANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO - ZONA DE MALETAS AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
1	**EQUIPOS**				
1.1	Enfriador condensado por aire, scroll, 460V/3PH/60Hz, capacidad nominal: 50 TR, incluye protección anticorrosiva.	und	3	188.152.943	564.458.828
1.2	Suministro de Bombas de agua fria - 320 GPM, 50 ftwg, horizontales, 460V/3PH/60Hz, caudal variable (Incluye variador de frecuencia).	und	1	35.268.103	35.268.103
1.3	Motor-ventilador 40 HP para reemplazo.	und	1	55.099.141	55.099.141
				Total incluido IVA	**$ 654.826.072**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Equipos: 50% anticipo - 50% equipos en obra
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	5 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia** **24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica			
Fecha	18/07/2025	**Cliente**	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Radica	226450	**Dirección**	BARANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO - ZONA DE MALETAS AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
1	**INSTALACIÓN**				
1.1.	Instalación de enfriador	und	3	2.412.655	7.237.964
1.2	Instalación de bomba de agua fria.	und	1	1.708.964	1.708.964
1.3	Instalación de motor-ventilador	und	1	1.608.436	1.608.436
1.4	Diagnostico UMA actual 130TR	und	1	1.608.436	1.608.436
2	**TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA**				
2.1	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	60	1.003.487	60.209.242
2.2	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	20	557.606	11.152.118
2.3	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	6	532.583	3.195.497
2.4	Union para tubería agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	632.315	5.058.516
2.5	Union para tubería agua fría PPN ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	2	339.549	679.098
2.6	Union para tubería agua fría PPN ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	1	292.550	292.550
2.7	Codo para agua fría PPN ϕ6" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	10	869.806	8.698.062
2.8	Codo para agua fría PPN ϕ3" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	450.250	3.601.997
2.9	Tee para agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	861.235	6.889.882
2.10	Reducción para tubería de agua fría PPN ϕ6"- 3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación	und	6	707.445	4.244.668
3	**ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA**				
3.1	Valvula de mariposa ø 3", cuerpo de hierro fundido, incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	Und	6	2.207.645	13.245.872

3.2	Juntas de expansión ø 2 1/2", de caucho, uniones bridadas, incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión.	Und	8	1.754.088	14.032.707
3.3	Tanque de expansión abierto de 250 litros, incluye boya, reducciones, tubería PVC 1" y valvulas de corte.	und	1	2.211.600	2.211.600
3.4	Codo difusor Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	5.956.323	5.956.323
3.5	Válvula triple servicio Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	10.746.812	10.746.812
3.6	Punto de drenaje con conexión de 1/2", incluye valvula de cierre rapido y accesorios de conexión.	und	6	191.002	1.146.011
3.7	Manometro de caratula de 4", 0-150 PSI, incluye cola de marrano, union 1/2", valvula de cierre rapido y accesorios de conexión.	Und	6	905.228	5.431.368
3.8	Termometro de caratula 4", 0-120°F, incluye conexiones y termo pozo.	Und	6	954.768	5.728.607
3.9	Valvula circuit setter ø 3". Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	3	4.359.655	13.078.964
4	**DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS**				
4.3	Rejillas para suministro de aire LBG-OB 32" X 8"	und	50	567.403	28.370.144
4.4	Rejillas para retorno de aire LBG-OB 36" X 12"	und	33	810.617	26.750.353
4.5	Rejillas para toma de aire exterior LBG-OB 24" X 24"	und	1	617.278	617.278
5	**TABLEROS ELÉCTRICOS**				
5.1	Tablero de alimentación principal protección de 3x450A	und	1	16.285.418	16.285.418
5.2	Tablero de Distribución principal totalizador de 3x450A; cargas parciales de (3) 3x125A + (1) 3x63A + (1) 1x12A	und	1	39.085.004	39.085.004
6	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**				
6.1	Alimentador en 2x(3Fx4/0 AWG + 1T x 4 AWG) tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 229 kW @ 460V @ 450A)	ML	185	1.312.484	242.809.554
6.2	Canalización de Alimentador en tubería IMC 3" del Cableado del ítem 8.1 Coraza LT 3"	ML	370	424.627	157.112.064
6.3	Circuitos de carga final en 3F x 1/0 AWG + 1T x 6 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 65 kW @ 460V @ 120A) (3 Chillers)	ML	168	332.946	55.934.983
6.4	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 1 1/2" del Cableado del ítem 8.3 y Coraza LT 1 1/2" en llegadas a equipo	ML	168	242.874	40.802.814
6.5	Circuitos de carga final en 3F x 12 AWG + 1T x 12 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 4 kW @ 460V @ 12A)	ML	63	51.470	3.242.608
6.6	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 3/4" del Cableado del ítem 8.5 y Coraza LT 3/4" en llegadas a equipo	ML	63	125.941	7.934.256
6.7	Circuitos de carga final en 3F x 6 AWG + 1T x 8 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 30 kW @ 460V @ 63A)	ML	45	107.765	4.849.436
6.8	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 1" del Cableado del ítem 8.7 y Coraza LT 1" en llegadas a equipo	ML	45	147.494	6.637.213
7	**SISTEMA DE CONTROL**				

	BOMBA DE AGUA FRÍA				
7.1	Switch de Corriente - Estado de Motor Bomba	UN	1	532.795	532.795
	CHILLERS				
7.2	Switch de Presión Diferencial - Estado de Chillers	UN	3	1.429.498	4.288.493
7.3	Sensores de Temperatura con termoposo - Temperatura S y R chillers	UN	6	613.417	3.680.505
7.4	Valvula de dos vías ø 3", actuador on off. Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	UN	3	5.669.738	17.009.215
	MANEJADORA				
7.5	Transmisor de Presión Diferencial - Monitoreo estado de motor de UMA y de filtro	UN	1	1.843.469	1.843.469
7.6	Sensores de Temperatura - Temperatura S y R Manejadora	UN	2	332.484	664.968
	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)				
7.7	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)	UN	1	13.189.178	13.189.178
7.8	Controladores chillers y bombas de UMAs	UN	1	9.067.560	9.067.560
7.9	MACH-ProView LCD controller with MS/TP network	UN	1	7.418.913	7.418.913
7.10	SMART-Sensor EPD standard model with thin backplate, warm gray.	UN	2	1.401.350	2.802.700
7.11	Tablero de control UMAS	UN	1	8.918.780	8.918.780
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CONTROL				
7.12	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Control	ML	400	21.694	8.677.514
7.13	Suministro e Instalación Cable 4x18AWG - Control	ML	40	29.937	1.197.481
7.14	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Comunicación	ML	60	50.545	3.032.707
7.15	Suministro Instalación de Tubería IMC 3/4"	ML	165	125.941	20.780.194
7.16	Suministro Instalación de Tubería IMC 1"	ML	120	147.494	17.699.234
	PROGRAMACIÓN Y ARRANQUE DE SISTEMA DE CONTROL				
7.17	Programación	GBL	1	24.729.709	24.729.709
8	**SUPERVISIÓN E INGENIERIA**				
8.1	Transporte de equipos y materiales.	Gbl	1	6.031.636	6.031.636
8.2	Izaje de equipos	Gbl	1	20.105.455	20.105.455
8.3	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	12.063.273	36.189.818
				Total incluido AIU e IVA	**$ 1.026.055.138**

NOTAS		
La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS

Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Instalacion: 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	5 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia** **24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	15/01/2026	**Cliente**	**SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S**
Radica	226455-1	**Dirección**	BARANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO - ZONA DE MALETAS AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
1	**EQUIPOS**				
1.1	Enfriador condensado por aire, scroll, 460V/3PH/60Hz, capacidad nominal: 50 TR, incluye protección anticorrosiva.	und	3	188.152.943	564.458.828
1.2	Suministro de Bombas de agua fria - 320 GPM, 50 ftwg, horizontales, 460V/3PH/60Hz, caudal variable (Incluye variador de frecuencia).	und	1	35.268.103	35.268.103
1.3	Motor-ventilador 40 HP para reemplazo.	und	1	55.099.141	55.099.141
				Total incluido IVA	**$ 654.826.072**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Equipos: 50% anticipo - 50% equipos en obra
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	5 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

SERVIPARAMO DESDE 1975	Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia** **24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	15/01/2026	**Cliente**	**SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S**
Radica	226455-1	**Dirección**	BARANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO - ZONA DE MALETAS AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
1	**INSTALACIÓN**				
1.1.	Instalación de enfriador	und	3	2.412.655	7.237.964
1.2	Instalación de bomba de agua fria.	und	1	1.708.964	1.708.964
1.3	Instalación de motor-ventilador	und	1	1.608.436	1.608.436
1.4	Diagnostico UMA actual 130TR	und	1	1.608.436	1.608.436
2	**TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA**				
2.1	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	60	1.003.487	60.209.242
2.2	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	20	557.606	11.152.118
2.3	Tubería para agua fría PPN PN 10 ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	ml	6	532.583	3.195.497
2.4	Union para tubería agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	632.315	5.058.516
2.5	Union para tubería agua fría PPN ϕ3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	2	339.549	679.098
2.6	Union para tubería agua fría PPN ϕ2 1/2", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	1	292.550	292.550
2.7	Codo para agua fría PPN ϕ6" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	10	869.806	8.698.062
2.8	Codo para agua fría PPN ϕ3" 90°, aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	450.250	3.601.997
2.9	Tee para agua fría PPN ϕ6", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación.	und	8	861.235	6.889.882
2.10	Reducción para tubería de agua fría PPN ϕ6"- 3", aislada con poliuretano de 2", y chaqueta externa de aluminio de 0.7mm. Incluye insumos de instalación	und	6	707.445	4.244.668
3	**ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA**				
3.1	Valvula de mariposa ø 3", cuerpo de hierro fundido, incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	Und	6	2.207.645	13.245.872

3.2	Juntas de expansión ø 2 1/2", de caucho, uniones bridadas, incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión.	Und	8	1.754.088	14.032.707
3.3	Tanque de expansión abierto de 250 litros, incluye boya, reducciones, tubería PVC 1" y valvulas de corte.	und	1	2.211.600	2.211.600
3.4	Codo difusor Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho, accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	5.956.323	5.956.323
3.5	Válvula triple servicio Φ 6", incluye bridas, pernos, empaques de caucho y accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	1	10.746.812	10.746.812
3.6	Punto de drenaje con conexión de 1/2", incluye valvula de cierre rapido y accesorios de conexión.	und	6	191.002	1.146.011
3.7	Manometro de caratula de 4", 0-150 PSI, incluye cola de marrano, union 1/2", valvula de cierre rapido y accesorios de conexión.	Und	6	905.228	5.431.368
3.8	Termometro de caratula 4", 0-120°F, incluye conexiones y termo pozo.	Und	6	954.768	5.728.607
3.9	Valvula circuit setter ø 3". Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	und	3	4.359.655	13.078.964
4	**DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS**				
4.3	Rejillas para suministro de aire LBG-OB 32" X 8"	und	50	567.403	28.370.144
4.4	Rejillas para retorno de aire LBG-OB 36" X 12"	und	33	810.617	26.750.353
4.5	Rejillas para toma de aire exterior LBG-OB 24" X 24"	und	1	617.278	617.278
5	**TABLEROS ELÉCTRICOS**				
5.1	Tablero de alimentación principal protección de 3x450A	und	1	16.285.418	16.285.418
5.2	Tablero de Distribución principal totalizador de 3x450A; cargas parciales de (3) 3x125A + (1) 3x63A + (1) 1x12A	und	1	39.085.004	39.085.004
6	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**				
6.1	Alimentador en 2x(3Fx4/0 AWG + 1T x 4 AWG) tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 229 kW @ 460V @ 450A)	ML	185	1.312.484	242.809.554
6.2	Canalización de Alimentador en tubería IMC 3" del Cableado del ítem 8.1 Coraza LT 3"	ML	370	424.627	157.112.064
6.3	Circuitos de carga final en 3F x 1/0 AWG + 1T x 6 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 65 kW @ 460V @ 120A) (3 Chillers)	ML	168	332.946	55.934.983
6.4	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 1 1/2" del Cableado del ítem 8.3 y Coraza LT 1 1/2" en llegadas a equipo	ML	168	242.874	40.802.814
6.5	Circuitos de carga final en 3F x 12 AWG + 1T x 12 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 4 kW @ 460V @ 12A)	ML	63	51.470	3.242.608
6.6	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 3/4" del Cableado del ítem 8.5 y Coraza LT 3/4" en llegadas a equipo	ML	63	125.941	7.934.256
6.7	Circuitos de carga final en 3F x 6 AWG + 1T x 8 AWG tipo THHN/THWN-2 90°C (Transporte de energía, 30 kW @ 460V @ 63A)	ML	45	107.765	4.849.436
6.8	Canalización de Alimentador en Tuberia IMC 1" del Cableado del ítem 8.7 y Coraza LT 1" en llegadas a equipo	ML	45	147.494	6.637.213
7	**SISTEMA DE CONTROL**				

	BOMBA DE AGUA FRÍA				
7.1	Switch de Corriente - Estado de Motor Bomba	UN	1	532.795	532.795
	CHILLERS				
7.2	Switch de Presión Diferencial - Estado de Chillers	UN	3	1.429.498	4.288.493
7.3	Sensores de Temperatura con termoposo - Temperatura S y R chillers	UN	6	613.417	3.680.505
7.4	Valvula de dos vías ø 3", actuador on off. Incluye accesorios de conexión, aislamiento térmico con poliuretano 2", y chaqueta externa de aluminio 0.7mm.	UN	3	5.669.738	17.009.215
	MANEJADORA				
7.5	Transmisor de Presión Diferencial - Monitoreo estado de motor de UMA y de filtro	UN	1	1.843.469	1.843.469
7.6	Sensores de Temperatura - Temperatura S y R Manejadora	UN	2	332.484	664.968
	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)				
7.7	CONTROLADOR CENTRALIZADOR (BMS)	UN	1	13.189.178	13.189.178
7.8	Controladores chillers y bombas de UMAs	UN	1	9.067.560	9.067.560
7.9	MACH-ProView LCD controller with MS/TP network	UN	1	7.418.913	7.418.913
7.10	SMART-Sensor EPD standard model with thin backplate, warm gray.	UN	2	1.401.350	2.802.700
7.11	Tablero de control UMAS	UN	1	8.918.780	8.918.780
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CONTROL				
7.12	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Control	ML	400	21.694	8.677.514
7.13	Suministro e Instalación Cable 4x18AWG - Control	ML	40	29.937	1.197.481
7.14	Suministro e Instalación Cable 2x18AWG - Comunicación	ML	60	50.545	3.032.707
7.15	Suministro Instalación de Tubería IMC 3/4"	ML	165	125.941	20.780.194
7.16	Suministro Instalación de Tubería IMC 1"	ML	120	147.494	17.699.234
	PROGRAMACIÓN Y ARRANQUE DE SISTEMA DE CONTROL				
7.17	Programación	GBL	1	24.729.709	24.729.709
8	**SUPERVISIÓN E INGENIERIA**				
8.1	Transporte de equipos y materiales.	Gbl	1	6.031.636	6.031.636
8.2	Izaje de equipos	Gbl	1	20.105.455	20.105.455
8.3	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	3	12.063.273	36.189.818
				Total incluido AIU e IVA	**$ 1.026.055.138**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DÍAS

Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Instalacion: 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	5 MESES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

NP 25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE CORREDOR ESTÉRIL (INCLUYE INSTALACIÓN, REJILLA Y DIFUSORES, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (CIRCUITOS RAMALES EN 3F X 1/0 AWG + 1N X 8 AWG + 1T X 8 AWG TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 50,1 KW @ 480V @ 99.5A)), ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)

AIRE TECH S.A.

Información Básica			
Fecha	4/24/2026	Cliente	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Contacto	JOSE FORERO	Dirección	

MUELLE INTERNACIONAL - NPS PASILLO ESTERIL

No.	Descripción Componente	Unidad	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Valor Total
1	Conexión de drenajes de equipos de tuberìa PVC RDE21, 1 1/2", con aislamiento rubatex).	ML	5	$ 45.598	227.992
2	Lona para acople de maquina - ductos.	und	2	$ 260.567	521.133
3	Suministro e instalación de ducterìa el lamina galvanizada CAL 20	m2	35	$ 299.100	10.468.506
4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	m2	55	$ 130.335	7.168.451
5	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 34" X 8"	und	14	$ 406.560	5.691.837
6	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 20" X 8"	und	4	$ 284.992	1.139.970
7	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire L-RA 30" X 10"	und	6	$ 243.608	1.461.649
8	Suministro e instalación de rejilla para toma de aire exterior L-RA 10" X 10"	und	1	$ 130.232	130.232
9	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	70,00	$ 243.484	17.043.879
10	CANALIZACION DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO DEBAJO DE PASILLO ESTERIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 188.363	9.418.155
11	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO ESTERIL A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 318.922	6.378.433
12	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	34,29	$ 55.413	1.899.862
13	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	34,29	$ 195.090	6.688.812
14	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 149.495	149.495
15	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 1.046.462	1.046.462
16	Transporte de equipos, materiales.	Gbl	1	$ 4.342.778	4.342.778
17	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 8.685.556	8.685.556
18	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	1	$ 13.028.335	13.028.335
TOTAL IVA INCLUIDO					**$ 95.491.538**

NOTAS

La presente cotización **NO incluye obras civiles y electricas** relacionado en esta cotización. No seincluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.

Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.

La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.

Validez de la oferta	30 días
Forma de pago	50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
Tiempo de entrega	3 meses

SERVIPARAMO DESDE 1975	**Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios** del proceso de **DISEÑO E INGENIERIA**	**Cód. DIS-FOR-024** **Version: 01** **Fecha de Vigencia** **24 de Agosto del 2021** **Pag.: 1 de 1**

Información Básica

Fecha	23/04/2026	**Cliente**	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
Radica	226450	**Dirección**	BARRANQUILLA
		Contacto	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PASILLO ESTERIL - AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
2	**INSTALACIÓN**				
3.1	Conexión de drenajes de equipos de tuberìa PVC RDE21, 1 1/2", con aislamiento rubatex).	ML	5	$ 42.221	211.104
3.2	Lona para acople de maquina - ductos.	und	2	$ 241.265	482.531
4.3	Suministro e instalación de ducterìa el lamina galvanizada CAL 20	m2	35	$ 276.945	9.693.061
4.5	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	m2	55	$ 120.681	6.637.455
5	**REJILLAS Y DIFUSORES**				
5.1	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 34" X 8"	und	14	$ 376.444	5.270.220
5.2	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 20" X 8"	und	4	$ 263.882	1.055.528
5.3	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire L-RA 30" X 10"	und	6	$ 225.563	1.353.379
5.4	Suministro e instalación de rejilla para toma de aire exterior L-RA 10" X 10"	und	1	$ 120.585	120.585
6	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**				
6.1	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	70,00	$ 225.448	15.781.369
6.2	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO DEBAJO DE PASILLO ESTERIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 174.410	8.720.514
6.3	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO ESTERIL A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 295.298	5.905.957
7.0	**ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE CONTROL**				
7.1	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	34,29	$ 51.308	1.759.131
7.2	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	34,29	$ 180.639	6.193.345
7.3	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 138.421	138.421
7.4	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 968.946	968.946
8.0	**SUPERVISION E INGENIERIA**				
8.1	Transporte de equipos, materiales.	Gbl	1	$ 4.021.091	4.021.091
8.2	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 8.042.182	8.042.182
8.3	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	1	$ 12.063.273	12.063.273
				Total incluido AIU + IVA	**$ 88.418.091**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DIAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Instalacion: 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	1 MES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

TERMO SOLUCIONES S.A.S.

Barranquilla, 24 de abril de 2026

Señores:
UNIOBRAS
Atn: Ing José Forero
Ciudad

Agradecemos la invitación para participar en este proceso y, en atención a lo solicitado, presentamos la oferta correspondiente al suministro de los ítems no contractuales requeridos para el área de muelle internacional.

La presente propuesta se formula con base en los lineamientos previamente establecidos en la presentación de ofertas, manteniendo la coherencia con los criterios técnicos y contractuales definidos.

El alcance comprende la entrega de los equipos especificados, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad y de disponibilidad establecidas, de manera que se dé respuesta a los requerimientos planteados para esta zona del proyecto.

Juan Sebastián Fernández
Gerente general
TERMO SOLUCIONES S.A.S.



Sede Barranquilla
Carrera 49B # 75 - 42
60(5) 385 36 89
(+57) 3007376830
operaciones@termosolucionessas.com

Sede Cartagena
Manga Av. Jimenez 17 - 69
60(5) 660 59 18
(+57) 3157270520
gerenciactg@termosolucionessas.com

1. OFERTA ECONÓMICA

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Conexión de drenajes de equipos de tuberìa PVC RDE21, 1 1/2", con aislamiento rubatex).	ML	5	$ 47.287	236.436
2	Lona para acople de maquina - ductos.	und	2	$ 270.217	540.435
3	Suministro e instalación de ducterìa el lamina galvanizada CAL 20	m2	35	$ 310.178	10.856.229
4	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	m2	55	$ 135.163	7.433.950
5	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 34" X 8"	und	14	$ 421.618	5.902.646
6	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 20" X 8"	und	4	$ 295.548	1.182.191
7	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire L-RA 30" X 10"	und	6	$ 252.631	1.515.784
8	Suministro e instalación de rejilla para toma de aire exterior L-RA 10" X 10"	und	1	$ 135.055	135.055
9	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	70,00	$ 252.502	17.675.133
10	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO DEBAJO DE PASILLO ESTERIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 195.340	9.766.976
11	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO ESTERIL A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 330.734	6.614.671
12	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	34,29	$ 57.465	1.970.227
13	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	34,29	$ 202.316	6.936.546
14	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 155.031	155.031
15	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 1.085.220	1.085.220
16	Transporte de equipos, materiales.	Gbl	1	$ 4.503.622	4.503.622
17	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 9.007.244	9.007.244
18	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	1	$ 13.510.865	13.510.865
Total incluido AIU + IVA					**$ 99.028.262**

Forma de pago: 50% ANTICIPO – 40% CORTES DE OBRA – 10% RECIBIDO.
Plazo de ejecución: 5 MESES.
Vigencia de la oferta: 15 DÍAS

No se incluyen obras civiles

CONDICIONES GENERALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERMO SOLUCIONES S.A.S.

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

(a) TERMO SOLUCIONES S.A.S. prestará sus servicios con el debido cuidado y capacidad, de conformidad con las instrucciones del Cliente o, en ausencia de estas, según: - Los términos de la orden de compra/servicio y/o contrato, que incluyan las especificaciones solicitadas. - Los métodos que TERMO SOLUCIONES S.A.S. considere adecuados desde un punto de vista técnico, operativo y/o financiero, sujetos a las normativas del sector HVAC-R. (b) La información no suministrada por el Cliente antes de la aceptación de la oferta o la firma del contrato, que afecte el desarrollo de los servicios, no podrá ser utilizada para rechazar la entrega de los trabajos a satisfacción. (c) TERMO SOLUCIONES S.A.S. podrá delegar parte o la totalidad de la ejecución de sus servicios a un agente o subcontratista, previa autorización del Cliente, y el Cliente autoriza la difusión de la información necesaria para dicha ejecución. (d) El Cliente acepta que TERMO SOLUCIONES S.A.S., al suministrar dichos servicios, no sustituye ni exime al Cliente o a terceros de sus responsabilidades ni asume sus obligaciones. En particular, TERMO SOLUCIONES S.A.S. no se responsabiliza por la supervisión de la obra ni por la gestión de permisos y licencias que corresponden al Cliente, salvo que se acuerde explícitamente por escrito. (e) TERMO SOLUCIONES S.A.S. ofrecerá garantía en los productos cotizados y entregados según lo indicado por los fabricantes. Para reclamaciones, el Cliente entiende que TERMO SOLUCIONES S.A.S. debe seguir los procedimientos del fabricante, lo que puede modificar los tiempos de entrega previamente acordados. (f) Las garantías de los servicios prestados se limitarán a la corrección de los defectos en los trabajos ejecutados que resulten directamente atribuibles a TERMO SOLUCIONES S.A.S., siempre y cuando el Cliente haya cumplido con sus obligaciones. (g) El cliente debe emitir la orden de servicio/compra posterior al recibo de la cotización para el inicio del servicio.

2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

El Cliente deberá: (a) Garantizar que se entregue suficiente información, instrucciones y documentos en el momento oportuno para la adecuada preparación de la cotización y/o ejecución de los servicios solicitados. (b) Facilitar el acceso necesario a los funcionarios de TERMO SOLUCIONES S.A.S. a las instalaciones donde se prestarán los servicios, y tomar medidas contra cualquier obstáculo o interrupción, tales como permisos de ingreso, horarios y disponibilidad de recursos. (c) Proporcionar, si es necesario, todo el equipo y personal necesarios para la prestación de los servicios. (d) Informar a TERMO SOLUCIONES S.A.S. sobre políticas de seguridad, condiciones de trabajo, y los sitios de ejecución de los servicios. Esto incluye cualquier normativa local de seguridad industrial que deba ser cumplida. (e) Comunicar oportunamente a TERMO SOLUCIONES S.A.S. los peligros y riesgos, reales o potenciales, presentes en las instalaciones, para tomar las medidas de seguridad correspondientes.

3. PAGOS Y HONORARIOS:

(a) El Cliente deberá efectuar el pago a más tardar 30 días después de la fecha de emisión de la factura, salvo que se acuerde otro plazo por mutuo acuerdo. (b) El Cliente no podrá retener o diferir pagos por un litigio, contra reclamación o compensación contra TERMO SOLUCIONES S.A.S., a menos que exista un acuerdo expreso. (c) En caso de gastos imprevistos, TERMO SOLUCIONES S.A.S. tendrá derecho a cobrar honorarios adicionales por el tiempo y costos incurridos, previa notificación y aprobación por parte del Cliente. (d) Si TERMO SOLUCIONES S.A.S. no puede prestar sus servicios por causas atribuibles al Cliente (como la falta de acceso a las instalaciones o documentación requerida), tendrá derecho al pago de los gastos no reembolsables y la porción de los honorarios acordados por los servicios ya prestados, incluidos los costos de espera.

4. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE SERVICIOS:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. podrá suspender o terminar los servicios de forma inmediata y sin responsabilidad en caso de: (a) Incumplimiento del Cliente en sus obligaciones que no sea corregido dentro de los 7 días tras ser notificado. (b) Suspensión de pagos, declaración de bancarrota o interrupción de actividades por parte del Cliente. (c) Cualquier circunstancia que impida la correcta ejecución de los servicios por causas ajenas a TERMO SOLUCIONES S.A.S., como conflictos laborales en el lugar de trabajo o condiciones inseguras.

5. RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES:

(a) TERMO SOLUCIONES S.A.S. emitirá las pólizas de seguro previamente acordadas según las condiciones de la solicitud de cotización o el contrato firmado. Esto puede incluir pólizas de responsabilidad civil, daños a terceros y daños a bienes del Cliente, dependiendo del alcance del servicio. (b) TERMO SOLUCIONES S.A.S. no será responsable por la falta de ejecución de los servicios si surge de un incumplimiento del Cliente en cuanto a sus obligaciones. (c) En caso de reclamación, el Cliente deberá notificar por escrito a TERMO SOLUCIONES S.A.S. dentro de los 30 días siguientes a los hechos que justifiquen la reclamación. TERMO SOLUCIONES S.A.S. evaluará la

reclamación y, de ser procedente, tomará las medidas correctivas necesarias.

6. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO:

- Los equipos HVAC-R (si aplica) tendrán una garantía de 12 meses por defectos de fabricación. El mantenimiento preventivo regular es esencial para mantener la garantía.
- La garantía no cubre fallos debidos a uso indebido, instalación defectuosa por parte del Cliente, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta. (a) Las piezas o componentes defectuosos serán reemplazados o reparados sin costo adicional, siempre que la falla ocurra dentro del período de garantía y que se haya dado un uso correcto al equipo. (b) Cualquier modificación no autorizada del equipo o sus componentes anulará la garantía.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL:

(a) Cualquier informe, plano, diseño, cálculo o documento técnico proporcionado por TERMO SOLUCIONES S.A.S. como parte de sus servicios es propiedad exclusiva de TERMO SOLUCIONES S.A.S., salvo que se acuerde lo contrario por escrito. (b) El Cliente no podrá reproducir, distribuir o utilizar dichos documentos sin la autorización previa y por escrito de TERMOSOLUCIONES S.A.S.

8. CONFIDENCIALIDAD:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. y el Cliente acuerdan que toda la información técnica, financiera o comercial intercambiada durante la prestación de los servicios será tratada de forma confidencial y no será divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la otra parte, salvo por obligación legal.

9. FUERZA MAYOR:

TERMO SOLUCIONES S.A.S. no será responsable por incumplimientos debidos a eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, huelgas, o cualquier otra circunstancia fuera de su control razonable.

SERVIPARAMO DESDE 1975	Fomato Economico de Ventas de Proyectos y Servicios del proceso de DISEÑO E INGENIERIA	Cód. DIS-FOR-024 Version: 01 Fecha de Vigencia 24 de Agosto del 2021 Pag.: 1 de 1

Información Básica

Fecha	21/04/2026	**Cliente**	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD
Radica	226430	**Dirección**	BARRANQ JILLA
		Contacto	ARQ. ALBERTO GOMEZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO PASILLO ESTERIL - AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

No.	Descripción Componente	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Pesos	Valor Total pesos
2	**INSTALACIÓN**				
3.1	Conexión de drenajes de equipos de tuberìa PVC RDE21, 1 1/2", con aislamiento rubatex).	ML	5	$ 42.221	211.104
3.2	Lona para acople de maquina - ductos.	und	2	$ 241.265	482.531
4.3	Suministro e instalación de ductería el lamina galvanizada CAL 20	m2	35	$ 276.945	9.693.061
4.5	PROTECCION IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND PARA CONDUCTOS EXTERIORES	m2	55	$ 120.681	6.637.455
5	**REJILLAS Y DIFUSORES**				
5.1	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 34" X 8"	und	14	$ 376.444	5.270.220
5.2	Suministro e instalación de difusor para suminstro de aire L-VH OB 20" X 8"	und	4	$ 263.882	1.055.528
5.3	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire L-RA 30" X 10"	und	6	$ 225.563	1.353.379
5.4	Suministro e instalación de rejilla para toma de aire exterior L-RA 10" X 10"	und	1	$ 120.585	120.585
6	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**				
6.1	ALIMENTADOR EN 3F X 4 AWG + 1T X 6 AWG TIPO THHN/THWN- 75°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 45 KW @ 460V @ 66,5A) - PAQUETES	ML	70,00	$ 225.448	15.781.369
6.2	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA EMT 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE PASO DEBAJO DE PASILLO ESTERIL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 174.410	8.720.514
6.3	CANALIZACIÓN DE ALIMENTADOR EN TUBERIA IMC 1 1/4" DEL CABLEADO DEL ÍTEM 6.1 Y CORAZA LT 1 1/4" ENTRE CAJA DE PASO DE PASILLO ESTERIL A EQUIPO PAQUETE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 295.298	5.905.957
7.0	**ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE CONTROL**				
7.1	CABLE 5X18AWG PARA COMUNICACIÓN DE TERMOSTATO	ML	34,29	$ 51.308	1.759.131
7.2	CANALIZACIÓN DE CABLE DE COMUNICACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	34,29	$ 180.639	6.193.345
7.3	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 138.421	138.421
7.4	SUMINISTRO TERMOSTATO DIGITAL DOBLE ETAPA DE EQUIPO TIPO PAQUETE	UN	1,00	$ 968.946	968.946
8.0	**SUPERVISION E INGENIERIA**				
8.1	Transporte de equipos, materiales.	Gbl	1	$ 4.021.091	4.021.091
8.2	Izaje de equipos	Gbl	1	$ 8.042.182	8.042.182
8.3	ADMINISTRACION DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO)	MES	1	$ 12.063.273	12.063.273
				Total incluido AIU + IVA	**$ 88.418.091**

NOTAS

La presente cotización no incluye obras civiles, y demás que no estén relacionadas en esta cotización. No se incluye Instalación ni materiales adicionales a lo descrito en los items.	**Validez de la oferta**	15 DIAS
Los precios y valores pactados en la presente oferta, se mantendrán vigentes sólo durante la vigencia de la fecha estipulada. En el evento de presentarse adiciones al plazo inicialmente pactado, los precios deberán ser actualizados, reevaluados y/o indexados a valor presente.	**Forma de pago**	Instalacion: 50% anticipo - 40% avance de obra - 10% equipos recibidos a satisfaccion
La garantía de los equipos propuestos es de 1 año por defectos de fabrica contados a partir de la fecha de entrega.	**Tiempo de entrega**	1 MES

Serviparamo S.A.S

NIT. 890.116.102-1
Vía 40 # 75 -95
Barranquilla -Atlántico

NP 27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELDAÑOS DE ESCALERA INCLUYE HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA MÁXIMO 17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE, DESCANSO Y VIGAS LATERALES

Bogota , 23 de Septiembre 2025

Señor:

COTIZACION EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL

Nos permitimos relacionar la cotización para el acabado en grantio negro para Escaleras y Mesones Lavam
AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ

ITEM	DESCRIPCION	LONG	UND	V. UNDIDADES
1	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #10 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 1,87 ML)	60	ML	$ 625.997
1,2	ESCALERA #10 DESCANSO 1,50x1,87	2,805	m2	$ 645.949
1,3	ESCALERA #10 VIGAS LATERALES ANCHO 0,60 APROXIMADOS LONG 8MTS	16	ML	$ 618.209
2	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #11 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 1,87 ML)	60	ML	$ 618.209
2,2	ESCALERA #11 DESCANSO 1,50x1,87	2,805	m2	$ 645.949
2,3	ESCALERA #11 VIGAS LATERALES ANCHO 0,60 APROXIMADOS LONG 8MTS	16	ML	$ 618.209
3	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #12 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 0,95 X 2 ML)	38	ML	$ 625.997
3,2	ESCALERA #12 DESCANSO 0,95x1,80X2	3,42	m2	$ 645.949
3,3	ESCALERA #12 VIGAS LATERALES Y DEL EJE ANCHO 0,30 APROXIMADOS LONG 8MTS	24	ML	$ 618.209
4	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #14 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 3ML)	60	ML	$ 625.997
4,2	ESCALERA #14 DESCANSO 1,80x3	5,4	m2	$ 645.949
4,3	ESCALERA (#10,11,12,Y14) VIGAS LATERALES ANCHO 0,60	16	ML	$ 618.209
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS HASTA 0,10CM	30	ML	$ 92.880
6	SUMINSITRO E INSTALACION DE MESONES DE GRANITO NEGRO SAN GABRIEL ANCHO DE 0,63 CON FRENTE DE 0,30 BAÑOS MUJERES Y HOMBRES 2 PISO CON 5 PUESTO C/U	11	ML	$ 768.427
7	HUECO BRILALDO E INSTALCION DE LAVAMOS , PERFORACIOND E	10	UND	$ 172.385
SUB- TOTAL				
iVA 19%				
GRAN TOTAL CON IVA 19%				

PEDRO DOMIGUEZ RICON
CEL 311 8040476

anos del

VALOR TOTAL
$ 37.559.808
$ 1.811.888
$ 9.891.348
$ 37.092.557
$ 1.811.888
$ 9.891.348
$ 23.787.878
$ 2.209.147
$ 14.837.023
$ 37.559.808
$ 3.488.127
$ 9.891.348
$ 2.786.400
$ 8.452.699
$ 1.723.853
$ 202.795.122
$ 38.531.073
$ 212.671.041

CALCAREOS S.A
NIT:890.104.049-7
Cra. 73 No 77- 88 Fax Ventas: 3530377-3533410 Ext. 0213
Conmutador: 3535527 – 3530756 – 3530513 – 3531382
e-mail: ventas2@calcareos.com- www.calcareos.com
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, Atlántico
miércoles, 3 de septiembre de 2025

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026
AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ
COTIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADOS PARA ESCALERAS

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ESPE.	Acabado	UNIDAD	CANT	VLR UNITARIO	VR TOTAL
ESCALERA P9. ESPECIFICACIONES: 1- Huellas de 1.55mt x 0.30mt por 20 UND. 2- Descanso de 1.55mt x 1.50mt por 1 UND. 3- Contra huellas de 0.10 cms de alto. 4- Acabados de vigas en marmol 5- Remarcado antideslizante de 2 mm de profundidad en huellas y descanso.	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 49.617.067	$ 49.617.067
ESCALERA P10. ESPECIFICACIONES: 1- Huellas de 1.55mt x 0.30mt por 20 UND. 2- Descanso de 1.55mt x 1.50mt por 1 UND. 3- Contra huellas de 0.10 cms de alto.	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 49.557.067	$ 49.557.067
ESCALERA P11. ESPECIFICACIONES: 1- Huellas de 1.58mt x 0.30mt por 20 UND. 2- Descanso de 1.58mt x 188mt por 1 UND. 3- Contra huellas de 0.10 cms de alto.	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 49.557.067	$ 49.557.067
ESCALERA P12. ESPECIFICACIONES: 1- Huellas de 1.455mt x 0.30mt por 20 UND. 2- Contra huellas de 0.10 cms de alto.	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 36.843.349	$ 36.843.349
ESCALERA P13. ESPECIFICACIONES: 1- Huellas de 1,57.00mt x 0.29mt por 20 UND. 2- Descanso de 1,57mt x 1,50mt por 1 UND 3- Contra huellas de 0.10 cms de alto.	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 30.681.310	$ 30.681.310
BAÑO TIPO 1 PISO 1 5.00mt por 0.60mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 6.163.136	$ 12.326.271
BAÑO TIPO 2 PISO 1 1.13mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	3	$ 2.122.716	$ 6.368.147
BAÑO TIPO 3 PISO 1 1.05mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	1	$ 2.193.367	$ 2.193.367
BAÑO TIPO 4 PISO 1 0.99mt por 0.64mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 2.069.668	$ 4.139.337
BAÑO TIPO 5 PISO 1 1.80mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 2.813.944	$ 5.627.888
BAÑO TIPO 6 PISO 2 2.00mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 3.110.888	$ 6.221.777
BAÑO TIPO 7 PISO 2 1,63mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 2.693.005	$ 5.386.011
BAÑO TIPO 8 PISO 2 3.00mt por 0.63mt Babero de 0.25cms de alto Zócalos de 0.10cms de alto sobre muros. Incluye soportes metalicos	GRANITO NEGRO SAN GABRIEL	2CMS	BRILLADO	UN	2	$ 4.260.896	$ 8.521.793
					COSTO DIRECTO		**$ 267.040.449**
					IVA	**19%**	**$ 50.737.685**
					TOTAL		**$ 317.778.135**

Nota: La cotización se realizo sobre planos y puede varias cuando se rectifiquen medidas en sitio, Incluye estructuras de soporte para los mesones de baños. Todos los baños incluyen perforaciones brilladas para lavamanos.
No incluye instalación de Lavaplatos y accesorios.

Tiempo de entrega: A convenir.
Vigencia de la cotización: 30 DIAS
Estas medidas están tomadas en planos, por lo tanto pueden variar.

Condición de pago: A Convenir

PARA PAGO DE FACTURAS ELABORAR CONSIGNACIÓN NACIONAL A NOMBRE DE CALCAREOS S.A.

Favor enviar soporte de consignación vía e-mail a la siguiente dirección
ventas2@calcareos.com

MERLEY MORENO
ASESORA COMERCIAL
3015753373

ARTEMARMOL
COLOMBIA

Barranquilla, 13 de Agosto 2025

Señor:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA
NIT 901933632
ING JOSE ARVEY
CEL 3112308710
LA CIUDAD

COTIZACION A TODO COSTO BQ-AE Nº 670

Atendiendo su amable invitación, nos permitimos poner a su disposición una propuesta comercial sustentada en nuestra experiencia y trayectoria en el mercado.

ITEM	DESCRIPCION	LONG	UND	V. UNDIDADES	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #10 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 1,87 ML)	60	ML	$ 599.040	$ 35.942.400
1,2	ESCALERA #10 DESCANSO 1,50x1,87	2,805	m2	$ 625.920	$ 1.755.706
1,3	ESCALERA #10 VIGAS LATERALES ANCHO 0,60 APROXIMADOS LONG 8MTS	16	ML	$ 599.040	$ 9.584.640
2	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #11 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 1,87 ML)	60	ML	$ 599.040	$ 35.942.400
2,2	ESCALERA #11 DESCANSO 1,50x1,87	2,805	m2	$ 625.920	$ 1.755.706
2,3	ESCALERA #11 VIGAS LATERALES ANCHO 0,60 APROXIMADOS LONG 8MTS	16	ML	$ 599.040	$ 9.584.640
3	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #12 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 0,95 X 2 ML)	38	ML	$ 599.040	$ 22.763.520
3,2	ESCALERA #12 DESCANSO 0,95x1,80X2	3,42	m2	$ 625.920	$ 2.140.646
3,3	ESCALERA #12 VIGAS LATERALES Y DEL EJE ANCHO 0,30 APROXIMADOS LONG 8MTS	24	ML	$ 599.040	$ 14.376.960

4	SUMINISTRO E INSTALACION 20 PELDAÑOS DE ESCLAERA #14 INCLUYE HUELLA DE 0,30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA 0,17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE (LONGITUD CADA PELDAÑO 3ML)	60	ML	$ 599.040	$ 35.942.400
4,2	ESCALERA #14 DESCANSO 1,80x3	5,4	m2	$ 625.920	$ 3.379.968
4,3	ESCALERA (#10,11,12,Y14) VIGAS LATERALES ANCHO 0,60 APROXIMADOS LONG 8MTS	16	ML	$ 599.040	$ 9.584.640
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS HASTA 0,10CM	30	ML	$ 90.000	$ 2.700.000
6	SUMINSITRO E INSTALACION DE MESONES DE GRANITO NEGRO SAN GABRIEL ANCHO DE 0,63 CON FRENTE DE 0,30 BAÑOS MUJERES Y HOMBRES 2 PISO CON 5 PUESTO C/U	11	ML	$ 744.600	$ 8.190.600
7	HUECO BRILALDO E INSTALCION DE LAVAMOS , PERFORACIOND E JABONERAS	10	UND	$ 167.040	$ 1.670.400
				TOTAL	**$ 195.314.626**
ADMINISTRACION				**2%**	**$ 3.906.293**
IMPREVISTOS				**1%**	**$ 1.953.146**
UTILIDAD				**4%**	**$ 7.812.585**
IVA S/U				**19%**	**$ 1.484.391**
SOBRE COSTO TRANSPORTE					**$ 2.200.000**
GRAN TOTAL					**$ 212.671.041**

CONDICIONES COMERCIALES:

- Forma de pago: 40% anticipado sobre el total del pedido, pagos parciales obra ejecutada
- En los Valores anteriores se encuentra incluido el IVA del AIU
- Tiempo de entrega: A convenir
- Validez de la oferta: 8 días hábiles
- Transporte: Incluido

Notas:

- El área debe estar previamente adecuada y nivelada
- Las piedras naturales pueden tener variaciones de tonalidad.
- Medidas sujetas a liquidación después de finalizada la obra.

Cualquier inquietud o requerimiento adicional con gusto le atenderemos.

CARLOS ZULETA C.
ASESOR COMERCIAL EXTERNO
CEL 3112059047

Bogotá. marzo 14 de 2026
Señores. SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.

Por medio de la presente y de acuerdo a su amable solicitud tengo el agrado de cotizarle el valor de la mano de obra y materiales ***Granito natural negro san Gabriel*** para los trabajos a realizar en el: Aeropuerto Ernesto cortizoz, Barranquilla

Gradas en granito negro incluye huella y contrahuella
valor metro lineal:
$ 870.000. SON 54.00 ml x $1.000.500.=……..$ 54.027.000

Descanso escalera
Son 5.20 M cuadrados x $ 1.081.000 c/u =……..……..$ 5.621.200

GUALDERA Y TAPAS GUALDERA ESCALERA
SON 20.00 M L X $ 437.000 ML =……..……$ 8.740.000

MESON PARA BAÑO DE 060 SALPICADERO 010 CTM Y BABERO DE 020
SON 10.30 ML X $ 1.081.000 ML = ……..……$ 11.134.300

SUBTOTAL ESTA COTIZACION $ 79.522.500
UTILIDAD 5% ……..$ 3.976.125
IVA 19 % SOBRE UTILIDAD 5 %.....$ 755.464

TOTAL ESTA COTIZACION …….$ 84.254.089

NOTA:

- **La piedra, por ser un material natural puede presentar variaciones en sus tonalidades y betas, aun dentro del mismo bloque.**
- **Forma de pago: 60% Anticipo y saldo según avance de obra**
- **La presente cotización incluye IVA 19% sobre la utilidad del 5%.**
- **La presente cotización no incluye soportes metálicos para mesones y no incluye pegantes**

.

Atentamente.
GABRIEL ORLANDO MORALES
C.C 19452 055
TELS 3123728094…. 3003876892

NP 29 MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA NIVELACIÓN DE PEDESTALES 0,50 X 0,50 CM

APROVECHA NUESTRAS OFERTAS Y ASESORIAS TENEMOS UN MEJOR PRECIO

aditivos para la construccion
productos esenciales para ti







Nuevo

Sikagrout 212 Fluido Para Nivelación Y Anclaje X 30 Kg

$ 317.490

12 cuotas de $ 26.458 con 0% interés

Ver los medios de pago

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.
Calcular cuándo llega

Las fechas de entrega incluyen los 5 días necesarios para tener listo el producto.

Cantidad: **1 unidad** (5 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Conoce la Política de devoluciones

12 meses de garantía de fábrica.

Características principales

Marca	Sika
Modelo	SikaGrout

Descripción

... ¡¡¡SOMOS DISTRIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S.!!! ...

Empresa dedicada a la distribución a todo el país de productos impermeabilizantes como SIKA, BRONCOELASTICO, MAPEI, METIC, TEXSA, TEKBOND, FIBBERGLASS y SIKA INDUSTRY. manejamos todos los productos de estas tres marcas lideres en IMPERMEABILIZACION y te daremos la mejor asesoría con nuestros asesores especializados. recuerda que para tu TERRAZA, CUARTOS, BAÑOS, COCINAS O CONSTRUCCIONES tenemos la MEJOR ASESORIA PARA SOLUCION HUMEDAD, ACABADO Y CONSTRUCCION.

COMUNICATE PARA SABER DISPONIBILIDAD EN NUESTROS PUNTOS DE VENTA Y ALMACENAMIENTO.

Ver descripción completa

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Shops. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

Aceptar cookies Configurar cookies

aditivos para la construccion
productos esenciales para ti

3185580286 | distribucionesimperplaksas@gmail.com

Carrera 22 #17-60 Martires Bogotá D.C.

Escríbenos

Categorías

aditivos para la construccion

productos esenciales para ti

DISTRIBUCIONES IMPERPLAK SAS es una tienda creada con mercado shops

Usamos cookies para mejorar tu experiencia en Mercado Shops. Consultar más en nuestro Centro de Privacidad.

TODO LO QUE UN EXPERTO NECESITA
CONOZCA NUESTRA TIENDA DE CONSTRUCTOR
Explore la tienda










Guardar en Mis listas

Sika

Sikagrout-212 30 Kg

Código 66892

0.0 (0)

$244.900 und

$8.163,33 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Anclajes
- Ancho : 10 cm
- Alto : 42 cm
- Largo : 56 cm
- Color : gris

Ver más especificaciones

¡Aprovecha! 79 personas han visto este producto hoy

Descripción

Dé Click y Descargue el Certificado

mortero sin contracción para anclajes y rellenos de precisión

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Anclajes**
Ancho	**10 cm**
Alto	**42 cm**
Largo	**56 cm**
Color	**gris**
Garantía	**1 año**
Características	**Mortero sin contracción, listo para usar en rellenos de anclajes y trabajos de nivelación de maquinaria.**
Contenido	**30 kg**
Presentación	**Saco**

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Actualizaremos los precios y disponibilidad según la ubicación que selecciones para el envío. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Entrega en Bogota D.C.

Envío a domicilio

Retiro en tienda

Disponibilidad en tienda

Danos tu opinión

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

¡Otros usuarios también vieron!



Sikaset L Aditivo Acelerante Para Concreto 5kg

$ 130.900

Agregar al carro



Cinta Adhesiva Topex 1.0mmx10cmx5m Foil Aluminio

$ 24.900

Agregar al carro



Sikadur Anchorfix4 2 Unidades + Anchorfix-3001 250ml Pack

$ 219.900

Agregar al carro



Sika-2 Acelerante De Fraguado Ultrarápido, Taponar Filtraciones 2.5kg

$ 141.900

Agregar al carro



Sika Separol Rl 250 20 kg

$ 314.900

Agregar al carro



Sikaplast Mo 2 Kg

$ 46.900

Agregar al carro

¡Van mejor juntos!



Cinta Adhesiva Topex 1.0mmx10cmx5m Foil Aluminio

$ 24.900

Agregar al carro



Masilla Restauradora de Madera Madecril Granadillo 220g

$ 19.900

Agregar al carro



Registro De Control 1/2" Inserto Dzr Interior A Telescópico Nylón

$ 53.900

Agregar al carro



Masilla Restauradora de Madera Madecril Miel 220g

$ 19.900

Agregar al carro



Masilla Restauradora de Madera Madecril Zapan 220g

$ 19.900

Agregar al carro



Masilla para resanar M Natural Plasmont 12

$ 18.900

Agregar al carro

Reseñas

Calificar este producto

Calificar este producto

Sea el primero en revisar este producto

Colombia

Mapa del sitio

Superintendencia Industria y Comercio SIC

¿Quieres vender en Homecenter.com.co?

Sodimac Colombia S.A.

NIT 800.242.106-2

Danos tu opinión

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos



0012902520202927

COTIZACION 290-252-202927

Cota, 28 de OCTUBRE de 2,025

Señor(es):

C S CI I AES C A AIEC
FORERO SOTO JOSE ARVEY
CR 7 127 48 OF 1109 Bogotá, D.C. Bogotá

Tel : 6016474101 Cel :
Email: uniobras@outlook.com

Atendiendo su solicitud, tenemos el gusto de cotizar los siguientes artículos:

--Referencia--	------Descripción Articulo------	--Ext.1--	Unid		-$Lista Unit.-	%Desc	**$Neto Unit (*)**	-Cantidad-	-----$SubTotal-----
2594149	SIKAGROU 212 x 30 Kg SIKA		UN	$	229,150.00	0.00	229,150.00	1.00	229,150.00

(*) Valor neto por unidad antes de Iva.

Valor Ítems	$	229,150.00
Valor Servicios	$	
Valor Descuentos	$	0.00
Subtotal Neto	$	229,150.00
Iva	$	43,538.50
TOTAL COTIZACION	**$**	272,688.50

CONDICIONES:

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO , TIEMPO DE ENTREGAR A CONVENIR SEGUN OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE LA FABRICA, VENTA PUNTUAL NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES, CAMBIOS O CANCELACIONES

PLAZO DE ENTREGA : 0 Dias
VALIDEZ DE LA OFERTA : 28 de OCTUBRE de 2,025
CONDICION DE PAGO : C CONTADO - CTR

OBSERVACIONES : PRECIO PUBLICO LISTA SIKA

Cordialmente,

VENTAS GERENCIA 275 VENTAS GERENCIA

Elb. jgonzalezg

Apr. jgonzalezg

Información Tributaria:
Grandes Contribuyentes:
Autoretenedores : Resolucion 6833 De 25 De AGOSTO De 2,000
Iva : Régimen Común
Términos de Venta : Consulte https://coval.com.co/terminosventa



PRODUCCIÓN SUSTENTABLE



Guardar en Mis listas

Sika

Sikagrout-212 30 Kg

Código 66892

0.0 (0)

$166.900 und

$5.563,33 kilogramo

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Anclajes
- Ancho : 10 cm
- Alto : 42 cm
- Largo : 56 cm
- Color : gris

Ver más especificaciones

NP 30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN SUPERBOARD 6MM >60CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

Lámina Superboard 6mm

Mejores Calificados

Lámina Superboard 20mm
$ 212.000

Espátula - Pretul 2"
$ 4.300

TEX-PLACA - Cuñete 30kg
$ 170.000



Lámina Superboard 6mm

$ 66.000

Ideal para zona con humedad relativa alta o e
placas de cemento Superboard de 1.22 x 2.44

Qty: 1 Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: LÁMINAS EN FIBROCEMENTO

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Ideal para zona con humedad relativa alta o espacios semicubiertos, compuesto por placas de cemento Superboard d
Estructura: Cielo Raso Estructura de acero galvanizado conformada por ángulos perimetrales de 1×1", perfiles omeg
61cm, perfiles viguetas principales o de carga de 39 mm de alma separados max. 81cm y elementos de suspensión se
la superficie de soporte mediante conectores y anclajes. el bastidor deberá llevar perfiles travesaños de apoyo, que p
todo su perímetro. Estructura en divisiones o paredes: La estructura está compuesta por canales y parales de acero g
horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio. **Acabados:** Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las p
sellado con adhesivos epóxicos o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta
masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1. Junta tipo Invi
de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard
Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintur

VER FICHA TECNICA
VER FICHA DE SEGURIDAD

Productos relacionados



Lámina Superboard 14mm

$ 158.000



Lámina Superboard 10mm

$ 108.000



Lámina Superboard 8mm

$ 85.000

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall





Placa fibrocemento Superboard 6mm

★ ★ ★ ★ ★ 0 Opiniones

Ideal para la construcción de cielos rasos y revestimientos interiores atornillados.

$ 63,500

1 Agregar

Referencia:	105644
Codigo de Erp:	15
Categoría:	Placas de Fibrocemento
Clase De Inventario:	STOCK PERMANENTE
Linea:	PLACAS
Marca:	SUPERBOARD

Descripción **Ficha Técnica** **Asistencia**

Calificaciones del Producto

No existen calificaciones para el producto.

Hasaha Relacionados



Placa fibrocemen Superboarc Madera 6m

★ ★ ★ ★

$ 91,8

0

Agregar

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar todo” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

Ayuda Personalizar | Rechazar todo | Aceptar todo

⚠ Producto sin stock disponible



Etex

Superboard Mad 6Mm 244X122Cm 24.72Kg Aprox.

$82.800 und

$27.813,23 metro cuadrado.

Precio sujeto a cambios

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

Avísame cuando esté disponible

Guardar en Mi lista

NP 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

DILATACION PLASTICA EN U-11mm

Mejores Calificados



Lámina Superboard 20mm

$ 212.000



Espátula - Pretul 2"

$ 4.300



TEX-PLACA - Cuñete 30kg

$ 170.000



DILATACION PLASTICA EN U-1

$ 13.000

Está diseñada para lograr uniones de perfecto fibrocemento, dando como resultado una dilat perforadas permiten gran adherencia del estu

MEDIDAS:11mm x 3.05m

Qty: 1

Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: DILATACIONES

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Está diseñada para lograr uniones de perfecto acabado entre lámina de drywall o fibrocemento, dando como resultac terminada. Las aletas perforadas permiten gran adherencia del estuca ala estría.

MEDIDAS:11mm x 3.05m

Productos relacionados



DILATACION EN J

$ 18.000



DILATACION PLASTICA EN Z-11mm

$ 7.500

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall

COMPRA CON UN EXPERTO: (601) 7460344 Lunes a sábado 7am a 7 pm y domingos de 8am a 6pm ¡Hablemos! JUMBO

¿Qué estás buscando?

¡Hola!

Todas las categorías

Ofertas

Muebles y Decoración

Constructor

Baños

Servicios

Easy | Construcción | Techos y cubiertas | Perfiles | Dilatación PVC 11mm cieloraso fachada Uniperfiles

1/1



Características | Especificaciones Técnicas | Con

Perfil diseñado como administrador de juntas de dilatación, especialmente para muros interiores y fachadas exteriores construidos en Láminas de panel yeso de 1/2" y/o Fibrocemento de 10 o 12 mm, evitando la utilización de cintas u otros materiales rígidos entre láminas que generan amarre entre ellas y limitan el libre movimiento por asentamiento de las estructuras, choques térmicos o cambios de temperatura, movimiento de rotación y traslación de la tierra, generando fisuras o fracturas.

Código de producto: 2191997

Dilatación pvc 11mm cieloraso fachada uniperfiles

UNIPERFILES

☆☆☆☆☆ (0 comentarios)

$ 15.490

Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

Vigilado por

Superintendencia de Industria y Comercio

Términos y condiciones cuotas sin interés Diciembre

Protección de datos

Política de cookies

Superintendencia de industria y comercio SIC PQR

Política de tratamiento de datos

Síguenos

Medios de pago

Contáctanos


Compra con un experto: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

Servicio al cliente: Bogotá: (601)7460340 | Resto de país: 01 8000 180340 | clientes@easy.com.co

Copyright © 2026 Cencosud - Easy Términos y Condiciones | Seguridad y Privacidad | Código de ética

MULTIOBRAS®
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

¿Qué buscas?



Junta de control estría
en "U" 6-8-11 mm. x 10 mm.

Perfil en U en PVC especial para dilataciones en sistema liviano o en cambio de sustratos, usar en espesores no inferiores a 11mm

$15.648

Hay existencias

1 Añadir al carrito

Descripción

Información adicional

Ficha Técnica

Descripción

Optimiza la Estabilidad con el Perfil PVC Dilatación U 11mm:

Solución Integral para Dilataciones

El Perfil PVC Dilatación U 11mm se presenta como una innovadora solución para abordar las dilataciones en sistemas livianos o en cambios de sustratos en proyectos de construcción. Este perfil, diseñado especialmente para este propósito, ofrece estabilidad y resistencia, proporcionando una transición suave y segura entre diferentes materiales y estructuras. Descubre cómo el Perfil PVC Dilatación U 11mm está transformando la manera en que se gestionan las dilataciones en la construcción moderna, ofreciendo una solución integral y de alta calidad para una variedad de aplicaciones.

Estabilidad y Resistencia para Dilataciones Críticas

El Perfil PVC Dilatación U 11mm ofrece estabilidad y resistencia excepcionales para dilataciones críticas en sistemas livianos o en cambios de sustratos. Su diseño robusto y duradero proporciona un soporte sólido y seguro, evitando el desplazamiento y la deformación causados por las variaciones térmicas y estructurales. Al instalar el Perfil PVC Dilatación U 11mm, puedes estar seguro de que tus proyectos estarán protegidos contra los efectos adversos de las dilataciones, garantizando la integridad estructural y estética de tus espacios.

Transición Suave entre Materiales y Estructuras

Una de las características más importantes del Perfil PVC Dilatación U 11mm es su capacidad para proporcionar una transición suave y segura entre diferentes materiales y estructuras. Su diseño en forma de U permite un ajuste perfecto en una variedad de superficies y sustratos, asegurando una conexión sólida y sin problemas. Ya sea que se utilice en interiores o exteriores, en paredes o techos, este perfil garantiza una transición fluida entre elementos constructivos, eliminando la necesidad de reparaciones costosas y complicadas en el futuro.

Prevención de Daños por Dilatación

Otra ventaja significativa del Perfil PVC Dilatación U 11mm es su capacidad para prevenir

deformaciones y otros problemas asociados con las variaciones térmicas y estructurales. Al incorporar el Perfil PVC Dilatación U 11mm en tus proyectos, puedes minimizar los riesgos y garantizar la longevidad y durabilidad de tus construcciones.

Adaptabilidad y Facilidad de Instalación

El Perfil PVC Dilatación U 11mm se distingue por su adaptabilidad y facilidad de instalación en una variedad de aplicaciones de construcción. Su diseño ligero y compacto facilita su manipulación y colocación, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos para la instalación. Además, su versatilidad le permite adaptarse a una amplia gama de sustratos y estructuras, asegurando una aplicación uniforme y sin problemas en cualquier entorno.

Conclusión: Mejora la Estabilidad con el Perfil PVC Dilatación U 11mm

En resumen, el Perfil PVC Dilatación U 11mm es la elección ideal para aquellos que buscan una solución integral y de alta calidad para gestionar las dilataciones en sistemas livianos o en cambios de sustratos en proyectos de construcción. Con su estabilidad excepcional, su capacidad para proporcionar una transición suave entre materiales y estructuras, y su prevención de daños por dilatación, este perfil ofrece una solución completa para una variedad de aplicaciones. Ya sea que estés trabajando en proyectos residenciales, comerciales o industriales, el Perfil PVC Dilatación U 11mm te proporciona las herramientas que necesitas para obtener resultados profesionales en cada proyecto.

Para obtener una asesoría personalizada sobre este producto te esperamos en nuestras salas de venta a nivel nacional. Conoce la ficha técnica de este producto ¡aquí!

Productos relacionados

Suscríbete a nuestro Newsletter y no te pierdas de las últimas noticias que siempre tenemos para ti

Celular

Suscribirme

MULTIOBRAS®
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

Sobre nosotros

Multiobras es una empresa colombiana certificada con el premio a la Ética Mercantil de Fenalco, dedicada a la comercialización de productos para sistemas constructivos livianos en seco.

Puntos de venta en el país

- Cra. 25 # 13 – 68 Ext.:202 | Bogotá
- Calle 128 # 50-42 Ext.: 302 | Bogotá
- Cra. 28B # 77 – 22 Ext.:402 | Bogotá
- Av. de las Américas # 65A – 11 Ext.: 502 | Bogotá
- Calle 23 #4-89 Ext.: 1101 | Cali
- (Av. Pradilla) Cra. 1A # 19-46 Ext.:602 | Chía
- Calle 22 # 5-33 Ext.:702 | Ibagué
- Av. Norte # 71 Esquina Ext.:802 | Tunja
- Calle 26B #38-69 Ext.:902 | Villavicencio




Diseño por **Agencia de Marketing Digital** y **Diseño de Páginas Web** Bogotá | Colombia

FERRETITO

Buscar...

Todos los productos



Placa Panel Yeso Drywall

$ 50.000,00 ($ 50.000,00 / Unidades)

- Placa Panel Yeso Drywall (11mm) + $ 1.250,00
- Placa Panel Yeso Drywall (1/2") + $ 2.000,00

Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de cookies

Solo las necesarias Estoy de acuerdo

Especificaciones

Espesor	1/2", 3/8", 11mm

FERRETITO
Calle 12 8 62 Centro
Cúcuta N de S
Colombia

+57 3174009448

ventas@ferretito.com


Derechos de autor FERRETITO SAS
Política de cookies

Con la tecnología de odoo - El mejor Comercio electrónico de código abierto

Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de cookies

Solo las necesarias | Estoy de acuerdo



Guardar en Mis listas

Knauf

Placa De Yeso St 1/2Pg 1.22X2.44m 12.7mm Knauf

Código 71096

4.5 (28)

$44.900 und

$15.082,30 metro cuadrado.

AL POR MAYOR Ahorra 2% comprando 50 Unidades

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Laminas drywall
- Ancho : 122 cm
- Largo : 244 cm
- Espesor : 12.7 mm
- Tipo de tablero : Yeso-cartón

Ver más especificaciones



Carga Fulminante Tiro a Tiro Calibre 22, Verde

Carga Fulminante Tiro a Tiro Calibre 22, Verde

$24,675

IVA Incluído

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1

AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 41SL22C3
Código de ERP: 65864
Categoría: FIJACIONES Y TORNILLOS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

GetButton

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL FULMINANTE

La escogencia de cargas fulminantes dependerá de la dureza del material a utilizar, entre más duro el material más potencia necesitará en la carga

- La carga Café-Suave, fue creada especialmente para mampostería sólida o concreto liviano
- La carga Verde-Media, fue creada especialmente para concretos semi-duros
- La carga Amarilla-Fuerte, fue creada especialmente para concretos duros

Características

Tipo	Tiro a Tiro
Color	Verde
Calibre	22
Nivel de Fuerza	3 - Medio
Herramienta a Usar	Baja Velocidad

*Las especificaciones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

Calificaciones del
PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Productos
RELACIONADOS



TORNILLO DRYWALL NO. 6 X 1". CABEZA TROMPETA PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,615

IVA Incluído

AÑADIR



CARGA FULMINANTE TIRO A TIRO CALIBRE 22, VERDE

$ 24,675

IVA Incluído

AÑADIR

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Nuevo



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, AVELLANADO CON NERVADURAS, # 6 X 1", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 4,997

IVA Incluído

AÑADIR



CLAVOS BAJA VELOCIDAD METÁLICO 5/16" X 1" X 100 UNDS

$ 8,509

IVA Incluído

AÑADIR

Nuevo



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, PAN FRAMMER, # 7 X 7/16", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,615

IVA Incluído

AÑADIR



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, AVELLANADO CON NERVADURAS, # 6 X 1", PUNTA BROCA X 100 UNDS

$ 5,539

IVA Incluído

AÑADIR



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, PAN EXTRAPLANO, # 8 X 1/2", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,970

IVA Incluído

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

SUSCRÍBETE

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros términos y condiciones.

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog
- Preguntas Frecuentes
- Términos y Condiciones
- Políticas de Tratamiento de Datos
- Derecho al Retracto y Devoluciones
- Puntos de Venta
- Contáctenos

MI CUENTA

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Recuperar Contraseña

CONTÁCTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 601 841 8445
tiendavirtual@coval.com.co
Cota

SÍGUENOS EN

TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2026 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce

www.coval.com.co

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

GetButton

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

Paral Base 6 – Calibre 26

Mejores Calificados



Lámina Superboard 20mm

$ 212.000



Espátula - Pretul 2"

$ 4.300



TEX-PLACA - Cuñete 30kg

$ 170.000



Paral Base 6 – Calibre 26

$ 8.500

Perfil metálico para instalación de muro.

Qty: 1

Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: PERFILERIA

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Perfil tipo Canal.
Uso principal en muros interiores.
Fabricados en acero galvanizado anticorrosivo.

FICHA TECNICA

Productos relacionados



Paral Base 9 – Calibre 26

$ 9.200



Canal Base 6 – Calibre 26

$ 7.800



Omega

$ 5.200

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall

COMPRA CON UN EXPERTO: (601) 7460344 Lunes a sábado 7am a 7 pm y domingos de 8am a 6pm ¡Hablemos! JUMBO

¿Qué estás buscando?

¡Hola!

Todas las categorías

Ofertas

Muebles y Decoración

Constructor

Baños

Servicios

Easy | Construcción | Construcción en seco | Parales | Paral Base 6 0.40 x 2.44M

1/1



Características | Especificaciones Técnicas | Con

Paral Base 6 0.40 X 2.44M

Paral. Solución integral para proyectos de construcción liviana y arquitectónica.

La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningún elemento o pieza adicional, el diseño y color presentado en la foto es una aproximación al real

Código de producto: 1239971

Paral base 6 0.40 x 2.44m

BUILDCO

☆☆☆☆☆ (0 comentarios)

$ 8.990

Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

Vigilado por

Superintendencia de Industria y Comercio

Política de cookies

Superintendencia de industria y comercio SIC PQR

Política de tratamiento de datos

Medios de pago

Contáctanos

Compra con un experto: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

Servicio al cliente: Bogotá: (601)7460340 | Resto de país: 01 8000 180340 | clientes@easy.com.co

Copyright © 2026 Cencosud - Easy Términos y Condiciones | Seguridad y Privacidad | Código de ética

MEDELLÍN, Cll 33b sur #43-57
+57 320 337 7900

BOGOTA, Cra 27 #50-17
+57 314 259 4984

Categorías

- Hogar
- Herramientas
- Construcción
- Distribuidor Truper



Paral Base 6" Tipo Pesado

Por 1 und. $8,900

- 1 +

Añadir al carrito

SKU 47292
Categorías Construcción, Drywall & Complementos, Estructura Drywall - Superboard

Descuento al por mayor después de 6 productos

Descripción | Valoraciones 0

Estructura para Drywall / Superboard. Material tipo pesado. Paral base 6"

Productos relacionados



$34,900

Cemento Tequendama Uso General 50kg 47209 (Producto para compra unicamente por Whatsapp)

Añadir al carrito



$66,300

Sika-1 Aditivo impermeabilizante para morteros 4kg 47197

Añadir al carrito



$49,900

Supermastick 1/2 Cuñete 47975 (Producto para compra unicamente por Whatsapp)

Añadir al carrito



$9,500

Arena de Rio Lona 40kg 46334



$5,900

Espatula 2" Metalica Pretul – 21515



$22,900

Casco de Seg… Blanco Pretul -…

(Producto para compra unicamente

Añadir al carrito

Añadir al carrito

Añadir al carrito

© Copyright 2019 FerreteriaYa.com

Términos y Condiciones | Políticas de Envío

NP 32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

Lámina Superboard 6mm

Mejores Calificados

Lámina Superboard 20mm
$ 212.000

Espátula - Pretul 2"
$ 4.300

TEX-PLACA - Cuñete 30kg
$ 170.000



Lámina Superboard 6mm

$ 66.000

Ideal para zona con humedad relativa alta o e
placas de cemento Superboard de 1.22 x 2.44

Qty: 1 Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: LÁMINAS EN FIBROCEMENTO

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Ideal para zona con humedad relativa alta o espacios semicubiertos, compuesto por placas de cemento Superboard d
Estructura: Cielo Raso Estructura de acero galvanizado conformada por ángulos perimetrales de 1×1", perfiles omeg
61cm, perfiles viguetas principales o de carga de 39 mm de alma separados max. 81cm y elementos de suspensión se
la superficie de soporte mediante conectores y anclajes. el bastidor deberá llevar perfiles travesaños de apoyo, que p
todo su perímetro. Estructura en divisiones o paredes: La estructura está compuesta por canales y parales de acero g
horizontales de apoyo en cada unión de placas, buscando que ésta quede atornillada en todo su perímetro. El espacio
parales es posible llenarlo con lana de fibra de vidrio. **Acabados:** Junta tipo invisible-rígida: para lo cual se dejan las p
sellado con adhesivos epóxicos o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta
masilla en pasta Gyplac®, dependiendo del nivel de acabado requerido y pintura para interiores tipo 1. Junta tipo Invi
de Juntas Invisibles Superboard®: Puente de adherencia en la juntas de las placas, cinta de fibra de vidrio Superboard
Juntas Invisibles®, dos capas de Masilla Superboard Acabado Liso® en toda la superficie y luego dos capas de Pintur

VER FICHA TECNICA
VER FICHA DE SEGURIDAD

Productos relacionados



Lámina Superboard 14mm

$ 158.000



Lámina Superboard 10mm

$ 108.000



Lámina Superboard 8mm

$ 85.000

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall





Placa fibrocemento Superboard 6mm

★ ★ ★ ★ ★ 0 Opiniones

Ideal para la construcción de cielos rasos y revestimientos interiores atornillados.

$ 63,500

1 Agregar

Referencia:	105644
Codigo de Erp:	15
Categoría:	Placas de Fibrocemento
Clase De Inventario:	STOCK PERMANENTE
Linea:	PLACAS
Marca:	SUPERBOARD

Descripción **Ficha Técnica** **Asistencia**

Calificaciones del Producto

No existen calificaciones para el producto.

Hasaha Relacionados



Placa fibrocemen Superboarc Madera 6m

★ ★ ★ ★

$ 91,8

0

Agregar

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar todo” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

Ayuda Personalizar | Rechazar todo | Aceptar todo

⚠ Producto sin stock disponible



Etex

Superboard Mad 6Mm 244X122Cm 24.72Kg Aprox.

$82.800 und

$27.813,23 metro cuadrado.

Precio sujeto a cambios

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

Avísame cuando esté disponible

Guardar en Mi lista

NP 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" >60 CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

DILATACION PLASTICA EN U-11mm

Mejores Calificados



Lámina Superboard 20mm

$ 212.000



Espátula - Pretul 2"

$ 4.300



TEX-PLACA - Cuñete 30kg

$ 170.000



DILATACION PLASTICA EN U-1

$ 13.000

Está diseñada para lograr uniones de perfecto fibrocemento, dando como resultado una dilat perforadas permiten gran adherencia del estu

MEDIDAS:11mm x 3.05m

Qty: 1

Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: DILATACIONES

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Está diseñada para lograr uniones de perfecto acabado entre lámina de drywall o fibrocemento, dando como resultac terminada. Las aletas perforadas permiten gran adherencia del estuca ala estría.

MEDIDAS:11mm x 3.05m

Productos relacionados



DILATACION EN J

$ 18.000



DILATACION PLASTICA EN Z-11mm

$ 7.500

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall

COMPRA CON UN EXPERTO: (601) 7460344 Lunes a sábado 7am a 7 pm y domingos de 8am a 6pm ¡Hablemos! JUMBO

¿Qué estás buscando?

¡Hola!

Todas las categorías

Ofertas

Muebles y Decoración

Constructor

Baños

Servicios

Easy | Construcción | Techos y cubiertas | Perfiles | Dilatación PVC 11mm cieloraso fachada Uniperfiles

1/1



Características | Especificaciones Técnicas | Con

Perfil diseñado como administrador de juntas de dilatación, especialmente para muros interiores y fachadas exteriores construidos en Láminas de panel yeso de 1/2" y/o Fibrocemento de 10 o 12 mm, evitando la utilización de cintas u otros materiales rígidos entre láminas que generan amarre entre ellas y limitan el libre movimiento por asentamiento de las estructuras, choques térmicos o cambios de temperatura, movimiento de rotación y traslación de la tierra, generando fisuras o fracturas.

Código de producto: 2191997

Dilatación pvc 11mm cieloraso fachada uniperfiles

UNIPERFILES

☆☆☆☆☆ (0 comentarios)

$ 15.490

Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

Vigilado por

Superintendencia de Industria y Comercio

Términos y condiciones cuotas sin interés Diciembre

Protección de datos

Política de cookies

Superintendencia de industria y comercio SIC PQR

Política de tratamiento de datos

Síguenos

Medios de pago

Contáctanos


Compra con un experto: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

Servicio al cliente: Bogotá: (601)7460340 | Resto de país: 01 8000 180340 | clientes@easy.com.co

Copyright © 2026 Cencosud - Easy Términos y Condiciones | Seguridad y Privacidad | Código de ética

MULTIOBRAS®
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

¿Qué buscas?



Junta de control estría
en "U" 6-8-11 mm. x 10 mm.

Perfil en U en PVC especial para dilataciones en sistema liviano o en cambio de sustratos, usar en espesores no inferiores a 11mm

$15.648

Hay existencias

1 Añadir al carrito

Descripción

Información adicional

Ficha Técnica

Descripción

Optimiza la Estabilidad con el Perfil PVC Dilatación U 11mm:

Solución Integral para Dilataciones

El Perfil PVC Dilatación U 11mm se presenta como una innovadora solución para abordar las dilataciones en sistemas livianos o en cambios de sustratos en proyectos de construcción. Este perfil, diseñado especialmente para este propósito, ofrece estabilidad y resistencia, proporcionando una transición suave y segura entre diferentes materiales y estructuras. Descubre cómo el Perfil PVC Dilatación U 11mm está transformando la manera en que se gestionan las dilataciones en la construcción moderna, ofreciendo una solución integral y de alta calidad para una variedad de aplicaciones.

Estabilidad y Resistencia para Dilataciones Críticas

El Perfil PVC Dilatación U 11mm ofrece estabilidad y resistencia excepcionales para dilataciones críticas en sistemas livianos o en cambios de sustratos. Su diseño robusto y duradero proporciona un soporte sólido y seguro, evitando el desplazamiento y la deformación causados por las variaciones térmicas y estructurales. Al instalar el Perfil PVC Dilatación U 11mm, puedes estar seguro de que tus proyectos estarán protegidos contra los efectos adversos de las dilataciones, garantizando la integridad estructural y estética de tus espacios.

Transición Suave entre Materiales y Estructuras

Una de las características más importantes del Perfil PVC Dilatación U 11mm es su capacidad para proporcionar una transición suave y segura entre diferentes materiales y estructuras. Su diseño en forma de U permite un ajuste perfecto en una variedad de superficies y sustratos, asegurando una conexión sólida y sin problemas. Ya sea que se utilice en interiores o exteriores, en paredes o techos, este perfil garantiza una transición fluida entre elementos constructivos, eliminando la necesidad de reparaciones costosas y complicadas en el futuro.

Prevención de Daños por Dilatación

Otra ventaja significativa del Perfil PVC Dilatación U 11mm es su capacidad para prevenir

deformaciones y otros problemas asociados con las variaciones térmicas y estructurales. Al incorporar el Perfil PVC Dilatación U 11mm en tus proyectos, puedes minimizar los riesgos y garantizar la longevidad y durabilidad de tus construcciones.

Adaptabilidad y Facilidad de Instalación

El Perfil PVC Dilatación U 11mm se distingue por su adaptabilidad y facilidad de instalación en una variedad de aplicaciones de construcción. Su diseño ligero y compacto facilita su manipulación y colocación, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos para la instalación. Además, su versatilidad le permite adaptarse a una amplia gama de sustratos y estructuras, asegurando una aplicación uniforme y sin problemas en cualquier entorno.

Conclusión: Mejora la Estabilidad con el Perfil PVC Dilatación U 11mm

En resumen, el Perfil PVC Dilatación U 11mm es la elección ideal para aquellos que buscan una solución integral y de alta calidad para gestionar las dilataciones en sistemas livianos o en cambios de sustratos en proyectos de construcción. Con su estabilidad excepcional, su capacidad para proporcionar una transición suave entre materiales y estructuras, y su prevención de daños por dilatación, este perfil ofrece una solución completa para una variedad de aplicaciones. Ya sea que estés trabajando en proyectos residenciales, comerciales o industriales, el Perfil PVC Dilatación U 11mm te proporciona las herramientas que necesitas para obtener resultados profesionales en cada proyecto.

Para obtener una asesoría personalizada sobre este producto te esperamos en nuestras salas de venta a nivel nacional. Conoce la ficha técnica de este producto ¡aquí!

Productos relacionados

Suscríbete a nuestro Newsletter y no te pierdas de las últimas noticias que siempre tenemos para ti

Celular

Suscribirme

MULTIOBRAS®
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

Sobre nosotros

Multiobras es una empresa colombiana certificada con el premio a la Ética Mercantil de Fenalco, dedicada a la comercialización de productos para sistemas constructivos livianos en seco.

Puntos de venta en el país

- Cra. 25 # 13 – 68 Ext.:202 | Bogotá
- Calle 128 # 50-42 Ext.: 302 | Bogotá
- Cra. 28B # 77 – 22 Ext.:402 | Bogotá
- Av. de las Américas # 65A – 11 Ext.: 502 | Bogotá
- Calle 23 #4-89 Ext.: 1101 | Cali
- (Av. Pradilla) Cra. 1A # 19-46 Ext.:602 | Chía
- Calle 22 # 5-33 Ext.:702 | Ibagué
- Av. Norte # 71 Esquina Ext.:802 | Tunja
- Calle 26B #38-69 Ext.:902 | Villavicencio




Diseño por **Agencia de Marketing Digital** y **Diseño de Páginas Web** Bogotá | Colombia

FERRETITO

Buscar...

Todos los productos



Placa Panel Yeso Drywall

$ 50.000,00 ($ 50.000,00 / Unidades)

- Placa Panel Yeso Drywall (11mm) + $ 1.250,00
- Placa Panel Yeso Drywall (1/2") + $ 2.000,00

Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de cookies

Solo las necesarias Estoy de acuerdo

Especificaciones

Espesor	1/2", 3/8", 11mm

FERRETITO
Calle 12 8 62 Centro
Cúcuta N de S
Colombia

+57 3174009448

ventas@ferretito.com


Derechos de autor FERRETITO SAS
Política de cookies

Con la tecnología de odoo - El mejor Comercio electrónico de código abierto

Usamos cookies para proporcionarle una mejor experiencia de usuario en este sitio web. Política de cookies

Solo las necesarias | Estoy de acuerdo



Guardar en Mis listas

Knauf

Placa De Yeso St 1/2Pg 1.22X2.44m 12.7mm Knauf

Código 71096

4.5 (28)

$44.900 und

$15.082,30 metro cuadrado.

AL POR MAYOR Ahorra 2% comprando 50 Unidades

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Laminas drywall
- Ancho : 122 cm
- Largo : 244 cm
- Espesor : 12.7 mm
- Tipo de tablero : Yeso-cartón

Ver más especificaciones



Carga Fulminante Tiro a Tiro Calibre 22, Verde

Carga Fulminante Tiro a Tiro Calibre 22, Verde

$24,675

IVA Incluído

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1

AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 41SL22C3
Código de ERP: 65864
Categoría: FIJACIONES Y TORNILLOS

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

ESTOY DE ACUERDO POLITICAS DE COOKIES

GetButton

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL FULMINANTE

La escogencia de cargas fulminantes dependerá de la dureza del material a utilizar, entre más duro el material más potencia necesitará en la carga

- La carga Café-Suave, fue creada especialmente para mampostería sólida o concreto liviano
- La carga Verde-Media, fue creada especialmente para concretos semi-duros
- La carga Amarilla-Fuerte, fue creada especialmente para concretos duros

Características

Tipo	Tiro a Tiro
Color	Verde
Calibre	22
Nivel de Fuerza	3 - Medio
Herramienta a Usar	Baja Velocidad

*Las especificaciones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

Calificaciones del
PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Productos
RELACIONADOS



TORNILLO DRYWALL NO. 6 X 1". CABEZA TROMPETA PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,615

IVA Incluído

AÑADIR



CARGA FULMINANTE TIRO A TIRO CALIBRE 22, VERDE

$ 24,675

IVA Incluído

AÑADIR

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

Nuevo



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, AVELLANADO CON NERVADURAS, # 6 X 1", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 4,997

IVA Incluído

AÑADIR



CLAVOS BAJA VELOCIDAD METÁLICO 5/16" X 1" X 100 UNDS

$ 8,509

IVA Incluído

AÑADIR

Nuevo



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, PAN FRAMMER, # 7 X 7/16", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,615

IVA Incluído

AÑADIR



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, AVELLANADO CON NERVADURAS, # 6 X 1", PUNTA BROCA X 100 UNDS

$ 5,539

IVA Incluído

AÑADIR



TORNILLO ESTRUCTURAL CONSTRUCCIÓN EN SECO, PAN EXTRAPLANO, # 8 X 1/2", PUNTA AGUDA X 100 UNDS

$ 2,970

IVA Incluído

AÑADIR

INSCRÍBETE AL BOLETÍN

Ingresa tu nombre

Ingresa tu email

SUSCRÍBETE

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

GetButton

*Al hacer clic en suscríbete, estás aceptando nuestros términos y condiciones.

COVAL

Somos una compañía especializada en la comercialización de materiales para la construcción, ferretería y acabados, con sedes en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, conoce mas en coval.com.co.

INFORMACIÓN

- Nosotros
- Blog
- Preguntas Frecuentes
- Términos y Condiciones
- Políticas de Tratamiento de Datos
- Derecho al Retracto y Devoluciones
- Puntos de Venta
- Contáctenos

MI CUENTA

- Iniciar Sesión
- Registrarse
- Recuperar Contraseña

CONTÁCTO

Autopista Medellín Km 2.5 Parque Industrial Guadalajara, Bodega 3

PBX +57 601 841 8445
tiendavirtual@coval.com.co
Cota

SÍGUENOS EN

TRANSACCIONES SEGURAS



Copyright 2026 © Coval - Todos los derechos reservados | Powered by Siesa E-Commerce

www.coval.com.co

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

GetButton

100% Satisfacción en tus compras y pedidos

Mi cuenta

SKL DRYWALL

Envíos gratis compras
superiores a $1.000.000

Buscar productos...

Categorías

Inicio | Contacto | Acerca De | Políticas E Información

Paral Base 6 – Calibre 26

Mejores Calificados



Lámina Superboard 20mm

$ 212.000



Espátula - Pretul 2"

$ 4.300



TEX-PLACA - Cuñete 30kg

$ 170.000



Paral Base 6 – Calibre 26

$ 8.500

Perfil metálico para instalación de muro.

Qty: 1

Añadir Al Carrito

Añadir A La Lista De Deseos

Categoría: PERFILERIA

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Perfil tipo Canal.
Uso principal en muros interiores.
Fabricados en acero galvanizado anticorrosivo.

FICHA TECNICA

Productos relacionados



Paral Base 9 – Calibre 26

$ 9.200



Canal Base 6 – Calibre 26

$ 7.800



Omega

$ 5.200

Suscribirme A Las Novedades

Subscribe

SKL DRYWALL

Somos una empresa colombiana especializada en la importación, distribución y comercialización de las mejores marcas y productos para el mercado de la construcción liviana.

Enlaces

- Inicio
- Tienda
- Contacto
- Acerca de
- Carrito

Nu

Copyright © 2026 SKL Drywall

COMPRA CON UN EXPERTO: (601) 7460344 Lunes a sábado 7am a 7 pm y domingos de 8am a 6pm ¡Hablemos! JUMBO

¿Qué estás buscando?

¡Hola!

Todas las categorías

Ofertas

Muebles y Decoración

Constructor

Baños

Servicios

Easy | Construcción | Construcción en seco | Parales | Paral Base 6 0.40 x 2.44M

1/1



Características | Especificaciones Técnicas | Con

Paral Base 6 0.40 X 2.44M

Paral. Solución integral para proyectos de construcción liviana y arquitectónica.

La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningún elemento o pieza adicional, el diseño y color presentado en la foto es una aproximación al real

Código de producto: 1239971

Paral base 6 0.40 x 2.44m

BUILDCO

☆☆☆☆☆ (0 comentarios)

$ 8.990

Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

Vigilado por

Superintendencia de Industria y Comercio

Política de cookies

Superintendencia de industria y comercio SIC PQR

Política de tratamiento de datos

Medios de pago

Contáctanos

Compra con un experto: (601) 746 0344 - Lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y domingos de 8:00 am a 5:00 pm

Servicio al cliente: Bogotá: (601)7460340 | Resto de país: 01 8000 180340 | clientes@easy.com.co

Copyright © 2026 Cencosud - Easy Términos y Condiciones | Seguridad y Privacidad | Código de ética

MEDELLÍN, Cll 33b sur #43-57
+57 320 337 7900

BOGOTA, Cra 27 #50-17
+57 314 259 4984

Categorías

- Hogar
- Herramientas
- Construcción
- Distribuidor Truper



Paral Base 6" Tipo Pesado

Por 1 und. $8,900

- 1 +

Añadir al carrito

SKU 47292
Categorías Construcción, Drywall & Complementos, Estructura Drywall - Superboard

Descuento al por mayor después de 6 productos

Descripción | Valoraciones 0

Estructura para Drywall / Superboard. Material tipo pesado. Paral base 6"

Productos relacionados



$34,900

Cemento Tequendama Uso General 50kg 47209 (Producto para compra unicamente por Whatsapp)

Añadir al carrito



$66,300

Sika-1 Aditivo impermeabilizante para morteros 4kg 47197

Añadir al carrito



$49,900

Supermastick 1/2 Cuñete 47975 (Producto para compra unicamente por Whatsapp)

Añadir al carrito



$9,500

Arena de Rio Lona 40kg 46334



$5,900

Espatula 2" Metalica Pretul – 21515



$22,900

Casco de Seg… Blanco Pretul -…

(Producto para compra unicamente

Añadir al carrito

Añadir al carrito

Añadir al carrito

© Copyright 2019 FerreteriaYa.com

Términos y Condiciones | Políticas de Envío

NP 35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BANDAS EN AERA DE MALETAS DE 3#2F + 1#4T



CB2 - Cable THHN-THWN 2 N° 2 AWG X Metro 90° 600V Negro Nexans

$28.547 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito

DISPONIBLES

Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Cable THHN THWN 2 N° 2 AWG x metro 90° 600V negro Nexans

Cross Sell Products



A12VR - Alambre Rígido...

$240.885

Agregar al carrito



C3M1V - Cinta Aislante...

$6.650

Agregar al carrito



CB10V - Cable...

$4.850

Agregar al carrito

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



CBE34 - Cable...

$58.001

Agregar al carrito



A14RR - Alambre Rígido...

$167.560

Agregar al carrito



CBHF8B - Cable LSHF N°...

$8.044

Agregar al carrito

"Compromiso y servicio con energía"

PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

cuentanos@electroservimos.com

Horario de atención Servicio técnico página web:

Lunes a viernes de 7:30am - 5:00pm // Sábados de 8:00am - 12:00pm

NUESTRA EMPRESA

PRODUCTOS

INFORMACIÓN DE LA TIENDA

Todos los derechos reservados 2020 - Diseño e implementación La Quinta Agencia

Wompi

601 84 18 461

333 6025140

Enviar mensaje

SECCIÓN ENERGÍA SOLAR

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
  - Cable Encauchetado
  - Cable Unifilar
    - Cable fotovoltaico DC
    - Cable AC
  - Ductos y canalizaciones

Cable AWG 4 Negro



$20.433 SIN IVA $ 17.171

Entrega: Recíbelo el viernes, 24.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante: Procables | Codigo de artículo: 5202065

Cantidad: - 1 +

AÑADIR AL CARRITO COMPRAR

Secured by GeoTrust

El **Cable AWG 4 Negro** es un componente **fabricado a partir de cobre** con una capa de aislante que puede estar fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) o XLPE (polietileno reticulado) el cual le brinda al cable la capacidad para resistir la abrasión, el fuego y productos químicos. Este tipo de cable es **ideal para usarse en instalaciones al aire libre y con una gran capacidad de corriente,** como por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, vehículos e instalaciones industriales de alto voltaje.

Descripción | Ficha técnica | Opiniones (0) | Preguntas (1)

Comprar Cable AWG 4 Negro

El Cable AWG 4 Negro es un **componente fabricado a partir de cobre; material con un alto nivel de conductividad eléctrica,** con una capa de aislante que puede estar fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) o XLPE (polietileno reticulado), el cual le brinda al cable la capacidad para resistir la abrasión, el fuego y productos químicos. Adicionalmente, este aislamiento brinda un **rango de temperatura de funcionamiento entre los -40°C y +90°C.**

De manera que, el Cable AWG 4 Negro es i**deal para usarse en aplicaciones al aire e instalaciones con una alta capacidad de corriente y resistencia,** como lo son los sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales, así como, para conectar bancos de baterías en sistemas fotovoltaicos, cableado en sistemas automotrices y en líneas de transmisión y distribución de energía de media tensión.

Principales características Cable AWG 4 Negro

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

ACEPTAR

Dejar un mensaje

Accesorios eléctricos
Ingeniería y Proyectos

autosolar.co: (675 opiniones)

- **Versatilidad.** Gracias a su fabricación y características técnicas de excelente calidad, este tipo de cable puede usarse en aplicaciones eléctricas tanto residenciales, comerciales como industriales, brindando un gran desempeño.
- **Durabilidad.** Este es un componente resistente a la abrasión, productos químicos y altas temperaturas, de manera que, al usarlo en su instalación, dispone de un equipo robusto con capacidad para funcionar a largo plazo sin perder eficiencia.
- **Alta capacidad de corriente.** Este cable resiste el transporte de gran cantidad de corriente eléctrica, lo que lo hace apto para usarse en aplicaciones con alta potencia, trabajando de forma eficiente y sin correr el riesgo de sobrecalentarse.

PIDA COTIZACIÓN
PERSONALIZADA Y
OBTENGA UN
DESCUENTO
EXCLUSIVO

Nombre *

Email *

Teléfono

¿Qué necesito?

Mensaje

ENVIAR



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



Sección Energía Solar

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
- Ductos y canalizaciones
- Accesorios eléctricos
- Ingeniería y Proyectos

Información al cliente

- Mi cuenta
- Historial de pedidos
- Política de cookies
- Contacta con nosotros

Sobre Autosolar

La tienda especializada en Energía Solar. Aquí podrás encontrar información acerca de los materiales necesarios para conseguir tener una instalación solar independiente de la red eléctrica o conectada a ella.

Información

- Conoce Autosolar
- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Fabricantes
- Autosolar España
- Autosolar Peru

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

SUSCRÍBASE

Su email

De conformidad con la RGPD y LOPDGDD los datos enviados en el presente formulario serán utilizados para el envío de la información solicitada. Puede ejercer los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación o retirar el consentimiento prestado. Para más información: políticas de privacidad y términos de servicio.

Autosolar Energía de Colombia S.A.S, NIT 9014015261
Parque Industrial K2,
Bodega 16, 250001 Chía, Cundinamarca , 601 84 18 461

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje





Ref. 31353209901C

Cable numero 2 AWG THHN Cu 90°C

$37.295

Cable número 2 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave aislado 7 ó 19 hilos
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN

ENVÍO GRATUITO POR COMPRAS SUPERIORES A $500.000 cop
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Ineldec
Buscar por producto
INICIO DE SESIÓN / REGISTRO
$0
NUESTROS PRODUCTOS
INICIO TIENDA SERVICIOS MERCADO LIBRE BLOG CONTÁCTENOS





Cable 4 AWG calibre THHN Cu 90°C

$23.985

Cable 4 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V, disponible en color negro, blanco, rojo, verde, azul.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos.
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho sin costo a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex Procables.

NP 36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSOR EN AERA DE MALETAS - 3#6F+1#6N+1#6T

CABLE NÚMERO 6 AWG CU THHN 90°C



Ref. 31353169901C

Cable número 6 AWG Cu THHN 90°C

$15.180

Cable número 6 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN

NP 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS EN AERA DE MALETAS - 3#8F+1#8N+1#8T.

601 84 18 461

333 6025140

Enviar mensaje

SECCIÓN ENERGÍA SOLAR

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
  - Cable Encauchetado
  - Cable Unifilar
    - Cable fotovoltaico DC
    - Cable AC
  - Cable bipolar
- Ductos y canalizaciones

Cable AWG 8 Negro



$8.211 SIN IVA $ 6.900

3 Opiniones

Entrega: Recíbelo el jueves, 23.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante: Procables | Codigo de artículo: 5202058

Cantidad: - 1 +

AÑADIR AL CARRITO | COMPRAR

Cable AWG 8 Negro opiniones

Ver más opiniones

Edwin C ★★★★★ 28.03.2026



Cable de excelente calidad, lo recominedo.

Secured by GeoTrust

El **Cable AWG 8 Negro** es un componente diseñado para actuar como un conductor eléctrico dentro de instalaciones eléctricas. Este es un cable de calibre 8 AWG, fabricado en cobre, un aislamiento en PVC color negro; el cual **protege al conductor contra altas temperaturas, humedad y agentes químicos,** y una sección nominal de ~8.37 mm². Comúnmente, se encarga de cumplir la función de manejar corrientes medias con baja pérdida energética, sin sobrecalentarse, **manteniendo la integridad y seguridad del sistema, además, dentro de los sistemas de corriente continua (CC), su color negro señala las conexiones negativas, mientras que, en sistemas de corriente alterna (CA) actúa como fase o línea viva**; según los estándares eléctricos. En resumen, este es un componente que permite el cumplimiento de tres funciones clave, la prevención de cortocircuitos, protección del conductor contra daños físicos y la organización del sistema.

Descripción | Ficha técnica | Opiniones (3) | Preguntas (0)

Comprar Cable AWG 8 Negro

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

ACEPTAR

Dejar un mensaje

Accesorios eléctricos

Ingeniería y Proyectos

autosolar.co: ★★★★★ (675 opiniones)

El Cable AWG 8 Negro es un tipo de **cable eléctrico de calibre 8 AWG, fabricado con cobre, un aislamiento en PVC color negro y una sección nominal de ~8.37 mm²,** características técnicas que hacen de este, un cable versátil e ideal para usar en varias aplicaciones en las cuales cumple diferentes funciones, por ejemplo, dentro de los sistemas de corriente continua (CC), **su color negro señala las conexiones negativas, mientras que, en sistemas de corriente alterna (CA) actúa como fase o línea viva; según los estándares eléctricos.** Sin embargo, su función principal es manejar corrientes medias con baja pérdida energética, sin sobrecalentarse, manteniendo la integridad y seguridad del sistema, brindando una excelente conductividad eléctrica y resistencia contra factores mecánicos, térmicos y ambientales

Es importante señalar que, **la fabricación de este cable se realizó siguiendo todas las normativas eléctricas vigentes en el país,** las cuales regulan y establecen las condiciones técnicas que deben cumplir tanto los equipos como los sistemas eléctricos que se usen en el territorio nacional. Algunas de las normativas más relevantes que avalan la calidad y funcionalidad de este cable son la UL, IEC, NEC y RETIE. Por lo tanto, **puede usar este componente en múltiples aplicaciones y sectores; sea en interiores o exteriores,** como por ejemplo, las conexiones entre equipos en un sistema fotovoltaico, cableado en bancos de baterías y sistemas para vehículos eléctricos recreativos, lo que le permitirá **disfrutar de grandes beneficios como:**

- Excelente **resistencia frente a la exposición a factores ambientales** como humedad, altas temperaturas y radiación solar directa.
- **Ofrece una baja caída de tensión,** evitando las pérdidas de electricidad y mejorando la eficiencia energética.
- **Alta capacidad de conducción y distribución de corriente,** reduciendo al mínimo las pérdidas de energía.
- **Compatibilidad** y capacidad para trabajar con corriente alterna (CA) y corriente continua (CC).

Si está interesado en comprar un Cable AWG 8 Negro al mejor precio del mercado en Colombia, **el mejor lugar para hacerlo es AutoSolar Colombia, contamos con un proceso de compra seguro, sea a través de nuestra página web o por medio de nuestros asesores,** nos encargamos de ofrecer productos y servicios de calidad. ¡Contáctenos para conocer más!

Principales características Cable AWG 8 Negro

- **Conductor:** Cobre temple suave
- **Forma del conductor:** Cable redondo
- **Diámetro del conductor:** 19.82mm
- **Peso:** 2383.82kg/km
- **Aislamiento:** PVC en color blanco, libre de RoHS
- **Cubierta externa:** Poliamida (nylon)
- **Tensión de operación:** 600V
- **Resistencia a aceites:** UL 83 y GRII
- **Temperatura máxima operativa:** 90°C
- **Certificaciones:** RETIE No 01864 y 00406

Ficha técnica Cable AWG 8 Negro

Ficha técnica Cable AWG 8 Negro

PIDA COTIZACIÓN
PERSONALIZADA Y
OBTENGA UN
DESCUENTO
EXCLUSIVO

Nombre *

Email *

Teléfono

¿Qué necesito?

Mensaje

ENVIAR



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



Sección Energía Solar

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
- Ductos y canalizaciones
- Accesorios eléctricos
- Ingeniería y Proyectos

Información al cliente

- Mi cuenta
- Historial de pedidos
- Política de cookies
- Contacta con nosotros

Sobre Autosolar

La tienda especializada en Energía Solar. Aquí podrás encontrar información acerca de los materiales necesarios para conseguir tener una instalación solar independiente de la red eléctrica o conectada a ella.

Información

- Conoce Autosolar
- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Fabricantes
- Autosolar España
- Autosolar Peru

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

SUSCRÍBASE

Su email

De conformidad con la RGPD y LOPDGDD los datos enviados en el presente formulario serán utilizados para el envío de la información solicitada. Puede ejercer los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación o retirar el consentimiento prestado. Para más información: políticas de privacidad y términos de servicio.

Autosolar Energía de Colombia S.A.S, NIT 9014015261
Parque Industrial K2,
Bodega 16, 250001 Chía, Cundinamarca , 601 84 18 461

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje

CABLE NÚMERO 8 AWG 7 HILOS CALIBRE



Cable número 8 AWG 7 Hilos Calibre

$8.337

Cable número 8 AWG 7 hilos THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable calibre 8 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	55 A

NP 38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS EN AERA DEL INMIGRACION - 3#8F+1#8N+1#10T.

601 84 18 461

333 6025140

Enviar mensaje

SECCIÓN ENERGÍA SOLAR

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
  - Cable Encauchetado
  - Cable Unifilar
    - Cable fotovoltaico DC
    - Cable AC
  - Cable bipolar
- Ductos y canalizaciones

Cable AWG 8 Negro



$8.211 SIN IVA $ 6.900

3 Opiniones

Entrega: Recíbelo el jueves, 23.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante: Procables | Codigo de artículo: 5202058

Cantidad: - 1 +

AÑADIR AL CARRITO | COMPRAR

Cable AWG 8 Negro opiniones

Ver más opiniones

Edwin C ★★★★★ 28.03.2026



Cable de excelente calidad, lo recominedo.

Secured by GeoTrust

El **Cable AWG 8 Negro** es un componente diseñado para actuar como un conductor eléctrico dentro de instalaciones eléctricas. Este es un cable de calibre 8 AWG, fabricado en cobre, un aislamiento en PVC color negro; el cual **protege al conductor contra altas temperaturas, humedad y agentes químicos,** y una sección nominal de ~8.37 mm². Comúnmente, se encarga de cumplir la función de manejar corrientes medias con baja pérdida energética, sin sobrecalentarse, **manteniendo la integridad y seguridad del sistema, además, dentro de los sistemas de corriente continua (CC), su color negro señala las conexiones negativas, mientras que, en sistemas de corriente alterna (CA) actúa como fase o línea viva**; según los estándares eléctricos. En resumen, este es un componente que permite el cumplimiento de tres funciones clave, la prevención de cortocircuitos, protección del conductor contra daños físicos y la organización del sistema.

Descripción | Ficha técnica | Opiniones (3) | Preguntas (0)

Comprar Cable AWG 8 Negro

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

ACEPTAR

Dejar un mensaje

Accesorios eléctricos

Ingeniería y Proyectos

autosolar.co: ★★★★★ (675 opiniones)

El Cable AWG 8 Negro es un tipo de **cable eléctrico de calibre 8 AWG, fabricado con cobre, un aislamiento en PVC color negro y una sección nominal de ~8.37 mm²,** características técnicas que hacen de este, un cable versátil e ideal para usar en varias aplicaciones en las cuales cumple diferentes funciones, por ejemplo, dentro de los sistemas de corriente continua (CC), **su color negro señala las conexiones negativas, mientras que, en sistemas de corriente alterna (CA) actúa como fase o línea viva; según los estándares eléctricos.** Sin embargo, su función principal es manejar corrientes medias con baja pérdida energética, sin sobrecalentarse, manteniendo la integridad y seguridad del sistema, brindando una excelente conductividad eléctrica y resistencia contra factores mecánicos, térmicos y ambientales

Es importante señalar que, **la fabricación de este cable se realizó siguiendo todas las normativas eléctricas vigentes en el país,** las cuales regulan y establecen las condiciones técnicas que deben cumplir tanto los equipos como los sistemas eléctricos que se usen en el territorio nacional. Algunas de las normativas más relevantes que avalan la calidad y funcionalidad de este cable son la UL, IEC, NEC y RETIE. Por lo tanto, **puede usar este componente en múltiples aplicaciones y sectores; sea en interiores o exteriores,** como por ejemplo, las conexiones entre equipos en un sistema fotovoltaico, cableado en bancos de baterías y sistemas para vehículos eléctricos recreativos, lo que le permitirá **disfrutar de grandes beneficios como:**

- Excelente **resistencia frente a la exposición a factores ambientales** como humedad, altas temperaturas y radiación solar directa.
- **Ofrece una baja caída de tensión,** evitando las pérdidas de electricidad y mejorando la eficiencia energética.
- **Alta capacidad de conducción y distribución de corriente,** reduciendo al mínimo las pérdidas de energía.
- **Compatibilidad** y capacidad para trabajar con corriente alterna (CA) y corriente continua (CC).

Si está interesado en comprar un Cable AWG 8 Negro al mejor precio del mercado en Colombia, **el mejor lugar para hacerlo es AutoSolar Colombia, contamos con un proceso de compra seguro, sea a través de nuestra página web o por medio de nuestros asesores,** nos encargamos de ofrecer productos y servicios de calidad. ¡Contáctenos para conocer más!

Principales características Cable AWG 8 Negro

- **Conductor:** Cobre temple suave
- **Forma del conductor:** Cable redondo
- **Diámetro del conductor:** 19.82mm
- **Peso:** 2383.82kg/km
- **Aislamiento:** PVC en color blanco, libre de RoHS
- **Cubierta externa:** Poliamida (nylon)
- **Tensión de operación:** 600V
- **Resistencia a aceites:** UL 83 y GRII
- **Temperatura máxima operativa:** 90°C
- **Certificaciones:** RETIE No 01864 y 00406

Ficha técnica Cable AWG 8 Negro

Ficha técnica Cable AWG 8 Negro

PIDA COTIZACIÓN
PERSONALIZADA Y
OBTENGA UN
DESCUENTO
EXCLUSIVO

Nombre *

Email *

Teléfono

¿Qué necesito?

Mensaje

ENVIAR



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



Sección Energía Solar

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
- Ductos y canalizaciones
- Accesorios eléctricos
- Ingeniería y Proyectos

Información al cliente

- Mi cuenta
- Historial de pedidos
- Política de cookies
- Contacta con nosotros

Sobre Autosolar

La tienda especializada en Energía Solar. Aquí podrás encontrar información acerca de los materiales necesarios para conseguir tener una instalación solar independiente de la red eléctrica o conectada a ella.

Información

- Conoce Autosolar
- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Fabricantes
- Autosolar España
- Autosolar Peru

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

SUSCRÍBASE

Su email

De conformidad con la RGPD y LOPDGDD los datos enviados en el presente formulario serán utilizados para el envío de la información solicitada. Puede ejercer los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación o retirar el consentimiento prestado. Para más información: políticas de privacidad y términos de servicio.

Autosolar Energía de Colombia S.A.S, NIT 9014015261
Parque Industrial K2,
Bodega 16, 250001 Chía, Cundinamarca , 601 84 18 461

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje

601 84 18 461

333 6025140

Enviar mensaje

SECCIÓN ENERGÍA SOLAR

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
  - Cable Encauchetado
  - Cable Unifilar
    - Cable fotovoltaico DC
    - Cable AC
  - Cable Bifilar
- Ductos y canalizaciones

Cable AWG 10 Negro



$5.474 SIN IVA $ 4.600

4 Opiniones

Entrega: Recíbelo el jueves, 23.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante: Procables | Codigo de artículo: 5202053

Cantidad: - 1 +

AÑADIR AL CARRITO COMPRAR

Cable AWG 10 Negro opiniones

Ver más opiniones



Sergio Mario V ★★★★★ 23.11.2025

OK

Secured by GeoTrust

El **Cable AWG 10 Negro** es un componente diseñado para actuar como un conductor eléctrico, usualmente fabricado en cobre electrolítico junto con un aislamiento en PVC; el cual **protege al conductor contra altas temperaturas, humedad y agentes químicos,** así como una cubierta protectora en nylon. Este tipo de cable de color negro **funciona como el conductor de fase (línea activa) en sistemas de corriente alterna (AC) o como positivo en sistemas de corriente continua (DC), como es el caso de las instalaciones fotovoltaicas.** Su función principal dentro de un sistema eléctrico es el de transportar energía eléctrica desde la fuente hacia la carga, permite que el flujo de corriente pase a través del conductor para que los dispositivos electrónicos funcionen con normalidad.

Descripción | Ficha técnica | Opiniones (4) | Preguntas (0)

Comprar Cable AWG 10 Negro

El Cable AWG 10 Negro es un **componente diseñado para actuar como un conductor eléctrico,** usualmente fabricado en cobre electrolítico junto con un aislamiento en PVC; el

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies

ACEPTAR

Dejar un mensaje

autosolar.co: (675 opiniones)

conductor contra altas temperaturas, humedad y agentes químicos, así como una cubierta protectora en nylon. **Este tipo de cable de color negro funciona como el conductor de fase (línea activa) en sistemas de corriente alterna (AC) o como positivo en sistemas de corriente continua (DC), como es el caso de las instalaciones fotovoltaicas.** Su función principal dentro de un sistema eléctrico es el de transportar energía eléctrica desde la fuente hacia la carga, permite que el flujo de corriente pase a través del conductor para que los dispositivos electrónicos funcionen con normalidad. Al mismo tiempo, gracias a su aislamiento, **evita las fugas de corriente y lo protege contra cortocircuitos,** contactos accidentales y sobrecalentamientos.

El uso de **este tipo de cable requiere del uso de un interruptor termomagnético;** también conocido como breaker, acorde a su capacidad para que lo proteja, y si se usa en montajes de sistemas fotovoltaicos debe ir acompañado de un cable AWG 10 rojo o blanco que actúe como negativo. Acorde a la normativa eléctrica actual, este cable solo **debe usarse como conductor de fase o como positivo; según se necesite y se permita,** para mantener la seguridad de la instalación. Por lo tanto, el uso de este tipo de cable en su instalación es esencial, ya que, le permitirá **acceder a excelentes beneficios y ventajas a largo plazo, como:**

- **Alta conductividad eléctrica,** bajo nivel de resistencia y pérdidas mínimas de energía
- **Versatilidad** para usarse en diferentes tipos de sistemas y aplicaciones.
- **Buena capacidad de carga,** soportando entre 30A y 35A, ideal para cargas medias.
- **Aislante de excelente calidad y resistencia,** soportando la exposición a factores ambientales como humedad, abrasión y exposición directa al sol.
- **Cable fácil de instalar** en diferentes tipos de instalaciones, incluso aquellas con canalizaciones complejas.

Si está interesado en comprar un Cable AWG 10 Negro al mejor precio del mercado en Colombia, **el mejor lugar para hacerlo es AutoSolar Colombia, contamos con un proceso de compra seguro,** sea a través de nuestra página web o por medio de nuestros asesores, nos encargamos de ofrecer productos y servicios de calidad. ¡Contáctenos para conocer más!

Principales características Cable AWG 10 Negro

- **Conductor:** Cobre temple suave
- **Forma del conductor:** Cable redondo
- **Diámetro del conductor:** 19.82mm
- **Peso:** 2383.82kg/km
- **Aislamiento:** PVC en color negro, libre de RoHS
- **Cubierta externa:** Poliamida (nylon)
- **Tensión de operación:** 600V
- **Resistencia a aceites:** UL 83 y GRII
- **Temperatura máxima operativa:** 90°C
- **Certificaciones:** RETIE No 01864 y 00406

Ficha técnica Cable AWG 10 Negro

Ficha técnica Cable AWG 10 Negro

PIDA COTIZACIÓN
PERSONALIZADA Y OBTENGA UN DESCUENTO EXCLUSIVO

Nombre *

Email *

Teléfono

¿Qué necesito?

Mensaje

ENVIAR



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



Sección Energía Solar

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
- Ductos y canalizaciones
- Accesorios eléctricos
- Ingeniería y Proyectos

Información al cliente

- Mi cuenta
- Historial de pedidos
- Política de cookies
- Contacta con nosotros

Sobre Autosolar

La tienda especializada en Energía Solar. Aquí podrás encontrar información acerca de los materiales necesarios para conseguir tener una instalación solar independiente de la red eléctrica o conectada a ella.

Información

- Conoce Autosolar
- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Fabricantes
- Autosolar España
- Autosolar Peru

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

SUSCRÍBASE

Su email

De conformidad con la RGPD y LOPDGDD los datos enviados en el presente formulario serán utilizados para el envío de la información solicitada. Puede ejercer los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación o retirar el consentimiento prestado. Para más información: políticas de privacidad y términos de servicio.

Autosolar Energía de Colombia S.A.S, NIT 9014015261
Parque Industrial K2,
Bodega 16, 250001 Chía, Cundinamarca , 601 84 18 461

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



CB10 - Cable THHN-THWN N° 10 AWG X Metro Negro Procables/Nexans

$4.850 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito

DISPONIBLES



Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Cable THHN/THWN N° 10 AWG x metro negro Procables/Nexans

Cross Sell Products



A12BR - Alambre Rígido...

$240.885

Agregar al carrito



BSQ120 - Breaker...

$17.900

Agregar al carrito



CB8B - Cable THHN-THWN

$7.158

Agregar al carrito

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



CB2 - Cable THHN-THWN...

$28.547

Agregar al carrito



CBAC12BR - CABLE THW...

$169.900

Agregar al carrito



CBHF14R - Cable LSHF...

$2.372

Agregar al carrito

"Compromiso y servicio con energía"

PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

cuentanos@electroservimos.com

Horario de atención Servicio técnico página web:

Lunes a viernes de 7:30am - 5:00pm // Sábados de 8:00am - 12:00pm

NUESTRA EMPRESA

PRODUCTOS

INFORMACIÓN DE LA TIENDA

Todos los derechos reservados 2020 - Diseño e implementación La Quinta Agencia

Wompi

ENVÍO GRATUITO POR COMPRAS SUPERIORES A $500.000 cop

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Ineldec

Buscar por producto

INICIO DE SESIÓN / REGISTRO

$0

NUESTROS PRODUCTOS

INICIO TIENDA SERVICIOS MERCADO LIBRE BLOG CONTÁCTENOS

CABLE NÚMERO 8 AWG 7 HILOS CALIBRE

Inicio / Cable Electrico / Cables CU THHN /



Cable número 8 AWG 7 Hilos Calibre

$8.337

Cable número 8 AWG 7 hilos THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable calibre 8 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	55 A

ENVÍO GRATUITO POR COMPRAS SUPERIORES A $500.000 cop

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Ineldec

Buscar por producto

INICIO DE SESIÓN / REGISTRO

$0

NUESTROS PRODUCTOS

INICIO TIENDA SERVICIOS MERCADO LIBRE BLOG CONTÁCTENOS

CABLE #10 AWG CALIBRE 7 HILOS

Inicio / Cable Electrico / Cables CU THHN /



Cable #10 AWG calibre 7 Hilos

$5.337

Cable #10 AWG 7 hilos THHN CU 90°C 600V, disponible en color negro, blanco, rojo verde y azul.
Cable calibre 10 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Cables en marca Nexans o Condumex.

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	35 A
Sección	Calibre 10 AWG

NP 39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSORES EN AERA DEL INMIGRACION - 3#(1/0)F+1#(1/0)N+1#4T.



CB1/0 - Cable THHN-THWN 2 N° 1/0 AWG X Metro 90° 600V Negro Nexans

$46.088 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito

DISPONIBLES

Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Cable THHN THWN 2 N° 1/0 AWG x metro 90° 600V negro Nexans

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



CBE26 - Cable...

$29.200

Agregar al carrito



CBVH18B - Cable...

$906

Agregar al carrito



CBHF6N - Cable LSHF N°...

$13.502

Agregar al carrito

"Compromiso y servicio con energía"

PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)

cuentanos@electroservimos.com

Horario de atención Servicio técnico página web:

Lunes a viernes de 7:30am - 5:00pm // Sábados de 8:00am - 12:00pm

NUESTRA EMPRESA

PRODUCTOS

INFORMACIÓN DE LA TIENDA

Todos los derechos reservados 2020 - Diseño e implementación La Quinta Agencia

Wompi

601 84 18 461

333 6025140

Enviar mensaje

SECCIÓN ENERGÍA SOLAR

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
  - Cable Encauchetado
  - Cable Unifilar
    - Cable fotovoltaico DC
    - Cable AC
  - Ductos y canalizaciones

Cable AWG 4 Negro



$20.433 SIN IVA $ 17.171

Entrega: Recíbelo el viernes, 24.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante: Procables | Codigo de artículo: 5202065

Cantidad: - 1 +

AÑADIR AL CARRITO COMPRAR

Secured by GeoTrust

El **Cable AWG 4 Negro** es un componente **fabricado a partir de cobre** con una capa de aislante que puede estar fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) o XLPE (polietileno reticulado) el cual le brinda al cable la capacidad para resistir la abrasión, el fuego y productos químicos. Este tipo de cable es **ideal para usarse en instalaciones al aire libre y con una gran capacidad de corriente,** como por ejemplo, sistemas fotovoltaicos, vehículos e instalaciones industriales de alto voltaje.

Descripción | Ficha técnica | Opiniones (0) | Preguntas (1)

Comprar Cable AWG 4 Negro

El Cable AWG 4 Negro es un **componente fabricado a partir de cobre; material con un alto nivel de conductividad eléctrica,** con una capa de aislante que puede estar fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) o XLPE (polietileno reticulado), el cual le brinda al cable la capacidad para resistir la abrasión, el fuego y productos químicos. Adicionalmente, este aislamiento brinda un **rango de temperatura de funcionamiento entre los -40°C y +90°C.**

De manera que, el Cable AWG 4 Negro es i**deal para usarse en aplicaciones al aire e instalaciones con una alta capacidad de corriente y resistencia,** como lo son los sistemas eléctricos residenciales, comerciales e industriales, así como, para conectar bancos de baterías en sistemas fotovoltaicos, cableado en sistemas automotrices y en líneas de transmisión y distribución de energía de media tensión.

Principales características Cable AWG 4 Negro

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

ACEPTAR

Dejar un mensaje

Accesorios eléctricos
Ingeniería y Proyectos

autosolar.co: (675 opiniones)

- **Versatilidad.** Gracias a su fabricación y características técnicas de excelente calidad, este tipo de cable puede usarse en aplicaciones eléctricas tanto residenciales, comerciales como industriales, brindando un gran desempeño.
- **Durabilidad.** Este es un componente resistente a la abrasión, productos químicos y altas temperaturas, de manera que, al usarlo en su instalación, dispone de un equipo robusto con capacidad para funcionar a largo plazo sin perder eficiencia.
- **Alta capacidad de corriente.** Este cable resiste el transporte de gran cantidad de corriente eléctrica, lo que lo hace apto para usarse en aplicaciones con alta potencia, trabajando de forma eficiente y sin correr el riesgo de sobrecalentarse.

PIDA COTIZACIÓN
PERSONALIZADA Y
OBTENGA UN
DESCUENTO
EXCLUSIVO

Nombre *

Email *

Teléfono

¿Qué necesito?

Mensaje

ENVIAR



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje



Sección Energía Solar

- Kits Solares
- Kits Bombeo de Agua Solar
- Paneles Solares
- Estructuras Paneles Solares
- Baterías
- Inversores Solares
- Controladores de Carga Solar
- Cargador de Baterías
- Cargador carro eléctrico
- Bombas de Agua
- Material eléctrico
- Protecciones eléctricas
- Tableros Eléctricos
- Cables
- Ductos y canalizaciones
- Accesorios eléctricos
- Ingeniería y Proyectos

Información al cliente

- Mi cuenta
- Historial de pedidos
- Política de cookies
- Contacta con nosotros

Sobre Autosolar

La tienda especializada en Energía Solar. Aquí podrás encontrar información acerca de los materiales necesarios para conseguir tener una instalación solar independiente de la red eléctrica o conectada a ella.

Información

- Conoce Autosolar
- Términos y Condiciones
- Política de Privacidad
- Fabricantes
- Autosolar España
- Autosolar Peru

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

SUSCRÍBASE

Su email

De conformidad con la RGPD y LOPDGDD los datos enviados en el presente formulario serán utilizados para el envío de la información solicitada. Puede ejercer los derechos de: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición, limitación o retirar el consentimiento prestado. Para más información: políticas de privacidad y términos de servicio.

Autosolar Energía de Colombia S.A.S, NIT 9014015261
Parque Industrial K2,
Bodega 16, 250001 Chía, Cundinamarca , 601 84 18 461

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, consideramos que acepta su uso. Puedes cambiar la configuración o obtener más información en Política de cookies.

Dejar un mensaje





Cable 1/0 AWG THHN Cu 90°C

$60.339

Cable 1/0 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave, para ser usado en instalaciones en interiores como en circuitos alimentadores.
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.

Ref. 31353147001C
Categorías Cable Electrico, Cables CU THHN

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

AÑADIR A COTIZACIÓN

Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	195 A
Sección	2/0 AWG/ 67.44mm²
Diámetro Exterior Aprox.	14.45 mm
Peso Total Aprox.	666 kg/km





Cable 4 AWG calibre THHN Cu 90°C

$23.985

Cable 4 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V, disponible en color negro, blanco, rojo, verde, azul.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos.
Ideal para instalaciones en sitios contaminados con sustancias químicas, abrasivas.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83
Despacho sin costo a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex Procables.

NP 40 DESMONTE E INSTALACION DE FACHADA DE VIDRIOCON SISTEMA AUTOMATICO CON PROGRAMACION EN ALFA 8

GLASS Y ARQUITECTURA DM S.A.S

Nit: 901715493-5
Atlántico-barranquilla, CRA, 16 # 45 G 26
E-Mail: glassyarquitectura@gmail.com - tel.: 3128183252

Es grato dirigirnos a ustedes para hacer de su conocimiento la siguiente Propuesta Económica, La cual incluye todo lo requerido para el desarrollo de las actividades de su solicitud

Fecha:	**17/04/2026**	cotización N- 0613
Compañía:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIE 2026**	
N° Nit:	901933632-7	
Dirección del trabajo:	**KM.7 VIA MALAMBO AEROPUERTO ERNESTO CORTIZOS - ATLANTICO**	
Contacto:	**CRISTIAM GUTIERREZ**	
E-mail:	uniobras@outklook.com	
Teléfono:	**3204746462**	

Item	Ubicación	Descripción	cantidad	Unidad	Medida	Vr.Unitario	Vr. Parcial
1	Alfa 8	Desmonte de fachada de vidrio, sistema automático. salida personal, alfa 8	2,00	und	GLB	$ 2.849.700	$ 5.699.400,00
2	Alfa 8	Instalación de fachada de vidrio, sistema automático y programación de la misma. salida personal, alfa 8	1,00	und	GLB	$ 3.392.500	$ 3.392.500,00
					COSTO DIRECTO CON AIU		$ 9.091.900
					UTILIDAD:	5%	$ 385.250
					IVA/UTILIDAD:	19%	$ 73.198
					COSTO TOTAL:		$ 9.165.098

Términos y condiciones

- **Tiempo de Ejecuciónj: 4**
- **Validez de la oferta: 6** días
- **Forma de pago: 50% anticipo - 50% al finalizar la labor**

Nota: Cualquier actividad no descrita en este cuadro, será considera como adicional

Se aceptan pagos por medio de transferencias Bancarias cuenta de ahorros N°487-000082-85 Bancolombia

EJASA
ARQUITECTURA

Barranquilla, Mayo 19 de 2026

Señores:
SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.
Atte. / Arq. Alberto Gomez L.C.

Asunto: Propuesta de suministro e instalación de ventanería en sistema ESW – TECNOGLASS y COMERCIAL, en el proyecto denominado PV CONEXIÓN MUELLE NACIONAL CON RECLAMO DE EQUIPAJES – AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla – Atlántico.

Descripción: Suministro e instalación de fachada piel vidrio y 2 puertas batientes dobles (medidas: 6065x3620 mm, ambas: vidrio laminado 5+5 templado). perfilería 4x1¾" gris oscuro policrom (puertas: reforzada con adaptador/pisa vidrio). incluye: cerradura yale monumental, manijas curvas acero negro, bisagras reforzadas, estructura metálica de fijación

NOTA 1: No se incluye desmonte de ventanería existente (Si es necesario). NOTA 2: Durante el desmonte y/o montaje existe la posibilidad de deterioro y rotura del vano existente, proceso plenamente normal. NOTA 3: No incluye reparaciones de obras civiles durante el desmonte o posterior al montaje, deberá ejecutarse las mismas correcciones de vanos y deberán ser provistas a costo 100% por parte de EL CONTRATANTE (Si es necesario). NOTA 4: Incluye transporte de materiales hasta la obra.

POS	VANO / MARCA	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA X UNIDAD (m2)	SISTEMA	CONFIGURACION	UBICACIÓN DE LA MARCA	TIPO DE CRISTAL / TIPO ALUMINIO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA (Un, m2)	AREA TOTAL X MARCA (m2)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	P-02A	6,065	3,62	21,96	perfileria 4"1 ¾ reforzada	O/O-O/F B-O/O-O/B F-O/O	CONEXIÓN MUELLE NACIONAL CON MALETAS NACIONALES	No 1	1	UN	21,96	$ 39.560.000,00	$ 39.560.000,00
											SUBTOTAL		$ 39.560.000,00
											ADMINISTRACION 10 %		$ 3.956.000,00
											IMPREVISTO 5 %		$ 1.978.000,00
											UTILIDAD 5 %		$ 1.978.000,00
											IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 19%		$ 375.820,00
											Valor Total :		$ 47.847.820,00

NOTAS
* El costo presupuestado puede variar según cambios en diseños y verificación de medidas en sitio.
* El valor de la cotización tendría una margen de sostenibilidad sobre el valor unitario de cada ítem, soportado durante la toma de medidas arroje de 5 cms a menor y/o mayor.
* Los sistemas CF NF-430 cotizados son productos ENERGIA SOLAR – ESWINDOWS – TECNOGLASS – ALUTIONS. Los sistemas PTAS AUTOMATICAS cotizados son productos comerciales de excelente calidad y accesorios de alta gama.
* Se debe hacer un acta de vanos en conjunto para su entrada a producción respectiva (Si es necesario)
* SE ACEPTAN CAMBIOS DE RAZON SOCIALY/O MODIFICACION DE CLIENTES HASTA LOS 20 DIAS DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION.
* En caso de aprobada la cotización: De aprobarse dicha oferta, el pago se hará a nombre de: EJASA ARQUITECTURA SAS; con NIT: 900.558.703-1, consignándolo en la cuenta de ahorros número 442-000006-37 del BANCOLOMBIA y enviar copia del comprobante de pago al correo admonejasa@gmail.com
* NO INCLUYE: La disposición final de los desechos.
* TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HÁBILES DESPUES DE LA CANCELACION DEL ANTICIPO Y DE MEDIDAS PACTADAS
* Tiempo de Instalación: 15 Días hábiles.
* VIGENCIA: 7 DIAS
* FORMA DE PAGO: 70% Anticipado
30% Contra- Entrega

Dir. Calle 84 No 42D-48 – Tel (304) 285-5570 – Cel (320) 579-1531 – e-mail: ejasaarquitectura@gmail.com
Barranquilla – Colombia

EJASA
ARQUITECTURA

CONDICIONES

1. EJASA ARQUITECTURA SAS podrá cambiar el valor de este presupuesto en caso de alzas de la materia prima o de los salarios que se desprendan de medidas dictadas por el Gobierno.
2. La instalación será por cuenta nuestra cuando así se acuerde en el presupuesto, pero el cliente deberá entregar los vanos completamente lisos, acabados, nivelados a plomo y escuadra.
3. Realizar todas las obras de mampostería necesarias y los rellenos internos de los vanos por parte de la obra. Cuando una vez instalado el sistema de ventanería quede una luz o junta de dilatación externa mayor a 5 mm en cualquiera de los lados del vano, EL DESTINATARIO deberá rellenar dicha junta o espacio con un material sólido, resistente e impermeable, reduciéndolo al mínimo y posteriormente EJASA ARQUITECTURA SAS procederá al sellado externo.
4. Cuando se instalen barandas o cortavientos con el sistema de empotramiento en placa, losa, muro, viga o poyo, este debe ser capaz de soportar el torque o momento ejercido por el elemento. EL DESTINATARIO deberá entregar una apertura con 15 cm. de profundidad y 3 cm. de ancho para barandas y de 30 cm. de profundidad y 5 cm de ancho para cortavientos. EL OFERENTE colocará el cristal centrado en la ranura, calzado en el fondo con tramos de empaque de sección rectangular o similar, y EL DESTINATARIO deberá rellenar la ranura con un elemento o mortero fluido plástico.
5. Suministrar la estructura de soporte a la cual se sujetarán los sistemas de ventanería ofertados, estructura que debe ser colocada por la obra ya sea en concreto o en metal, teniendo en cuenta que las soluciones de ventanería trabajan como elementos no estructurales.
6. El tiempo de entrega es aproximado, sujeto a variación por fuerza mayor.
7. Los elementos pertenecientes a esta cotización son de propiedad de EJASA ARQUITECTURA SAS mientras no hayan sido cancelados en su totalidad.
8. La obra se encargará de preservar los elementos de aluminio que forman parte de este presupuesto contra los maltratos que pueda causarle personal ajeno a nuestra empresa y deberá proteger la superficie del contacto con mezclas alcalinas y/o ácidas.
9. Las condiciones de venta pueden ser cambiadas en todo o en parte por EJASA ARQUITECTURA SAS.
10. Las condiciones de pago serán las acordadas en el momento de la venta y su incumplimiento ocasionará suspensión de la obra y pago de intereses por mora.
11. Este presupuesto solo es válido por 7 días a partir de la fecha.

12. Para todos los efectos legales, la aceptación expresa o tácita del presente presupuesto, implica la suscripción de un contrato entre EJASA ARQUITECTURA SAS y quien lo firma, así no se llegase a suscribir el texto del contrato, formalmente hablado. Se entiende que la aceptación es tácita cuando quiera que se dé la orden verbal

o escrita de iniciar la producción e instalación de los productos relacionados. En el evento de suscribirse un contrato con base a este presupuesto, este automáticamente formará parte integrante del mismo.

13. El contratante autoriza plenamente a EJASA ARQUITECTURA SAS para consultar y reportar en las bases de datos especializadas, sobre su comportamiento civil, comercial y financiero.
14. El contratista garantiza la calidad de los materiales por tres (3) meses a partir de la fecha de entrega, pasado este tiempo el mantenimiento y las reparaciones serán por cuenta del contratante.
15. Para mantener el buen funcionamiento de la ventanería a largo plazo, ésta requiere un mantenimiento periódico mínimo de limpieza y aceitado de las partes móviles. EJASA ARQUITECTURA SAS no se hace responsable por el desempeño de productos que no reciban este mantenimiento.
16. El contratante deberá proveer de un lugar seco y seguro para almacenar el material recibido en obra.

No siendo más en espera de sus comentarios,

Atentamente,

Edison Javier Sánchez Gómez

EJASA ARQUITECTURA S.A.S
NIT 900.558.703-1

320 5791531

ejasaarquitectura@gmail.com

NP 41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO LAMINADO 5+5 CON DOS PUERTAS BATIENTES DOBLES (ZONA MALETAS)

EJASA
ARQUITECTURA

Barranquilla, Mayo 19 de 2026

Señores:
SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.
Atte. / Arq. Alberto Gomez L.C.

Asunto: Propuesta de suministro e instalación de ventanería en sistema ESW – TECNOGLASS y COMERCIAL, en el proyecto denominado PV SALIDA INTERNACIONAL POS 8 – AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla – Atlántico.

Descripción: Suministro e instalación de fachada piel vidrio y 2 puertas batientes dobles (medidas: 6065x3620 mm, ambas: vidrio laminado 5+5 templado). perfilería 4x1¾" gris oscuro policrom (puertas: reforzada con adaptador/pisa vidrio). incluye: cerradura yale monumental, manijas curvas acero negro, bisagras reforzadas, estructura metálica de fijación

NOTA 1: No se incluye desmonte de ventanería existente (Si es necesario). NOTA 2: Durante el desmonte y/o montaje existe la posibilidad de deterioro y rotura del vano existente, proceso plenamente normal. NOTA 3: No incluye reparaciones de obras civiles durante el desmonte o posterior al montaje, deberá ejecutarse las mismas correcciones de vanos y deberán ser provistas a costo 100% por parte de EL CONTRATANTE (Si es necesario). NOTA 4: Incluye transporte de materiales hasta la obra.

POS	VANO / MARCA	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA X UNIDAD (m2)	SISTEMA	CONFIGURACION	UBICACIÓN DE LA MARCA	TIPO DE CRISTAL / TIPO ALUMINIO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA (Un, m2)	AREA TOTAL X MARCA (m2)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	P-02A	6,065	3,62	21,96	perfileria 4"1 ¾ reforzada	O/O-O/F B-O/O-O/B F-O/O	CONEXIÓN MUELLE NACIONAL CON MALETAS NACIONALES	No 1	1	UN	21,96	$ 39.560.000,00	$ 39.560.000,00
											SUBTOTAL		$ 39.560.000,00
											ADMINISTRACION 10 %		$ 3.956.000,00
											IMPREVISTO 5 %		$ 1.978.000,00
											UTILIDAD 5 %		$ 1.978.000,00
											IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 19%		$ 375.820,00
											Valor Total :		$ 47.847.820,00

NOTAS
* El costo presupuestado puede variar según cambios en diseños y verificación de medidas en sitio.
* El valor de la cotización tendría una margen de sostenibilidad sobre el valor unitario de cada ítem, soportado durante la toma de medidas arroje de 5 cms a menor y/o mayor.
* Los sistemas CF NF-430 cotizados son productos ENERGIA SOLAR – ESWINDOWS – TECNOGLASS – ALUTIONS. Los sistemas PTAS AUTOMATICAS cotizados son productos comerciales de excelente calidad y accesorios de alta gama.
* Se debe hacer un acta de vanos en conjunto para su entrada a producción respectiva (Si es necesario)
* SE ACEPTAN CAMBIOS DE RAZON SOCIALY/O MODIFICACION DE CLIENTES HASTA LOS 20 DIAS DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION.
* En caso de aprobada la cotización: De aprobarse dicha oferta, el pago se hará a nombre de: EJASA ARQUITECTURA SAS; con NIT: 900.558.703-1, consignándolo en la cuenta de ahorros número 442-000006-37 del BANCOLOMBIA y enviar copia del comprobante de pago al correo admonejasa@gmail.com
* NO INCLUYE: La disposición final de los desechos.
* TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HÁBILES DESPUES DE LA CANCELACION DEL ANTICIPO Y DE MEDIDAS PACTADAS
* Tiempo de Instalación: 15 Días hábiles.
* VIGENCIA: 7 DIAS
* FORMA DE PAGO: 70% Anticipado
30% Contra- Entrega

Dir. Calle 84 No 42D-48 – Tel (304) 285-5570 – Cel (320) 579-1531 – e-mail: ejasaarquitectura@gmail.com
Barranquilla – Colombia

EJASA
ARQUITECTURA

CONDICIONES

1. EJASA ARQUITECTURA SAS podrá cambiar el valor de este presupuesto en caso de alzas de la materia prima o de los salarios que se desprendan de medidas dictadas por el Gobierno.
2. La instalación será por cuenta nuestra cuando así se acuerde en el presupuesto, pero el cliente deberá entregar los vanos completamente lisos, acabados, nivelados a plomo y escuadra.
3. Realizar todas las obras de mampostería necesarias y los rellenos internos de los vanos por parte de la obra. Cuando una vez instalado el sistema de ventanería quede una luz o junta de dilatación externa mayor a 5 mm en cualquiera de los lados del vano, EL DESTINATARIO deberá rellenar dicha junta o espacio con un material sólido, resistente e impermeable, reduciéndolo al mínimo y posteriormente EJASA ARQUITECTURA SAS procederá al sellado externo.
4. Cuando se instalen barandas o cortavientos con el sistema de empotramiento en placa, losa, muro, viga o poyo, este debe ser capaz de soportar el torque o momento ejercido por el elemento. EL DESTINATARIO deberá entregar una apertura con 15 cm. de profundidad y 3 cm. de ancho para barandas y de 30 cm. de profundidad y 5 cm de ancho para cortavientos. EL OFERENTE colocará el cristal centrado en la ranura, calzado en el fondo con tramos de empaque de sección rectangular o similar, y EL DESTINATARIO deberá rellenar la ranura con un elemento o mortero fluido plástico.
5. Suministrar la estructura de soporte a la cual se sujetarán los sistemas de ventanería ofertados, estructura que debe ser colocada por la obra ya sea en concreto o en metal, teniendo en cuenta que las soluciones de ventanería trabajan como elementos no estructurales.
6. El tiempo de entrega es aproximado, sujeto a variación por fuerza mayor.
7. Los elementos pertenecientes a esta cotización son de propiedad de EJASA ARQUITECTURA SAS mientras no hayan sido cancelados en su totalidad.
8. La obra se encargará de preservar los elementos de aluminio que forman parte de este presupuesto contra los maltratos que pueda causarle personal ajeno a nuestra empresa y deberá proteger la superficie del contacto con mezclas alcalinas y/o ácidas.
9. Las condiciones de venta pueden ser cambiadas en todo o en parte por EJASA ARQUITECTURA SAS.
10. Las condiciones de pago serán las acordadas en el momento de la venta y su incumplimiento ocasionará suspensión de la obra y pago de intereses por mora.
11. Este presupuesto solo es válido por 7 días a partir de la fecha.

12. Para todos los efectos legales, la aceptación expresa o tácita del presente presupuesto, implica la suscripción de un contrato entre EJASA ARQUITECTURA SAS y quien lo firma, así no se llegase a suscribir el texto del contrato, formalmente hablado. Se entiende que la aceptación es tácita cuando quiera que se dé la orden verbal

o escrita de iniciar la producción e instalación de los productos relacionados. En el evento de suscribirse un contrato con base a este presupuesto, este automáticamente formará parte integrante del mismo.

13. El contratante autoriza plenamente a EJASA ARQUITECTURA SAS para consultar y reportar en las bases de datos especializadas, sobre su comportamiento civil, comercial y financiero.
14. El contratista garantiza la calidad de los materiales por tres (3) meses a partir de la fecha de entrega, pasado este tiempo el mantenimiento y las reparaciones serán por cuenta del contratante.
15. Para mantener el buen funcionamiento de la ventanería a largo plazo, ésta requiere un mantenimiento periódico mínimo de limpieza y aceitado de las partes móviles. EJASA ARQUITECTURA SAS no se hace responsable por el desempeño de productos que no reciban este mantenimiento.
16. El contratante deberá proveer de un lugar seco y seguro para almacenar el material recibido en obra.

No siendo más en espera de sus comentarios,

Atentamente,

Edison Javier Sánchez Gómez

EJASA ARQUITECTURA S.A.S
NIT 900.558.703-1

320 5791531

ejasaarquitectura@gmail.com

GLASS Y ARQUITECTURA DM S.A.S

Nit: 901715493-5
Atlántico-barranquilla, CRA, 16 # 45 G 26
E-Mail: glassyarquitectura@gmail.com - tel.: 3128183252

Es grato dirigirnos a ustedes para hacer de su conocimiento la siguiente Propuesta Económica, La cual incluye todo lo requerido para el desarrollo de las actividades de su solicitud

Fecha:	**15/04/2026**	cotización N- 0611
Compañía:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIE 2026**	
N° Nit:	901933632-7	
Dirección del trabajo:	**KM.7 VIA MALAMBO AEROPUERTO ERNESTO CORTIZOS - ATLANTICO**	
Contacto:	**CRISTIAM GUTIERREZ**	
E-mail:	uniobras@outklook.com	
Teléfono:	**3204746462**	

Item	Ubicación	Descripción	cantidad	Unidad	Medida	Vr.Unitario	Vr. Parcial
1	ZONA MALETAS	Suministro e instalacion de fachada tipo piel de vidrio, vidrio laminado 5+5 templado con perfileria 4*1 ¾ color gris oscuro policrom, dos puertas batientes dobles, en perfileria 4*1 ¾ reforzada con adactador y pisa vidrio, cerradura yale tipo monumental, manijas de acero curvas color negro, bisagras reforzadas, vidrio laminado 5+5 templado, (incluye estructura metalica para fijacion de fachada, cerrada con driwall y pintura blanca.)	1,00	und	6065*3620	$ 44.781.000	$ 44.781.000,00
					COSTO DIRECTO CON AIU		$ 44.781.000
					UTILIDAD:	5%	$ 1.897.500
					IVA /UTILIDAD:	19%	$ 360.525
					COSTO TOTAL:		$ 45.141.525

Términos y condiciones

- **Tiempo de Ejecuciónj: 30**
- **Validez de la oferta: 6** días
- **Forma de pago: 50% anticipo - 50% al finalizar la labor**

Nota: Cualquier actividad no descrita en este cuadro, será considera como adicional

Se aceptan pagos por medio de transferencias Bancarias cuenta de ahorros N°487-000082-85 Bancolombia