COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.02	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.03	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.03	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.04	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.05	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.06	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.07	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.08	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.09	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.10	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.11	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.15	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.16	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.17	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.19	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.20	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.21	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	02.01.22	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA REUBICACIÓN DEL OCUOPANTE ACTUAL DEL PABELLON SAN JORGE. INCLUYE REDES PROVISIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS, ELEMENTOS Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.23	VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS MADERAS DE LA CUBIERTA, CARPINTERIA VENTANAS, PUERTAS Y DINTELES. INCLUYE ACTUALIZACION EN LOS MODELOS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.24	CONSTRUCCION DE SOBRECUBIERTA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.25	INSTALACIÓN DE DE ILUMINACIÓN PROVISIONAL EXTERIOR

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.26	ANCLAJE DE COPA DE ARBOLES PARA SOBRECUBIERTA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE INCLUYE (MANGUERA 1/2", ACOPLES Y MEDIDOR)
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA AL TRANSFORAMDOR DE 75KV (INSTALACIÓN MEDIDOR EN EL TRABLERO)
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.29	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.30	TABLEROS ELÉCTRICOS MÓVILES PARA OBRA.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PROVISIONAL INTERIOR
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.32	PROTECCIÓN DE BALAUSTRES Y ESCALERA PRINCIPAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.33	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN	NP 02.01.34	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA A UNA ALTURA DE 2.4 MTS.
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	03.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	NP 03.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICOS. INCLUYE, ACTIVIDADES DE LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	NP 03.01.03	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	NP 03.01.04	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	3.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 3	ACTIVIDADES PRELIMINARES SECTOR CENTRAL	3.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.03	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.04	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.05	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.06	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.07	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.08	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.09	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.10	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.11	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.12	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.13	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.14	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.15	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.16	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.17	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.01.18	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.01.19	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.01.20	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.01.21	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.01.22	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.01.23	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.05	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.06	DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.07	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	4.02.09	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.10	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE COLUMNAS POR CADA CARA DE ANCHO ENTRE 0.3 A 0.45 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.11	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS AEREAS. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M.INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.12	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.13	PASES PARA VIGAS DE 20X30
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.14	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.15	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 4	DESMONTES Y DEMOLICIONES SECTOR CENTRAL	NP 04.02.16	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 5	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	5.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.01.10	CORTE CON DISCO PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA DEMOLICION Y UBICACION ELEMENTOS DE REFORZAMIENTEO CIMENTACION
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.01.11	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA VIGAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES,CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.01.12	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.02.03	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.02.05	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.02.06	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA COLUMNAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES, CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.02.07	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.03.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.03.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.03.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.03.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.06	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.07	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.08	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,20 M - D =5/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.11	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.12	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 06.03.13	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.05.02	SENDEROS DE MANTENIMIENTO EN REJILLA TIPO IRVING, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y BARANDA DE SEGURIDAD
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	6.05.03	ESCALERA DE GATO EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSPECCIÓN Y SEGÚN DETALLE. SE INCLUYE PERNOS, PLATINAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.04	PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCION DE ANGULOS, PLATINAS Y CARTELAS METALICAS DE REFORZAMIENTO, ESPESOR PROMEDIO 0.5 MM (120 MINUTOS): REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 15 (299 MICRAS) O EQUIVALENTE. INCLUYE IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXICA Y FOSFATO DE ZINC, PARA PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.05	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.06	PLATINA DE 15X40 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.07	PERNO ROSCADO DE Ø 1/2" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.08	PERNO ROSCADO DE Ø 3/8" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.09	RIGIDIZADORES 1/4"
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.10	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 1/2" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.11	PLATINA DE 16x29 CM ESPESOR 1/4" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.12	PLATINA DE 15x18 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL	NP 6.05.13	PLATINA DE 30X15 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.04	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.01.06	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 7.01.07	PELADO DE MADERA DE CUBIERTA QUITANDO ACEITE QUEMADO.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 7.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA ENTRE TIRANTE Y VIGA DE CONCRETO.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 7.01.09	LIMAHOYA EN LAMINA GALVANIZADA DE ANCHO 90 CMS Y CALIBRE 20. INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA A BASE DE ACEITE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.02.01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.02.03	RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE VIDRIOS, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.02.04	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.02.05	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M (SOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.08	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.10	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.13	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.14	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 17 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.03.15	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 13 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS DE REFORZAMIENTO PARA UNIONES DE MADERAS ROLLIZAS. L=0,60 M X 0,08 M X 1/4" CON TORNILLOS DE 3/8" , TUERCAS Y ARANDELAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA RECIA NIVELACIÓN ETERBOARD.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.21	VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS MADERAS DE LA CUBIERTA, CARPINTERIA VENTANAS, PUERTAS Y DINTELES. INCLUYE ACTUALIZACION EN LOS MODELOS
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	07.03.22	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.03.23	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.06	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	7.04.07	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.04.08	RESTAURACION LUCARNA DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD DE 20 MM.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM. DIAMETRO 5 MM.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE MORTERO DE CEMENTO 1:4
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	NP 07.04.12	MANTO PVC 1.5MM TIPO SARNAFIL G476.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SECTOR CENTRAL	07.04.13	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.02	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.03	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.04	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.05	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.06	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.08	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.09	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.02.08	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.03.02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.03.03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.03.04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.03.05	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 08.03.06	DESMONTES ROSETONES
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 08.03.07	DESMONTES DE CORNISAS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA MUÑECA H VARIABLE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	NP 8.04.02	RESTAURACION INTEGRAL DE ZÓCALO EXISTENTE EN PIEDRA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.05.02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.05.03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.05.04	MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.07	MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.08	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.06.10	MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SECTOR CENTRAL	8.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.04	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.05	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.06	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.01.07	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.03.01	PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES STC 49, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.04.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.04.03	PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.04.04	PUERTA CORTAFUEGO UNA (1) HOJA. MARCO CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. HOJA EN ACERO GALVANIZADO Y VIDRIO CORTAFUEGOS MULTILAMINADO O CERÁMICO. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. DIMENSIONES: ALTO: 2.40M. ANCHO: 1.20M. CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CORTAFUEGOS MULTILAMINADO: ALTO: 1.16 M. ANCHO: 1.20M.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.04.05	DIVISIONES DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA DESLIZANTE EN LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES 1,2 X 1,9
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.05.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.05.02	PUERTAS APERTURA 180ºUNA HOJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. DIMENSIONES PROMEDIO: ANCHO: 1,2M ALTO: 2.40M.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.06.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.06.02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.07.01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASOS ESCALERA LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 16 DE 1.20M X 40CM + CINTA ANTIDESLIZANTE
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.07.03	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.07.04	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.08.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SECTOR CENTRAL	9.08.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	10.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	10.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	10.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	10.02.03	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	NP 10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SECTOR CENTRAL	NP 10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.01.02	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.01.03	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.02.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.02.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SECTOR CENTRAL	11.02.03	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	NP. 12.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	12.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SECTOR CENTRAL	NP 12.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.06	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.07	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.08	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.09	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO CASILLAS ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 1X10+1X10+1X12T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.10	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.01.11	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.12	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TGEN P2 TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE LSZH 3X4+1X4+1X8T CU.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.13	ACOMETIDA DESDE TGA A UPS/TREGP1 TABLEROO REGULADO 1ER PISO EN CABLELSZH 3X10+1X10+1X10T CU.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.14	ACOMETIDA DESDE PLANTA A TGA CABLE THHN 3X4/0+4/0+1/0 T CU.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.15	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.16	DUCTO PVC DE 1" ACOMETIDAS UPS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.17	DUCTO EMT DE 1" ACOMETIDAS TABLEROS CUARTO BOMBAS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.18	CAJA INSPECCION NORMA CS-276, NORMA EN EL CODENSA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.19	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 TIPO PESADO DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.20	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.01.21	CANALIZACION EN DUCTO PVC 2 DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.06	CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR. NO INCLUYE BREAKER

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.07	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.08	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.02.09	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.02.11	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.02.12	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.03	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.16	CANALIZACION 1 TUBO PVC DE 2" SUBTERRANEA ILUM. EXTERIOR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.17	CAJA ALUMBRADO PUBLICO DE 30X30 CMS CON MARCO Y TAPA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.18	SALIDA PARA PROYECTOR FACHADA, DESDE CAJA 30X030 HASTA BASE PARA PROYECTOR EN TUBERIA PVC DE 3/4, CABLE ENCAUCHETADO THHN 3X14 AWG, CAJA 2400, INCLUYE CONECTOR DERIVACION SUMERGIBLE GEL, LONG PROM=5M
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.19	CABLE ALUMINIO THHN 3X6 AWG, RED ILUMINACION EXTERIOR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.03.20	BASE PARA PROYECTOR 25X25X30CMS EN CONCRETO DE ACUERDO DETALLE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP 13.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.03	LUMINARIA ORBIS COLGATE EN ESCALERA 120V, 50W
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.04	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.05	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.06	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.05.07	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.08	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.09	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.10	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.11	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.12	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.13	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.14	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.15	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.16	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.17	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.18	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.19	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.05.20	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.06.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.06.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.06.05	CAJA DE 30X30 CMS CON BARRAJE EQUPOTENCIAL DE COBRE DE 25X4 CMS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	13.07.10	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SECTOR CENTRAL	NP13.07.11	UPS ONLINE DE 10 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 120/208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP14.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP14.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP14.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP14.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP 14.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	NP 14.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SECTOR CENTRAL	14.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.08	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.15	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.22	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.28	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.29	REGISTRO DE CORTE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.30	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.32	CHEQUE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.33	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.34	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.35	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.41	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.42	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.43	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.44	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.49	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.50	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.51	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.52	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.53	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.01.56	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.64	VALVULA PD ROSCAR 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.65	CHEQUE HIDRO ROSCAR 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.66	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.67	VALVULA FLOTADOR MECANICO 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.68	CAJA TOTALIZADORA 1" -1 1/2"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.69	SUMINISTRO Y MONTAJE CAJILLA 1 MEDIDOR
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.70	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.71	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 1 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.72	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 1 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.73	VALVULA PD ROSCAR 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.74	VALVULA PD ROSCAR 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.75	ABRAZADERAS 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.76	ABRAZADERAS 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.77	ABRAZADERAS 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.78	ABRAZADERAS 1 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.79	ABRAZADERAS 1 1/4" -1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.80	ABRAZADERAS 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.01.81	ABRAZADERAS 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.09	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 4"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.22	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.29	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.36	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.37	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.38	TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.39	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.40	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.41	ABRAZADERAS Ø 4"-2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.42	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.43	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.02.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.02.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.02.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.02.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.02.49	JUNTA DE EXPANSION PVC-S 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.04.04	PASE SACANUCLEOS VERTICAL e=10 cm 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.04.05	PASE SACANUCLEOS VERTICAL e=10 cm 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.04.06	PASE SACANUCLEOS VERTICAL e=10 cm 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.01	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.05.10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.05.11	VALVULA ANTIVANDALICA FLUXOM
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.06	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.08	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.09	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.10	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.13	UNIÓN ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.14	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.15	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.17	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.18	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.19	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.20	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.21	CODO ACERO SCH10 Ø 2,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.22	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.23	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.24	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.25	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.26	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.27	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.28	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.29	TRANSICIÓN C900 KIT 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.30	ABRAZADERA UL 4"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.31	ABRAZADERA UL 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.32	ABRAZADERA UL 2 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.33	ABRAZADERA UL 2 "
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.34	ABRAZADERA UL 1 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.35	ABRAZADERA UL 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.36	SOPORTE SISMO RESISTENTE LONG 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.37	SOPORTE SISMO RESITENTE CUATRO VIAS 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.38	PINTURA TUBERIA INCENDIO 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.39	PINTURA TUBERIA INCENDIO 2 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.40	PINTURA TUBERIA INCENDIO 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.41	PINTURA TUBERIA INCENDIO 1 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.42	PINTURA TUBERIA INCENDIO 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.43	CHEQUE HIDRO RANURADO 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.44	TEE MECANICA RANURADO 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.45	BRIDA RANURADA 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.46	ACCERORIO CODO RANURADO 2
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.47	ACCERORIO CODO RANURADO 2
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.48	ACOPLE RANURADO 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	NP 15.06.49	ACOPLE RANURADO 1 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SECTOR CENTRAL	15.06.50	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MULTISPLIT INVERTER 2X1 DE 24.000 BTU/H, CON MANEJADORAS TIPO PARED DE 12.000 BTU/H
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.01.02	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.44 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.01.03	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 448 CFM, @ 0.45 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.01.04	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.44 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.01.05	SUMINISTRO UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 67 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.04.01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA
COMPONENTE 16	ELECTROMECÁNICA SECTOR CENTRAL	16.04.02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NUMERO DE PISO Y NIVEL - 60X40CM EN BASE ACRÍLICA EN ESCALERA, FOTOLUMINISCENTE PARA COLGAR EN PARED.
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.03.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 17	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SECTOR CENTRAL	17.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 18	EQUIPOS ESPECIALES SECTOR CENTRAL	18.01.01	ASCENSOR CON UND HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450KG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.
COMPONENTE 18	EQUIPOS ESPECIALES SECTOR CENTRAL	18.02.01	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	19.01.01	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	19.01.02	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	NP 19.01.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICOS. INCLUYE, ACTIVIDADES DE LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	NP 19.01.04	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	NP 19.01.05	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 19	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO NORTE	19.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.04	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.05	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.06	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.07	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.08	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.09	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.10	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.11	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.12	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.13	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.14	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.15	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.01.16	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.17	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.18	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.19	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.20	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.21	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.01.22	DESMONTE Y LIBERACIÓN DE PROTECCIÓN DE OCULOS
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.05	DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.06	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.07	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.08	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	20.02.09	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.02.10	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE COLUMNAS POR CADA CARA DE ANCHO ENTRE 0.3 A 0.45 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.02.11	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS AEREAS. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M.INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.02.12	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.02.15	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 20	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO NORTE	NP 20.02.16	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 21	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO NORTE	21.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.01.10	CORTE CON DISCO PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA DEMOLICION Y UBICACION ELEMENTOS DE REFORZAMIENTEO CIMENTACION
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.01.11	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA VIGAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES,CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.02.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.02.04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.02.05	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA COLUMNAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES, CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.02.06	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.02.07	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.03.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.03.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.03.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.03.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.06	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.07	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.08	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,20 M - D =5/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.11	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.12	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.13	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	NP 22.03.14	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 22	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO NORTE	22.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 23	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO NORTE	NP 23.02.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 23	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO NORTE	NP 23.02.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 23	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO NORTE	NP 23.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 23	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO NORTE	NP 23.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.02	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.03	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.04	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.05	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.06	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.08	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.09	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.05	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.03.06	DESMONTES ROSETONES
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.03.07	DESMONTES DE CORNISAS
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.03.08	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA MUÑECA H VARIABLE
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	NP 24.04.02	RESTAURACION INTEGRAL DE ZÓCALO EXISTENTE EN PIEDRA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.05.02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.05.03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.05.04	MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.07	MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.08	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.06.10	MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 24	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO NORTE	24.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.04	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.05	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.06	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.01.07	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.03.01	PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES STC 49, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.04.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.05.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.05.02	PUERTAS APERTURA 180ºUNA HOJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. DIMENSIONES PROMEDIO: ANCHO: 1,2M ALTO: 2.40M.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.06.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.06.02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.07.01	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.08.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 25	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO NORTE	25.08.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 26	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO NORTE	26.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 26	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO NORTE	26.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 26	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO NORTE	26.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 26	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO NORTE	NP26.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 26	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO NORTE	NP26.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 27	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO PRIMER PISO NORTE	27.01.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 27	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO PRIMER PISO NORTE	27.01.02	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	NP. 28.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	28.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM
COMPONENTE 28	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO NORTE	NP 28.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.01.01	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.01.02	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.02.04	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.02.05	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.02.07	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.02.08	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.03	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP 29.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP 29.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.05	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	29.05.06	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.07	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.08	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.09	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.10	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.11	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.12	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.13	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.14	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.15	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.16	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.17	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.18	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 29	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO NORTE	NP29.05.19	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP30.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP30.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP30.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP30.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP 30.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	NP 30.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 30	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO NORTE	30.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 31	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO NORTE	31.02.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	32.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	NP 32.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICOS. INCLUYE, ACTIVIDADES DE LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	NP 32.01.03	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	NP 32.01.04	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	32.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 32	ACTIVIDADES PRELIMINARES PRIMER PISO SUR	32.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.04	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.05	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.06	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.07	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.08	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.09	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.10	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.11	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.12	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.13	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.14	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.15	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.01.16	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.17	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.18	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.19	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.20	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.21	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.01.22	DESMONTE Y LIBERACIÓN DE PROTECCIÓN DE OCULOS
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.1	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.2	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.3	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.5	DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.6	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.7	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.8	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	33.02.9	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.10	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE COLUMNAS POR CADA CARA DE ANCHO ENTRE 0.3 A 0.45 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.11	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS AEREAS. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M.INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.12	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.13	PASES PARA VIGAS DE 20X30
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.14	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.15	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 33	DESMONTES Y DEMOLICIONES PRIMER PISO SUR	NP 33.02.16	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 34	EXCAVACIONES Y LLENOS PRIMER PISO SUR	34.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.01.10	CORTE CON DISCO PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA DEMOLICION Y UBICACION ELEMENTOS DE REFORZAMIENTEO CIMENTACION
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.01.11	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA VIGAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES,CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.01.12	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.02.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.02.04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.02.05	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA COLUMNAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES, CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.02.06	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.02.07	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.03.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.03.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.03.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.03.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.06	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.07	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.08	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,20 M - D =5/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.11	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.12	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	NP 35.03.13	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 35	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO PRIMER PISO SUR	35.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 36	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO SUR	NP 36.01.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 36	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO SUR	NP 36.01.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 36	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO SUR	NP 36.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 36	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO SUR	NP 36.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 36	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA PRIMER PISO SUR	39.01.07	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.1	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.2	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.3	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.4	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.5	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.6	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.7	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.8	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.9	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.03.02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.03.03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.03.04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.03.05	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.04.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA MUÑECA H VARIABLE
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	NP 37.04.02	RESTAURACION INTEGRAL DE ZÓCALO EXISTENTE EN PIEDRA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.05.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.05.02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.05.03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.05.04	MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.1	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.2	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.3	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.4	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.5	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.6	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.7	MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.8	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.9	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.06.10	MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 37	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) PRIMER PISO SUR	37.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.04	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.05	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.06	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.01.07	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.03.01	PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES STC 49, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.04.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.05.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.05.02	PUERTAS APERTURA 180ºUNA HOJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. DIMENSIONES PROMEDIO: ANCHO: 1,2M ALTO: 2.40M.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.06.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.06.02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.07.01	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.08.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 38	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS PRIMER PISO SUR	38.08.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 39	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO SUR	39.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 39	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO SUR	39.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 39	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO SUR	39.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 39	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO SUR	NP 39.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 39	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES PRIMER PISO SUR	NP 39.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 40	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO PRIMER PISO SUR	40.01.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 40	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO PRIMER PISO SUR	40.01.02	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	NP. 41.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	41.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM
COMPONENTE 41	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA PRIMER PISO SUR	NP 41.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.01.01	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.01.02	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.02.04	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.02.05	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.02.07	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.02.08	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.1	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.2	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.3	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.4	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.5	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.6	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.7	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.8	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.9	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.03.16	BASE PARA PROYECTOR 25X25X30CMS EN CONCRETO DE ACUERDO DETALLE
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.05	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	42.05.06	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.07	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.08	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.09	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.10	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.11	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.12	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.13	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.14	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.15	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.16	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.17	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.18	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 42	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO SUR	NP 42.05.19	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.1	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.2	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.3	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.4	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.5	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.6	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.7	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.8	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.9	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	NP 43.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 43	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PRIMER PISO SUR	43.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 44	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO PRIMER PISO SUR	44.03.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 45	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO NORTE	45.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 45	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO NORTE	NP 45.01.02	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 45	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO NORTE	NP 45.01.03	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 45	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO NORTE	45.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 45	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO NORTE	45.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.04	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.05	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.06	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.07	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.08	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.09	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.10	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.11	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.12	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.13	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.14	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.15	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.16	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.17	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.18	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.19	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.01.20	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.21	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.22	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.23	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.24	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.25	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.01.26	DESMONTE Y LIBERACIÓN DE PROTECCIÓN DE OCULOS
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.04	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.05	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	46.02.06	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.02.07	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.02.08	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 46	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO NORTE	NP 46.02.09	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.01.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.01.04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.01.05	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.02.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.02.02	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.02.03	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.07	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.08	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.09	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.10	DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.11	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.12	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.02.13	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.02.15	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.03.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	47.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.02	PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCION DE ANGULOS, PLATINAS Y CARTELAS METALICAS DE REFORZAMIENTO, ESPESOR PROMEDIO 0.5 MM (120 MINUTOS): REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 15 (299 MICRAS) O EQUIVALENTE. INCLUYE IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXICA Y FOSFATO DE ZINC, PARA PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.03	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.04	PLATINA DE 15X40 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.05	PERNO ROSCADO DE Ø 1/2" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.06	PERNO ROSCADO DE Ø 3/8" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.07	RIGIDIZADORES 1/4"
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.08	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 1/2" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.09	PLATINA DE 16x29 CM ESPESOR 1/4" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 47	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO NORTE	NP 47.04.10	PLATINA DE 15x18 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.04	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.06	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.01.07	PELADO DE MADERA DE CUBIERTA QUITANDO ACEITE QUEMADO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA ENTRE TIRANTE Y VIGA DE CONCRETO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.01.09	LIMAHOYA EN LAMINA GALVANIZADA DE ANCHO 90 CMS Y CALIBRE 20. INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA A BASE DE ACEITE
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.01.10	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.02.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.02.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.1	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M (SOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.2	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.3	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.4	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.5	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.6	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.7	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.8	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.9	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.10	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.13	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.14	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 17 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.03.15	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 13 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS DE REFORZAMIENTO PARA UNIONES DE MADERAS ROLLIZAS. L=0,60 M X 0,08 M X 1/4" CON TORNILLOS DE 3/8" , TUERCAS Y ARANDELAS.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA RECIA NIVELACIÓN ETERBOARD.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.06	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	48.04.07	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.04.08	RESTAURACION LUCARNA DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD DE 20 MM.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM. DIAMETRO 5 MM.
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE MORTERO DE CEMENTO 1:4
COMPONENTE 48	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO NORTE	NP 48.04.12	MANTO PVC 1.5MM TIPO SARNAFIL G476.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.1	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.2	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.3	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.4	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.5	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.6	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.7	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.8	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.9	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.02.08	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.03.02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.03.03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.03.04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.03.05	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.03.06	DESMONTES ROSETONES
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	NP 49.03.07	DESMONTES DE CORNISAS
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.04.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.04.02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.04.03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.04.04	MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.07	MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.08	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM
COMPONENTE 49	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO NORTE	49.05.10	MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.04	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.05	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.06	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.01.07	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.04.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.05.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.05.02	PUERTAS APERTURA 180°UNA HOJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. DIMENSIONES PROMEDIO: ANCHO: 1,2M ALTO: 2.40M.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.06.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.06.02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.07.01	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.08.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 50	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO NORTE	50.08.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 51	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO NORTE	51.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 51	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO NORTE	51.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 51	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO NORTE	NP 51.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 51	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO NORTE	NP 51.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 52	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO NORTE	52.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 52	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO NORTE	52.01.02	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).
COMPONENTE 52	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO NORTE	52.01.03	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 52	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO NORTE	52.02.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 52	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO NORTE	52.02.02	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	NP. 53.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	53.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM
COMPONENTE 53	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO NORTE	NP 53.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.01.01	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.01.02	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.02.04	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.02.05	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.02.07	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.02.08	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.03	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.05	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	54.05.06	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.07	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.08	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.09	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.10	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.11	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.12	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.13	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.14	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.15	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.16	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.17	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.18	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 54	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO NORTE	NP 54.05.19	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	NP 55.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 55	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO NORTE	55.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.02.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 56	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO NORTE	56.02.02	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 57	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO SUR	57.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 57	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO SUR	NP 57.01.02	ASEO MENSUAL

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 57	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO SUR	NP 57.01.03	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 57	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO SUR	57.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 57	ACTIVIDADES PRELIMINARES SEGUNDO PISO SUR	57.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.04	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.05	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.06	DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.07	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.08	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.09	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.10	DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.11	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.12	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.13	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.14	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.15	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.16	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.17	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.18	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.19	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.20	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.21	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.01.22	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.23	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.24	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.25	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.26	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.27	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.01.28	DESMONTE Y LIBERACIÓN DE PROTECCIÓN DE OCULOS
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.04	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.05	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	58.02.06	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.02.07	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.02.08	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 58	DESMONTES Y DEMOLICIONES SEGUNDO PISO SUR	NP 58.02.09	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.01.02	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.01.04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.01.05	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.01.06	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.01.07	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.02.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.02.02	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.02.03	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.07	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.09	DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.10	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.12	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.13	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.02.14	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,20 M - D =5/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.02.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.03.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	59.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.02	PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCION DE ANGULOS, PLATINAS Y CARTELAS METALICAS DE REFORZAMIENTO, ESPESOR PROMEDIO 0.5 MM (120 MINUTOS): REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 15 (299 MICRAS) O EQUIVALENTE. INCLUYE IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXICA Y FOSFATO DE ZINC, PARA PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.03	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.04	PLATINA DE 15X40 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.05	PERNO ROSCADO DE Ø 1/2" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.06	PERNO ROSCADO DE Ø 3/8" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.07	RIGIDIZADORES 1/4"
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.08	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 1/2" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.09	PLATINA DE 16x29 CM ESPESOR 1/4" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 59	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SEGUNDO PISO SUR	NP 59.04.10	PLATINA DE 15x18 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.04	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.06	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.01.07	PELADO DE MADERA DE CUBIERTA QUITANDO ACEITE QUEMADO.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA ENTRE TIRANTE Y VIGA DE CONCRETO.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.01.09	LIMAHOYA EN LAMINA GALVANIZADA DE ANCHO 90 CMS Y CALIBRE 20. INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA A BASE DE ACEITE
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.01.10	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.02.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.02.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M (SOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.08	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.10	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.13	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.14	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 17 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.03.15	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 13 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS DE REFORZAMIENTO PARA UNIONES DE MADERAS ROLLIZAS. L=0,60 M X 0,08 M X 1/4" CON TORNILLOS DE 3/8" , TUERCAS Y ARANDELAS.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA RECIA NIVELACIÓN ETERBOARD.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.06	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	60.04.07	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.04.08	RESTAURACION LUCARNA DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD DE 20 MM.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM. DIAMETRO 5 MM.
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE MORTERO DE CEMENTO 1:4
COMPONENTE 60	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA SEGUNDO PISO SUR	NP 60.04.12	MANTO PVC 1.5MM TIPO SARNAFIL G476.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.02	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.03	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.04	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.05	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.06	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.08	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.09	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.02.08	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.03.01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.03.02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.03.03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.03.04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.03.05	PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.03.06	DESMONTES ROSETONES
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	NP 61.03.07	DESMONTES DE CORNISAS
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.04.01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.04.02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.04.03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.04.04	MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.07	MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.08	MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.09	MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM
COMPONENTE 61	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) SEGUNDO PISO SUR	61.05.10	MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.03	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.04	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.05	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.06	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.01.07	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.02.01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.03.01	PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES STC 49, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.04.02	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.05.01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.05.02	PUERTAS APERTURA 180°UNA HOJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. DIMENSIONES PROMEDIO: ANCHO: 1,2M ALTO: 2.40M.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.06.01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.06.02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.07.01	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.08.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 62	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS SEGUNDO PISO SUR	62.08.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 63	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO SUR	63.01.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 63	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO SUR	63.01.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 63	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO SUR	NP63.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 63	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES SEGUNDO PISO SUR	NP63.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 64	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO SUR	64.01.01	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 64	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO SUR	64.01.02	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).
COMPONENTE 64	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO SUR	64.01.03	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 64	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO SUR	64.02.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 64	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO SEGUNDO PISO SUR	64.02.02	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	NP. 65.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	65.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM
COMPONENTE 65	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA SEGUNDO PISO SUR	NP 65.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.01.01	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.01.02	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.02.04	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.02.05	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.02.07	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.02.08	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.03	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.03.16	BASE PARA PROYECTOR 25X25X30CMS EN CONCRETO DE ACUERDO DETALLE
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.05	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	66.05.06	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.07	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.08	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.09	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.10	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.11	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.12	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.13	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.14	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.15	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.16	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.17	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 66	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO SUR	NP 66.05.18	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	NP 67.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 67	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SEGUNDO PISO SUR	67.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.02.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 68	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO SEGUNDO PISO SUR	68.02.02	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 69	ACTIVIDADES PRELIMINARES ALA BAJA ORIENTAL	69.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 69	ACTIVIDADES PRELIMINARES ALA BAJA ORIENTAL	NP 69.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICOS. INCLUYE, ACTIVIDADES DE LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.
COMPONENTE 69	ACTIVIDADES PRELIMINARES ALA BAJA ORIENTAL	NP 69.01.03	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 69	ACTIVIDADES PRELIMINARES ALA BAJA ORIENTAL	NP 69.01.04	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 69	ACTIVIDADES PRELIMINARES ALA BAJA ORIENTAL	69.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.01	DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.03	DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.04	DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.05	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.06	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.07	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.08	DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.09	DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.10	DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.11	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.12	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.13	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.14	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.01.15	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.01.16	DESMONTE DE DINTELES O VIGAS ASERRADAS EXISTENTE EN MADERA DE DIFERENTES ANCHOS Y ESPESORES. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.01.17	DESMONTE DE MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.01.18	DESMONTE DE REJAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.01.19	DESMONTE DE LAMPARAS. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.01.20	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO ACTUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.06	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	70.02.07	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.02.10	DEMOLICION DE NUDOS ESTRUCTURALES.INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO
COMPONENTE 70	DESMONTES Y DEMOLICIONES ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.02.11	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA DE CEMENTO Y MORTERO DE PEGA.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 71.01.03	PAÑETE PROTECCION PAREDES DE EXCAVACION PROFUNDAS
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 71.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 71	EXCAVACIONES Y LLENOS ALA BAJA ORIENTAL	71.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.01.10	CORTE CON DISCO PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA DEMOLICION Y UBICACION ELEMENTOS DE REFORZAMIENTEO CIMENTACION
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.03.01	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.03.02	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.02.08	PASES PARA VIGAS DE 20X30
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 70.02.09	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	72.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.02	PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCION DE ANGULOS, PLATINAS Y CARTELAS METALICAS DE REFORZAMIENTO, ESPESOR PROMEDIO 0.5 MM (120 MINUTOS): REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 15 (299 MICRAS) O EQUIVALENTE. INCLUYE IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXICA Y FOSFATO DE ZINC, PARA PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.03	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.04	PLATINA DE 15X40 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.05	PERNO ROSCADO DE Ø 1/4" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.06	RIGIDIZADORES 1/4"
COMPONENTE 72	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO ALA BAJA ORIENTAL	NP 72.05.07	PLATINA DE 30X15 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.01.01	B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.01.02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.01.03	APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA ENTRE TIRANTE Y VIGA DE CONCRETO.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.02.02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.02.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.02.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M (SOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.08	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.10	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.13	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.14	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 17 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.03.15	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 13 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.03.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.03.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS DE REFORZAMIENTO PARA UNIONES DE MADERAS ROLLIZAS. L=0,60 M X 0,08 M X 1/4" CON TORNILLOS DE 3/8" , TUERCAS Y ARANDELAS.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA RECIA NIVELACIÓN ETERBOARD.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.06	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	73.04.07	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD DE 20 MM.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM. DIAMETRO 5 MM.
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE MORTERO DE CEMENTO 1:4
COMPONENTE 73	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA ALA BAJA ORIENTAL	NP 73.04.11	MANTO PVC 1.5MM TIPO SARNAFIL G476.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.02	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.03	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.04	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.05	FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.06	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.08	EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.09	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.01.10	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.11	RESTAURACION DE ALFAJIAS EN PIEDRA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.12	REEMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.13	CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.14	RETIRO DE MORTERO DE PEGA EN CEMENTO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.15	APLICACIÓN CONSOLIDANTE DE SUPERFICIE DE FACHADA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.16	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE FACHADA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.01.17	RESTAURACION ORNAMENTOS EN MORTERO DE ENMARQUE DE MUROS
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.06	INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.02.07	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.03.01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA MUÑECA H VARIABLE
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	NP 74.03.02	RESTAURACION INTEGRAL DE ZÓCALO EXISTENTE EN PIEDRA
COMPONENTE 74	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS) ALA BAJA ORIENTAL	74.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 75	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS ALA BAJA ORIENTAL	75.01.01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR
COMPONENTE 75	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS ALA BAJA ORIENTAL	75.01.02	RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 76	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES ALA BAJA ORIENTAL	76.01.01	RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 76	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES ALA BAJA ORIENTAL	76.02.01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 76	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES ALA BAJA ORIENTAL	76.02.02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 76	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES ALA BAJA ORIENTAL	NP 76.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE CEMENTO HIDRAULICO
COMPONENTE 76	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES ALA BAJA ORIENTAL	NP 76.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CEMENTO HIDRAHILICO
COMPONENTE 77	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO ALA BAJA ORIENTAL	77.01.01	CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 77	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO ALA BAJA ORIENTAL	77.01.02	CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	NP. 78.01.02	REINTEGRACION DEL PAÑETE CAL Y ARENA HASTA 3 CM (INCLUYE FIBRA SINTETICA PARA REDUCCIÓN DE RETRACCIÓN)
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.02.01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.02.02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.02.03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.02.04	ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	78.02.05	ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM
COMPONENTE 78	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA ALA BAJA ORIENTAL	NP 78.02.06	PINTURA A BASE DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.01.01	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.01.02	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.15	DUCTO PVC DE 1-1/2" DESDE TGA - TGENP2
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.16	DUCTO PVC DE 1" ACOMETIDAS UPS
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.17	DUCTO EMT DE 1" ACOMETIDAS TABLEROS CUARTO BOMBAS
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.18	CAJA INSPECCION NORMA CS-276, NORMA EN EL CODENSA
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.19	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 TIPO PESADO DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.20	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP13.01.21	CANALIZACION EN DUCTO PVC 2 DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.02.04	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.02.05	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CASILLAS ENCHUFABLE, MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.02.07	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 BCINCENDIO ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TCS. 60/5A Y BREAKER TOTALIZADOR. 3X400A MAGNETICO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.02.08	CAJA PASO DE 60X60X30 CMS, LLEGAD DUCTO A CUARTO PLANTA, METALICA PINTURA ELECTROSTATICA, CON TAPA.
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.03	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.08	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.09	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.10	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.12	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.03.13	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.03.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.03.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE CAJA 2400, CABLE LSZH Nº 12 AWG E INTERRUPTOR. LONG =4 MTS PROMEDIO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.04.01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.04.02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.04.03	DUCTO BANDEJA DE 30 CM GALVANIZADA 300X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.04.04	DUCTO BANDEJA DE 20 CM GALVANIZADA 200X80 MM CON TAPA Y DIVISION CENTRAL INCLUYE ACCESORIOS DE PUESTA A TIERRA,DE FIJACION Y CONEXIÓN, PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.01	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.02	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.03	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.04	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.05	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	79.05.06	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.07	BAÑADOR ILUMINACIÓN MURO 15W, 50 CMS, IP65, 4000K, STIL LED
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.08	BALA STIL LED RECESADA 13W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.09	BALA STIL LED RECESADA 22W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.10	BALA STIL LED RECESADA 36W, 4000K,100-277V, IP40, IRC>80
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.11	LUMINARIA HERMETICA STIL LED DE 40 W, 6500K, 120-277V, IP65, 120 CMS
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.12	LUMINARIA LINEAR STPL 045R, 120W, 7,5M, 4000K, 120-277V, IP40 STILLED
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.13	RIEL DE INCRUSTAR VENTO DE 2 MTS STILLED
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.14	SPOT VENTO 10W, IP20, 4000K
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.15	LUMINARIA APLIQUE UP/DOWN 20W, 4000K STILL LED
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.16	LUMINARIA SEÑALIZACION 1,8 W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.17	LUMINARIA EMERGENCIA BIFOCAL 2,4W, 120-277V,90MIN
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.18	LUMINARIA EMERGENCIA BALA LED 5W, 120-277V, 90MIN
COMPONENTE 79	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN ALA BAJA ORIENTAL	NP 79.05.19	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.11	RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.12	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.01.13	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.01.14	GABINETE DISTRIBUCIÓN COMUNICACIONES DE 40U, 200CM X 70CM, INCLUYE 2 ORGANIZADORES VERTICALES, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS METALICAS, . MICROPERFORADAS CON CHAPA, PANELES LATERALES DESMONTABLES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.01.15	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS EMT DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.01.16	CAJA PASO DE 20x 20 x10 cms CON PUERTA
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.01.17	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.02.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.02.02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.02.03	SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.02.06	SALIDA PARA DETECTOR TEMPERATURA (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	NP 80.02.07	SALIDA PARA SIRENA ESTROBER, TUBERIA EMT 3/4", CAJA 2400 Y ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN (NO INCLUYE EQUIPO)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.03.01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.03.02	CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.03.03	MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.03.04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.03.05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.04.01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.04.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.04.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 80	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALA BAJA ORIENTAL	80.04.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.02.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 81	MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO ALA BAJA ORIENTAL	81.02.02	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	82.01.01	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	82.01.02	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	82.01.03	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	82.01.04	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.05	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICOS. INCLUYE, ACTIVIDADES DE LAVADO, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.06	ASEO MENSUAL
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.07	DEMOLICION CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.08	ROCERIA Y RETIRO DE MALEZA
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.09	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS
COMPONENTE 82	ACTIVIDADES GENERALES EXTERIORES	NP 82.01.10	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 83	DESMONTES Y DEMOLICIONES EXTERIORES	83.01.01	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
COMPONENTE 83	DESMONTES Y DEMOLICIONES EXTERIORES	83.01.02	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
COMPONENTE 83	DESMONTES Y DEMOLICIONES EXTERIORES	NP 83.01.03	DEMOLICIONES CAJAS DE LUMINARIAS EXTERIORES.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 83	DESMONTES Y DEMOLICIONES EXTERIORES	83.02.01	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	NP 84.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 84	EXCAVACIONES Y LLENOS EXTERIORES	84.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.04	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.05	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.01.06	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.02.01	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.02.02	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	NP 85.03.03	JUNTA EN PVC SIKA O SIMILAR TIPO V-15 O SUPERIOR, PARA SELLO EN EL TANQUE DE AGUA
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 85	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO EXTERIORES	85.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 86	PISOS EXTERIORES	86.01.01	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN
COMPONENTE 86	PISOS EXTERIORES	86.01.02	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.01.01	CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.01.02	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.01.03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.01.04	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP 87.01.05	DUCTO EMT DE 1" ACOMETIDAS TABLEROS CUARTO BOMBAS
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP 87.01.06	CAJA INSPECCION NORMA CS-276, NORMA EN EL CODENSA
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP 87.01.07	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 TIPO PESADO DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP 87.01.08	CANALIZACION EN DUCTO PVC 4 DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP 87.01.09	CANALIZACION EN DUCTO PVC 2 DE 4". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.02.01	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.02.02	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.02.03	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.03.01	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.03.02	DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.03.03	CANALIZACION 1 TUBO PVC DE 2" SUBTERRANEA ILUM. EXTERIOR
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.03.04	CAJA ALUMBRADO PUBLICO DE 30X30 CMS CON MARCO Y TAPA
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.03.05	SALIDA PARA PROYECTOR FACHADA, DESDE CAJA 30X030 HASTA BASE PARA PROYECTOR EN TUBERIA PVC DE 3/4, CABLE ENCAUCHETADO THHN 3X14 AWG, CAJA 2400, INCLUYE CONECTOR DERIVACION SUMERGIBLE GEL, LONG PROM=5M
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.03.06	CABLE ALUMINIO THHN 3X6 AWG, RED ILUMINACION EXTERIOR
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.05.01	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.05.02	REFLECTORES EXTERIORES 70W
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.05.03	PROYECTOR FACHADA 40W,120-277V, 5000K,IP66
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.06.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.06.03	SOLDADURA EXOTÉRMICA
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.06.05	CAJA DE 30X30 CMS CON BARRAJE EQUPOTENCIAL DE COBRE DE 25X4 CMS
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.07.11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	NP87.07.12	UPS ONLINE DE 10 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 120/208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.08.01	CERTIFICACIONES RETIE
COMPONENTE 87	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EXTERIORES	87.08.02	CERTIFICACIÓN RETILAP
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.01	TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1, 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.08	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.15	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.22	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.28	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.29	REGISTRO DE CORTE Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.30	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.32	CHEQUE Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.33	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.34	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.35	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.41	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.42	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.43	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.44	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.49	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.50	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.51	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.52	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.53	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.01.56	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø1,1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.64	VALVULA PD ROSCAR 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.65	CHEQUE HIDRO ROSCAR 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.66	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.67	VALVULA FLOTADOR MECANICO 1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.68	CAJA TOTALIZADORA 1" -1 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.69	SUMINISTRO Y MONTAJE CAJILLA 1 MEDIDOR
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.70	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.71	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 1 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.72	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 1 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.73	VALVULA PD ROSCAR 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.74	VALVULA PD ROSCAR 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.75	ABRAZADERAS 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.76	ABRAZADERAS 3"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.77	ABRAZADERAS 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.78	ABRAZADERAS 1 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.79	ABRAZADERAS 1 1/4" -1"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.80	ABRAZADERAS 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.01.81	ABRAZADERAS 1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.09	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2-1/2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.22	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.29	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.36	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.37	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.38	TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.39	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.40	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.41	ABRAZADERAS Ø 4"-2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.42	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.43	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.02.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.02.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.02.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø3"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.02.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE S/CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.02.49	JUNTA DE EXPANSION PVC-S 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.03.01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.03.02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.03.03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.04.01	SALIDA SANITARIA Ø 4"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.04.02	SALIDA SANITARIA Ø 2"
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.04.03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.05.01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.05.02	CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.05.03	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	88.05.04	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.05.05	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1.0 M 100X100 TRAF. PESADO
COMPONENTE 88	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES	NP 88.05.06	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=1.0 M 80X80 TRAF. PESADO
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.01	GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.02	KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.03	TUBERÍA PVC C900 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.04	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.05	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.06	CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.07	CODO ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.08	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.09	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.10	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.11	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.12	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.13	UNIÓN ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.14	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.15	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.16	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.17	REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.18	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.19	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.20	TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.21	CODO ACERO SCH10 Ø 2,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.22	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.23	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.24	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.25	CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.26	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.27	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	89.01.28	EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.29	TRANSICIÓN C900 KIT 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.30	ABRAZADERA UL 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.31	ABRAZADERA UL 3"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.32	ABRAZADERA UL 2 1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.33	ABRAZADERA UL 2 "
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.34	ABRAZADERA UL 1 1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.35	ABRAZADERA UL 1"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.36	SOPORTE SISMO RESISTENTE LONG 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.37	SOPORTE SISMO RESITENTE CUATRO VIAS 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.38	PINTURA TUBERIA INCENDIO 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.39	PINTURA TUBERIA INCENDIO 2 1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.40	PINTURA TUBERIA INCENDIO 2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.41	PINTURA TUBERIA INCENDIO 1 1/2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.42	PINTURA TUBERIA INCENDIO 1"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.43	CHEQUE HIDRO RANURADO 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.44	TEE MECANICA RANURADO 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.45	BRIDA RANURADA 6"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.46	ACCERORIO CODO RANURADO 2

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.47	ACCESORIOS CODO RANURADO 4"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.48	ACOPLE RANURADO 2"
COMPONENTE 89	RED CONTRAINCENDIO EXTERIORES	NP 89.02.49	ACOPLE RANURADO 1 1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.10	CHEQUE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.11	CHEQUE Ø 1,1/4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.12	VALVULA DE PIE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.13	VALVULA DE PIE Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.18	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.19	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.20	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.21	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.22	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.23	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.24	CHEQUE Ø 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.01.25	MICROMEDIDOR 3/4"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.26	VALVULA DE PIE BRONCE 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.27	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.28	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.29	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.30	CHEQUE CORTINA ROSCAR 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.31	JUNTA DE EXPANSION CAUCHO 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.32	BRIDA ROSCADA 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.33	VALVULA PD ROSCAR TIPO PESADO 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.34	CHEQUE HIDRO ROSCAR 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.01.35	UNIVERSAL PVC-P 3"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.01	ACOPLES Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.02	VÁLVULA DE COMPUERTA BXB OS&Y DE 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.03	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.04	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.05	CHEQUE Ø 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.06	CHEQUE Ø 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.07	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.08	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.02.09	ACOPLE Ø 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.10	NIPLE PASAMUROS INOX 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.11	COPA EXCENTRICA 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.12	COPA CONCENTRICA 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.13	BRIDA RANURADA 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.14	VALVULA OS&Y VAST.ASC 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.15	TUBERÍA ACERO SCH40 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.16	ACCESORIOS RANURADO 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.17	TEE MECANICA RANURADO 4"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.18	TUBERIA ACERO A795 RANURADA 2"

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.19	VALVULA OS&Y VAST ASC 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.20	TUBERIA COBRE L 1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.21	ACCESORIO COBRE 1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.22	CHEQUE CORTINA ROSCAR 1/2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.02.23	MANOMETRO GLICERINA 200 PSI DIAL 2"
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.03.03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.03.06	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE PARA AGUA POTABLE COMPUESTO POR 2 BOMBAS AL 100% MARCA IACOL O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=12,5GPM (0,77L/S) 24MCA + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN POLIPROPILENO
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA TIPO END SUCTION LISTADA UL/FM, ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 25 HP, 60 HZ, 230 V, NEMA 2, CON CAPACIDAD DE 100 GPM @ 80 PSI. INCLUYE CABEZAL DE PRUEBAS COMPLETO CON VÁLVULAS Y CAUDALÍMETRO, TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LISTADA, BOMBA JOCKEY Y TABLERO DE CONTROL CORRESPONDIENTE.
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	NP 90.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS MARCA IACOL O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO SUMERGIBLES Q=44GPM (2,77L/S) 4,32MCA + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA
COMPONENTE 90	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS EXTERIORES	90.04.01	DESINFECCIÓN SISTEMA
COMPONENTE 91	RETIROS Y ASEO - EXTERIORES	91.01.01	ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 91	RETIROS Y ASEO - EXTERIORES	91.01.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 91	RETIROS Y ASEO - EXTERIORES	91.01.03	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	92.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	NP 92.01.02	PROTECTOR DE RAICES
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	NP 92.01.03	RESTAURACION DE PISOS EXTERIORES
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	NP 92.01.04	DESMONTE, RESTAURACION DE BORDILLO DE PIEDRA INCLUYE LA REINSTALACION
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	NP 92.01.05	RESTAURACIÓN DE REJAS. INCLUYE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PROTESIS DE PARTES DETERIORADAS Y PINTURA.
COMPONENTE 92	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES EXTERIORES	NP 92.01.06	DESMONTE DE CAMPAMENTO.
COMPONENTE 93	OBRAS REDES ESPECIALES E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LA ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS EXTERIORES	93.01.01	OBRAS REDES ESPECIALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)
COMPONENTE 93	OBRAS REDES ESPECIALES E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LA ETAPA DE APROPIACIÓN DE DISEÑOS EXTERIORES	93.01.02	ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS
COMPONENTE 94	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	94.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.02.01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.02.02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.02.03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	NP 95.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, PARA SUB BASES.
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 95	EXCAVACIONES Y LLENOS SECTOR CENTRAL - ORIENTAL	95.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.01.07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE FORMALETA,CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.10	CORTE CON DISCO PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA DEMOLICION Y UBICACION ELEMENTOS DE REFORZAMIENTEO CIMENTACION
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.11	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA VIGAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES,CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.12	PASES PARA VIGAS DE 20X30
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.01.13	PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO EXISTENTE LUEGO DE ESCARIFICAR.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.02.03	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.02.05	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.02.06	RECALCE CONCRETO DE F'C=21MPA FLUIDO PARA COLUMNAS CON ASENTAMIENTO DE 6"(INCLUYE GRAVILLA FINA, DESMOLDANTES, CURADORES, VIBRADO, FORMALETA- NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.02.07	INSTALACIÓN DE FLEJES ANCLADOS (L=1.68 M - D=3/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO).
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.03.02	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.03.03	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.03.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.03.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.06	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA, INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.07	VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA.INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS,FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.08	PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS, FORMALETA, CURADOR, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,20 M - D =5/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E=8 CM
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.11	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,24 M - D =3/4"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.12	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,28 M - D =7/8"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.13	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,32 M - D =1"). INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	NP 96.03.14	ESCARIFICACION HASTA ENCONTRAR REFUERZO DE VIGAS AEREAS. POR CADA CARA DE ANCHO 0.1 A 0.3 M.INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 96	ESTRUCTURA - ORIENTAL	96.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	97.01.01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	97.01.02	RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE VIDRIOS, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.03	RESTAURACIÓN DE VENTANA, DOBLE HOJA ABATIBLE ENTABLERADA DE MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.04	RESTAURACIÓN DE HOJAS Y MARCO DE PUERTA EN MADERA, PUERTA DOBLE HOJA, ABATIBLE, CON MONTANTE. INCLUYE INMUNIZACIÓN,CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, PROTESIS Y PINTURA Y ACABADO.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES Y FALLEBAS SIMILARES A LA EXISTENTE
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTAS
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA ENTRE TIRANTE Y VIGA DE CONCRETO.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS EN ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 3" Y 4" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" PARA NUDOS ENTRE MADERAS NO DESMONTADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA.
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA METÁLICA PARA PROTESIS Y CONEXIONES DE MADERA. INCLUYE TORNILLERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION
COMPONENTE 97	RESTAURACION ELEMENTOS DE MADERA SECTOR CENTRAL	NP 97.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINAS DE REFORZAMIENTO PARA UNIONES DE MADERAS ROLLIZAS. L=0,60 M X 0,08 M X 1/4" CON TORNILLOS DE 3/8" , TUERCAS Y ARANDELAS.
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	98.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	98.01.02	SENDEROS DE MANTENIMIENTO EN REJILLA TIPO IRVING, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y BARANDA DE SEGURIDAD
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	98.01.03	ESCALERA DE GATO EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSPECCIÓN Y SEGÚN DETALLE. SE INCLUYE PERNOS, PLATINAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

COMPONENTE	NOMBRE	ITEM	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.04	PINTURA INTUMESCENTE PARA PROTECCION DE ANGULOS, PLATINAS Y CARTELAS METALICAS DE REFORZAMIENTO, ESPESOR PROMEDIO 0.5 MM (120 MINUTOS): REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 15 (299 MICRAS) O EQUIVALENTE. INCLUYE IMPRIMACION SELLADORA DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXICA Y FOSFATO DE ZINC, PARA PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.05	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.06	PLATINA DE 15X40 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.07	PERNO ROSCADO DE Ø 1/2" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.08	PERNO ROSCADO DE Ø 3/8" LONGITUD 20 CM SAE 420 CON TUERCA Y ARANDELA
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.09	RIGIDIZADORES 1/4"
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.10	PLATINA DE 25X25 CM ESPESOR 1/2" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.11	PLATINA DE 16x29 CM ESPESOR 1/4" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.12	PLATINA DE 15x18 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL
COMPONENTE 98	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO SECTOR CENTRAL OCCIDENTAL	NP 98.01.13	PLATINA DE 30X15 CM ESPESOR 3/8" EN ACERO A36 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURA
COMPONENTE 99	TANQUE	99.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 99	TANQUE	99.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 99	TANQUE	99.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 99	TANQUE	99.01.04	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 99	TANQUE	NP 99.01.05	JUNTA EN PVC SIKA O SIMILAR TIPO V-15 O SUPERIOR, PARA SELLO EN EL TANQUE DE AGUA