1. ITEM No.	NP-12	2. NOMBRE DEL ITEM	EMPRADIZACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE MATERIAL DE DESCAPOTE

3. UNIDAD DE MEDIDA: M2

4. DESCRIPCIÓN

Comprende la empradización de la zona de seguridad instalando el material proveniente del descapote de la zona de seguridad de pista y calles de rodaje incluyendo la empradización de las áreas mediante la siembra de semilla.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN

Replanteo de localización de las áreas a empradizar según los planos y la nivelación final de la zona de seguridad.

6. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

Instalación del material proveniente del descapote de las zonas de seguridad de pista

Siembra de semilla Tipo Brecharia Decumes

Riego constante hasta que el prado crezca

Mantener el estado de la grama hasta que la semilla germine

7. ALCANCE

Empradización de franjas de seguridad utilizando material proveniente del descapote de las franjas de seguridad y la siembra de semilla tipo Brecharia Decumes

8. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

N/A

10. MATERIALES

Material proveniente de descapote

Agua

Semillas para empradizar

11. EQUIPO

Retroexcavador sobre oruga
Carrotanque de agua
Herramienta menor

12. DESPERDICIOS

Incluidos	Si	X	No	

13. MANO DE OBRA

Incluida	Si	X	No	

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES

N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Medida

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría.

Forma de pago

El pago de la empradización se hará al respectivo precio unitario del contrato, para todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el Interventor.:

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato