Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	2

	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO PALONEGRO, DE BUCARAMANGA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP-13	EMPRADIZACIÓN CON PRADO JAPONÉS EN TAPETE CON TRINCO Y ESTACADO SOBRE TALUD	M2	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			GL	1	$ 26,36
Carrotanque de Agua			$ 170.000,00	55	$ 3.090,91
				SUBTOTAL $	3.117,27

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Pardo Japones puesto en obhra	M2	1,05	$ 10.500,00	$ 11.025,00
Tierra Negra	M3	0,03	$ 250.000,00	$ 7.500,00
Abono y fertilizantes por 25 Kg.	Kg	0,10	$ 1.200,00	$ 120,00
Estaca de madera de 30 cm de largo	Und	3,00	$ 1.365,00	$ 4.095,00
Agua	Lt	216,52	$ 30,00	$ 6.495,60
			SUBTOTAL $	29.235,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	UND	KG/ML	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 83.333,33	1,6	$ 133.333,33	440,00	$ 303,03
Ayudante	$ 110.800,00	1,6	$ 177.280,00	440,00	$ 402,91
				SUBTOTAL $	705,94
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 33.059,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	21%	$ 6.942,39	
IMPREVISTOS	1%	$ 330,59	
UTILIDAD	5%	$ 1.652,95	
		SUBTOTAL $	8.925,93
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	41.985,00

Elaboró

LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO AERO BGA 2025
CONTRATISTA

Aprobó

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Persona con Discapacidad -PcD- Psicosocial
SISPRO No. Identificador 265247
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
Representante Legal
CONSORCIO AEROCONEXIÓN BUCARAMANGA
INTERVENTORIA