Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	2

	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO PALONEGRO, DE BUCARAMANGA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-018	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	MI	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor					$ 4.042,00
Cortadora de concreto			$ 35.000,00	1,95	$ 17.948,72
Torre de iluminación			$ 90.440,00	1,95	$ 46.379,49
				SUBTOTAL $	68.370,21

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Sellador de poliuretano Sikaflex CR125 o similar	lt	0,07	$ 119.000,00	$ 8.330,00
Cordón de poliuretano 5/8"	ml	1,05	$ 400,22	$ 420,00
			SUBTOTAL $	8.750,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	UND	KG/ML	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Tecnico Electrico	$ 116.666,67	1,6	$ 186.666,67	7,80	$ 23.931,62
Ayudante de obra	$ 277.000,00	1,6	$ 443.200,00	7,80	$ 56.820,51
				SUBTOTAL $	80.752,14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	157.872,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	21%	$ 33.153,12	
IMPREVISTOS	1%	$ 1.578,72	
UTILIDAD	5%	$ 7.893,60	
		SUBTOTAL $	42.625,44
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	200.497,00

Elaboró

LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO AERO BGA 2025
CONTRATISTA

Aprobó

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Persona con Discapacidad -PcD- Psicosocial
SISPRO No. Identificador 265247
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
Representante Legal
CONSORCIO AEROCONEXIÓN BUCARAMANGA
INTERVENTORIA