

FORMULARIO 1								
PRESUPUESTO OFICIAL								
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1,1				LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	125,0	\$ 7.690,00	\$ 961.250,00
Subtotal								\$ 961.250,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2,1				EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE ESCOMB. H=<2 M)	M3	59,319	\$ 46.603	\$ 2.764.443,00
2,2				CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	M3/KM	59,319	\$ 50.825	\$ 3.014.888,00
2,3				BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion)	M3	32,708	\$ 213.241	\$ 6.974.687,00
2,4				SUB BASE GRANULAR (incluye extendida y compactacion)	M3	24,531	\$ 335.701	\$ 8.235.081,00
Subtotal								\$ 20.989.099,00
3 CONCRETOS								
3,1				CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	M3	18,87	\$ 1.065.119	\$ 20.098.796,00
3,2				BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR	ML	16	\$ 86.861	\$ 1.389.776,00
Subtotal								\$ 21.488.572,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 43.438.921,00

ADMINISTRACION	26,00%	\$ 11.294.119,00
IMPREVISTO	1,00%	\$ 434.389,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.171.946,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		\$ 57.339.375,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	
			26,0%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32,0%