PRESUPUESTO DE OBRA ESCENARIOS DEPORTIVOS - 2026

Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM

Actividad		Tipo	U.M.	Can Unit	Can Tot	Vr.Unitario	Vr. Total
1	**PRELIMINARES**						
1,01	**SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE CAUCHO SINTETICO - CANCHA SINTETICA**		**m²**		**480,00**	**25.000,00**	**12.000.000**
32746	CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA	Mat	kg	1000,00	1000	7500	7.500.000
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Man	hh	2,00	2,00	1617000	3.234.000
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	1,00	1	516000,0	516.000
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	5,00	5	150000	750.000
Total	**PRELIMINARES**						**12.000.000**
2	**REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL**						
2,01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPA SUPERFICIAL EN POLVO DE LADRILLO, INCLUYE COMPACTACIÓN Y TRATAMIENTO DE BASE e=3cm - CANCHA TENNIS Y**		**m²**		**936,00**	**6.000,00**	**5.616.000**
13632	RODILLO MONOCILÍNDRICO 185KG	Equ	d	5,00	5,00	63000	315.000
30882	POLVO DE LADRILLO CERÁMICO (ARCILLA MOLIDA, GRANULOMETRÍA ≤2 MM, LIBRE DE	Mat	m3	15,000	15,000	153000	2.295.000
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) ESPECIALISTA DE CANCHA	Man	hh	2,00	2,00	1235000	2.470.000
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	1,00	1,0	466000	466.000
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	2,00	2	35000	70.000
Total	**REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL**						**5.616.000**
3	**CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN**						
3,01	**TELÓN PROTECTOR DE LA MALLA EN POLIÉSTER TEJIDO RECUBIERTO EN PVC PLASTIFICADO, INCLUYE RETIRO DE TELÓN EXISTENTE - CANCHA SINTETICA**		**m²**		**46,00**	**25.000,00**	**1.150.000**
30807	TELÓN WINDSCREEN: TEJIDO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTO CON PVC PLASTIFICADO (VINYL COATED POLYESTER — VCP). ESPESOR: 0.50–0.90 MM. GRAMAJE: 450–650 G/M². RESISTENCIA UV CLASE 5 (ISO 105-B02). RESISTENCIA AL AGUA: COLUMNA DE AGUA > 800 MM. TRATAMIENTO ANTIHONGOS Y ANTIBACTERIANO. COLOR: VERDE, NEGRO, AZUL O GRIS (SEGÚN DISEÑO). COSTURAS LATERALES TERMOSELLADAS O DOBLE COSTURA REFORZADA CON HILO UV. GROMMETS (OJETES) DE ALUMINIO O ACERO INOX. Ø10–12 MM CADA 30–45 CM EN TODO EL PERÍMETRO. DOBLADILLO	Mat	m²	46,00	46	3000	138.000

30808	CUERDA DE POLIPROPILENO UV Ø6 MM PARA TENSADO Y SUJECIÓN DEL TELÓN A LA MALLA Y	Mat	ml	20,00	20,0	4520	90.400
							506.000
50026	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	Man	hh	2,00	2,0	253000	
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	1,00	1,0	65600,0	65.600
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Tra	m³	1,00	1,00	250000	250.000
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%				100.000
				2,00	2	50000	
3,02	**REPARACIÓN Y/O AJUSTE DE MALLA EN ZONAS DONDE SE REQUIERA REPONER, NYLON INDUSTRIAL ORIFICIO 13CM X 13 CM, ANCLAJES Y TENSOR, INCLUYE RETIRO DE MALLA EXISTENTE DE ESPACIOS SI ES**		**m²**		**10,00**	**15.000,00**	**150000,00**
1736	TENSOR 1/2 PARA GUAYA GALVANIZADO	Mat	un	10,00	10,0	2000,00	20000
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Equ	hh	2,00	2,00	30000	60000
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Man	hh	2,00	2,0	20000	40000
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	1,00	1,0	20000,0	20000
600092	MALLA 100% NYLON INSTRUSTRIAL	Mat	m²	5,00	5,00	2000	10000
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	0,00	0	0,0	0

Total CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN **1300000,00**