FORMATO DE COTIZACIONES	CÓDIGO	GAF-FO-024	IDECS INGENIERÍA & DESARROLLO
	FECHA	23/01/2026	
GESTION ADMINISTRATIVAY FINACIERA	VERSION	01	

IDECS ¡INGENIERÍA & DESARROLLO! NIT: 901793008-9

FECHA:	MARTES, 19 DE MAYO DE 2026	**N°COT**	260519-1
PROYECTO:	ADECUACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIA QUIMICAS Y COMBUSTIBLES DE LA SEDE DE PUERTO GAITAN.	**CLIENTE**	SENA
UBICACIÓN:	PUERTO GAITAN	**NIT**	899.999034-1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES			
ITEM		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	DEMOLICIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA DE SOBREPISO EXISTENTE EN EL ALMACÉN DEL BLOQUE I, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	M3	1,96	$ 1.000.000,00	$ 1.960.000,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA EN EL ÁREA DEL ALMACÉN DEL BLOQUE I, INCLUYE CONFORMACIÓN, PERFILADO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	1,49	$ 500.000,00	$ 745.000,00
3	RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1,49	$ 500.000,00	$ 745.000,00
4	SUMINISTRO DE CODO DE 90° DE 2" TIPO CAMPANA-CAMPANA EN PVC, INCLUYE LIMPIADOR Y SOLDADURA.	UND	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METÁLICA ANTIPLAGAS PARA DESAGÜE DE 2", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE 2" EN PVC SANITARIO TIPO PESADO	M	6,56	$ 250.000,00	$ 1.640.000,00
7	ADECUACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 0,2 M DE ANCHO X 7,70 M LONGUITUD X 0,27 M PROFUNDIDAD, INCLUYE FORMALETA, VACIADO, ACABADO, IMPERMEABILIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE, Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
8	ADECUACION DE SOBRECIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.11 M DE ESPESOR Y 0.30 M DE ALTURA, ANCLADO A LOSA EXISTENTE MEDIANTE VARILLA Y ADHESIVO EPÓXICO, PARA SOPORTE DE MURO EN DRYWALL.	M3	0,19	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IGNÍFUGA INDUSTRIAL EN MUROS DE LOS ALMACENES DE LOS BLOQUES I Y H, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN (SI APLICA) Y ACABADO FINAL	M2	148,92	$ 20.000,00	$ 2.978.400,00
				SUB TOTAL:	**$ 11.755.400,00**
				ADMINISTRACION 0%	$ -
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 0%	$ -
				IVA 19%	$ 2.233.526,00
				TOTAL COSTO OBRA CIVIL	**$ 13.988.926,00**

IMPORTANTE

PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES
SUMINISTRO DE MATERIALES:	° LOS CONSUMIBLES SERAN SUMINSTRADOS POR EL CONTRATISTA ° LOS EQUIPOS NECESARIOS POR PARTE HSE SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA
TIEMPO:	EL PERSONAL ESTARA SUJETO A LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE SE TENGAN EN EL AREA EN LA QUE SE PRESTARA EL SERVICIO
GARANTIA:	SE DARA 15 DIAS DE GARANTIA LUEGO DE SER EJECUTADO EL SERVICIO
FACTURACION:	ELECTRONICA
ALIMENTACION:	SERA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
HOSPEDAJE:	N/A

NOTA:

NO INCLUYE ELEMENTOS DIFERENTES A LOS DESCRITOS ENLA OFERTA CIVIL
LA COTIZACION SE SOSTIENE POR 15 DIAS A PARTIR DEL RECIBIDO
LA DURACION DEL SERVICIO ES DE 8 DIAS A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO INICIAL
PARA EL INICIO DE LABORES SE REQUIERE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y PAGO CONTRA ENTREGA CON ACTA DE RECIBIDO A SASTIFASCCION

CORDIALMENTE:

DAVID ESTEBAN LEYTON VANEGAS
ING. RESIDENTE.

3213190828 - PROYECTOS@IDECS.COM.CO

FORMATO DE COTIZACIONES	CÓDIGO	GAF-FO-024
	FECHA	23/01/2026
GESTION ADMINISTRATIVAY FINACIERA	VERSION	01

IDECS ¡INGENIERÍA & DESARROLLO! NIT: 901793008-9

FECHA:	MARTES, 19 DE MAYO DE 2026	**N°COT**	260519-2
PROYECTO:	ADECUACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIA QUIMICAS Y COMBUSTIBLES DE LA SEDE DE PUERTO GAITAN.	**CLIENTE**	SENA
UBICACIÓN:	PUERTO GAITAN	**NIT**	899.999034-1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES			
ITEM		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	ADECUACIÓN DE MURO DIVISOR EN SUPERBOARD DOBLE CARA EN EL BLOQUE I, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE, FIJACIÓN DE PLACAS Y ACABADO FINAL	M2	18,56	$ 120.000,00	$ 2.227.200,00
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INDUSTRIAL PARA PISO EN LOS ALMACENES DE LOS BLOQUES I Y H, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN Y ACABADO FINAL	M2	69,58	$ 30.000,00	$ 2.087.400,00
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DOBLE CON EPÓXICO POLIAMIDA EN PISOS Y MUROS DEL DIQUE DE CONTENCIÓN DE COMBUSTIBLE, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN Y ACABADO FINAL	M2	13,4	$ 120.000,00	$ 1.608.000,00
13	ADECUACIÓN DE DIQUE DE CONTENCIÓN DE COMBUSTIBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON ACERO, ANCLADO AL PISO CON VARILLA CORRUGADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE MEDIACAÑA ENTRE EL PISO-MURO, FORMALETA, VACIADO Y ACABADO FINAL	M3	0,48	$ 2.450.000,00	$ 1.176.000,00
14	ADECUACIÓN DE FOSA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, TAPA, FORMALETA, VACIADO, Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA TAPA	M3	1,05	$ 2.500.000,00	$ 2.625.000,00
15	SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL DE 250 GALONES, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, INCLUYE VÁLVULA DE SALIDA, TAPA HERMÉTICA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	UND	2	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE TANQUES PORTÁTILES DE 250 GALONES, CON ALTURA DE 1,50 M, INCLUYE FABRICACIÓN EN PERFILERÍA ESTRUCTURAL, ANCLAJE A LA LOSA, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA DE TRASIEGO PARA COMBUSTIBLE, INCLUYE MANGUERA, PISTOLA DE DESPACHO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	UND	2	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE ACCESO DE LOS ALMACENES DE LOS BLOQUES I Y H, INCLUYE AJUSTE, REPARACIÓN, LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AMBAS CARAS	UND	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS PARA EL ALAMCEN DE QUIMICOS Y COMBUSTIBLES.	UND	14	$ 20.000,00	$ 280.000,00
				SUB TOTAL:	**$ 26.403.600,00**
				ADMINISTRACION 0%	$ -
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 0%	$ -
				IVA 19%	$ 5.016.684,00
				TOTAL COSTO OBRA CIVIL	**$ 31.420.284,00**

IMPORTANTE

PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES
SUMINISTRO DE MATERIALES:	° LOS CONSUMIBLES SERAN SUMINSTRADOS POR EL CONTRATISTA
TIEMPO:	EL PERSONAL ESTARA SUJETO A LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE SE TENGAN EN
GARANTIA:	SE DARA 15 DIAS DE GARANTIA LUEGO DE SER EJECUTADO EL SERVICIO
FACTURACION:	ELECTRONICA
ALIMENTACION:	SERA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
HOSPEDAJE:	N/A

NOTA:

NO INCLUYE ELEMENTOS DIFERENTES A LOS DESCRITOS ENLA OFERTA CIVIL
LA COTIZACION SE SOSTIENE POR 15 DIAS A PARTIR DEL RECIBIDO
LA DURACION DEL SERVICIO ES DE 8 DIAS A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO INICIAL
PARA EL INICIO DE LABORES SE REQUIERE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y PAGO CONTRA ENTREGA CON ACTA DE RECIBIDO A SASTIFASCCION

CORDIALMENTE:

DAVID ESTEBAN LEYTON VANEGAS
ING. RESIDENTE.

3213190828 - PROYECTOS@IDECS.COM.CO