ANEXO N. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

F/blanca 27-07-2026

Señores
COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA
Att: Esp. HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA
Calle 4 N° 11-79 Floridablanca

El (Los) suscrito (s) **DANIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ**, identificado (s) con la cédula de ciudadanía número **1007893357**, expedida en Floridablanca Santander y actuando en Representación Legal de **REPRESENTACIONES DASAN SAS**, de acuerdo con las reglas que se estipulan en la Invitación Y demás documentos que forman parte de la Invitación Pública # 015 del cuyo objeto es **ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AULA MULTIPROPÓSITO EN EL SALÓN 301 DE LA SEDE A, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VIGILANCIA, MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA ADECUACIÓN DE LA RAMPA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LA SEDE D**

me (nos) permito (permitimos) presentar la siguiente propuesta.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	SEDE A			
1	**ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA UNA TARIMA EN EL TERCER PISO, FRENTE AL ARCHIVO.** 1. Adecuar espacio con dimensiones de 5,30 m de largo x 2,00 m de ancho x 0,30 m de altura. 2. La estructura incluirá una rampa central de 1,20 m de ancho, con acabado en granito lavado y alineada con el acceso del aula para facilitar la movilidad con inclinación del 10% aproximado. 3. La adecuación contempla el suministro e instalación de ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, con p i s o acabado igual o similar al existente en el aula y todos los materiales necesarios para garantizar la estabilidad, resistencia y adecuada terminación de la estructura. 4. Acometida eléctrica de cuatro (4) toma corriente doble 5. Entrega de espacio limpio y ordenado 6. Retiro de material derivado de las adecuaciones. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS HABILES**	1	$ 9.760.000	$ 9.760.000
	SEDE D			
2	**ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GARITA PARA EL PUNTO DE VIGILANCIA.** 1. Realizar labores de adecuación de espacio con dimensiones de 1,68 m x 1,44 m x 2,80 m de altura, para un área aproximada de 2,42 m². 2. El arreglo locativo comprende la implementación de muros en ladrillo estructural de 24cm * 12cm*7cm aproximados, placa superior en concreto reforzado. 3. Suministro e instalación de puerta metálica con chapa de seguridad, una ventana exterior de 1,00 m x 0,60 m con reja de seguridad y vidrio polarizado. 4. Dos ventanillas de 0,60 m x 0,15 m con vidrio polarizado. 5. Dos tomacorrientes dobles 6. Una luminaria led en la parte superior interior. 7. Una repisa en melamina de 1,30 m x 0,40 m. 8. La construcción se entregará completamente terminada, conforme al render suministrado y con todos los acabados correspondientes. 9. Retiro de material sobrante derivado de las reparaciones a realizar. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 DÍAS HÁBILES**	1	$ 15.900.000	$ 15.900.000

3	**INSTALACIÓN DE PASAMANOS E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO.** 1. Suministro e instalación de un pasamanos fabricado en tubo de acero inoxidable calibre 22 de 2 pulgadas de diámetro y una longitud aproximada de 4,75 metros, con curvas de inicio y terminación. el pasamanos será instalado en la escalera de acceso al segundo piso, ubicada frente a la cancha y sobre la garita de vigilancia, garantizando una estructura resistente, segura y con acabados de excelente calidad. 2. Suministro e instalación de cinta antideslizante fotoluminicente sobre el borde (peralte) de cada escalón, colocando dos (2) franjas por escalón, garantizando adecuada adherencia y visibilidad. **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.**	1	$ 920.000	$ 920.000

4	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYENDO NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RAMPA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE 4.** 1. Demolición de la rampa existente y de los resaltos ubicados hacia la cancha, con el fin de adecuar el acceso principal que cumpla con la inclinación adecuada para una circulación segura y accesible. 2. Adecuación de rampa de acceso que tendrá dimensiones de 3m de largo x 2,10 m de ancho y contará con acabado final en concreto escobillado, proporcionando una superficie antideslizante y de alta durabilidad con inclinación acorde al área a intervenir. 3. retiro de material sobrante derivado de los arreglos locativos a realizar. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 5 DÍAS HÁBILES.**	1	$ 4.657.000	$ 4.657.000

NOTAS: **SON: TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SISTE MIL PESOS M/CTE.**	**SUBTOTAL**	$ 26.249.580
	IVA	$ 4.987.420
	TOTA	$ 31.237.000

Igualmente, me (nos) comprometo (comprometemos) a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y las demás estipulaciones de la misma.

En mi (nuestra) calidad de proponente (s) declaro (declaramos):

1. Que esta propuesta, solo compromete al (los) firmante de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta al (los) firmante, tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato de que ella se derive.
3. Que he (hemos) tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente invitación pública y acepto (aceptamos) todos los requisitos contenidos en la invitación.
4. Que ni el (los) suscrito (s), ni la sociedad que represento nos hallamos incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.
5. Que el (los) suscrito (s), y la sociedad que represento (representamos) nos comprometemos a entregar a satisfacción del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana y en las fechas indicadas el objeto de este proceso.

6. Que conozco (conocemos) las Leyes de la República de Colombia que rigen la presente Invitación Pública.

7. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia del proceso de selección y la ejecución del contrato. La validez mínima de la oferta presentada es de 30 días hábiles contados a partir del cierre del proceso.
8. Que la presente oferta no tiene información reservada.

9. Que autorizo (autorizamos) expresamente al Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana de Floridablanca para consultar, verificar, analizar, recolectar, actualizar, rectificar o reportar la información suministrada ante las diferentes bases de datos y/o centrales de información y riesgo, así como para el almacenamiento y uso de nuestros datos.

10. Que ofrezco (ofrecemos) entregar las cantidades que figuran en la invitación pública en las instalaciones del Colegio, y mantener el valor total de la oferta y/o prestar los servicios requeridos o ejecutar las obras señaladas con el cumplimiento de los requerimientos técnicos.

11. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro (nos encontramos) reportado (s) en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República, o en caso de estarlo, tener un acuerdo de pago y estar al día con éstos.

12. Que el Valor total de mi propuesta es de : **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTES TREINTA Y SISTE MIL PESOS** M/CTE ($31.237.000), incluido el valor I.V.A.

La presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Atentamente,

PROPONENTE: **REPRESENTACIONES DASAN SAS**, N I T : **901291190**

Correo Electrónico: **DASANTRABAJANDO@GMAIL.COM**

Dirección: **CRA 2AE 32 # 161 LA CUMBRE** Teléfonos: **3 1 1 8 4 3 2 0 2 6**

Nombre Representante Legal: **DANIEL ENRIQUE HERNANDEZ DE LA CRUZ**

Cédula de Ciudadanía número **1007893357**, expedida en **FLORIDABLANCA SANTANDER**

Dirección: : **CRA 2AE 32 # 161 LA CUMBRE** Teléfonos: **3135662947**

Firma del Representante Legal _____

NOTA: Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla.

REPRESENTACIONES DASAN SAS
Estructuras Metálicas y Obras Civiles

Floridablanca, julio 27 de 2026

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA

COTIZACION A TODO COSTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	SEDE A			
1	**ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA UNA TARIMA EN EL TERCER PISO, FRENTE AL ARCHIVO.** 1. Adecuar espacio con dimensiones de 5,30 m de largo x 2,00 m de ancho x 0,30 m de altura. 2. La estructura incluirá una rampa central de 1,20 m de ancho, con acabado en granito lavado y alineada con el acceso del aula para facilitar la movilidad con inclinación del 10% aproximado. 3. La adecuación contempla el suministro e instalación de ladrillo estructural de 24cm*12cm*7cm aproximados, con p i s o acabado igual o similar al existente en el aula y todos los materiales necesarios para garantizar la estabilidad, resistencia y adecuada terminación de la estructura. 4. Acometida eléctrica de cuatro (4) toma corriente doble 5. Entrega de espacio limpio y ordenado 6. Retiro de material derivado de las adecuaciones. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS HABILES**	1	$ 9.760.000	$ 9.760.000
	SEDE D			
2	**ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GARITA PARA EL PUNTO DE VIGILANCIA.** 1. Realizar labores de adecuación de espacio con dimensiones de 1,68 m x 1,44 m x 2,80 m de altura, para un área aproximada de 2,42 m². 2. El arreglo locativo comprende la implementación de muros en ladrillo estructural de 24cm * 12cm*7cm aproximados, placa superior en concreto reforzado. 3. Suministro e instalación de puerta metálica con chapa de seguridad, una ventana exterior de 1,00 m x 0,60 m con reja de seguridad y vidrio polarizado. 4. Dos ventanillas de 0,60 m x 0,15 m con vidrio polarizado. 5. Dos tomacorrientes dobles 6. Una luminaria led en la parte superior interior. 7. Una repisa en melamina de 1,30 m x 0,40 m. 8. La construcción se entregará completamente terminada, conforme al render suministrado y con todos los acabados correspondientes. 9. Retiro de material sobrante derivado de las reparaciones a realizar. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 DÍAS HÁBILES.**	1	$ 15.900.000	$ 15.900.000
3	**INSTALACIÓN DE PASAMANOS E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO.** 1. Suministro e instalación de un pasamanos fabricado en tubo de acero inoxidable calibre 22 de 2 pulgadas de diámetro y una longitud aproximada de 4,75 metros, con curvas de inicio y terminación. el pasamanos será instalado en la escalera de acceso al segundo piso, ubicada frente a la cancha y sobre la garita de vigilancia, garantizando una estructura resistente, segura y con acabados de excelente calidad. 2. Suministro e instalación de cinta antideslizante fotoluminicente sobre el borde (peralte) de cada escalón, colocando dos (2) franjas por escalón, garantizando adecuada adherencia y visibilidad. **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.**	1	$ 920.000	$ 920.000

4	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL INCLUYENDO NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RAMPA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE 4. 1. Demolición de la rampa existente y de los resaltos ubicados hacia la cancha, con el fin de adecuar el acceso principal que cumpla con la inclinación adecuada para una circulación segura y accesible. 2. Adecuación de rampa de acceso que tendrá dimensiones de 3m de largo x 2,10 m de ancho y contará con acabado final en concreto escobillado, proporcionando una superficie antideslizante y de alta durabilidad con inclinación acorde al área a intervenir. 3. retiro de material sobrante derivado de los arreglos locativos a realizar. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 5 DÍAS HÁBILES.	1	$ 4.657.000	$ 4.657.000
NOTAS: SON: TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SISTE MIL PESOS M/CTE.		SUBTOTAL		$ 26.249.580
		IVA		$ 4.987.420
		TOTA		$ 31.237.000

DANIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
CC# 1007893357
CEL 313 566 2947
dasantrabajando@gmail.com