B & D
INGENIERIA
S.A.S
Nit: 900666774-5

Sincelejo, 28 de Junio de 2026

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
Sincelejo (Sucre)

Referencia: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA".

Yo, **GABRIEL DIAZ BALDOVINO**, identificado con **C.C 1.143.342.474**, actuando como representante legal de **B&D INGENIERÍA S.A.S. / NIT 900666774-5**, me dirijo a ustedes para presentar cotización para realizar el **"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"**.

Anexo presupuesto detallado con ítems, cantidades y precios.

Cordialmente,



Oferente: GABRIEL DE JESUS DIAZ BALDOVINO
Representante legal B&D INGENIERÍA S.A.S
C. C. No 1.143.342.474 de Cartagena
NIT de B&D INGENIERIA S.A.S.: 900666774-5
Correo: bydingenieriasas1@gmail.com
Celular: 3164906113
Ciudad: Sincelejo

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA					
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACION DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE GENTIUM				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS				
1,01	Desmonte de puertas existentes	und	25,00	$ 42.961,00	$ 1.074.025,00
1,02	Desmonte de Sanitarios	und	13,00	$ 85.920,00	$ 1.116.960,00
1,03	Desmonte de lavamanos	und	13,00	$ 57.280,00	$ 744.640,00
1,04	Desmonte de cielo raso en Drywall incluye acarreo para su respectiva disposición final	m2	51,00	$ 28.825,00	$ 1.470.075,00
1,05	Demolicion de enchape de muros y piso (incluye zócalo)	m2	70,00	$ 24.021,00	$ 1.681.470,00
1,06	Demolición de plantilla de piso en concreto h: 0,15m incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final.	m2	63,00	$ 36.032,00	$ 2.270.016,00
1,07	Demolición de placa de contrapiso existente	m2	30,00	$ 37.495,00	$ 1.124.850,00
1,08	Demolición de muros en mampostería incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final.	m2	55,20	$ 51.906,00	$ 2.865.211,20
1,08,1	Cerramiento provisional de muros en drywall para delimitacion de espacios y/o áreas a intervenir.	m2	90,00	$ 73.781,00	$ 6.640.290,00
1,09	Corte y desmonte de baranda existente en acero inoxidable incluye las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento, long: 1-2m	m	6,00	$ 125.631,00	$ 753.786,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	107,90	$ 128.056,00	$ 13.817.242,40
1,11	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 0,10m	m	22,00	$ 102.111,00	$ 2.246.442,00
1,12	Construcción de viga de confinamiento en concreto de 3000 PSI, de 0,10m x 0,20m	m	48,00	$ 135.001,00	$ 6.480.048,00
1,13	Losa en metaldeck E=10cm con perfil IPE 200 + refuerzo en acero (incluye anclaje e insumos para adosamiento a losa existente)	m2	15,00	$ 2.096.760,00	$ 31.451.400,00
1,13,1	Fabricación de muro en panel de 4mm compuesto de aluminio ACP que consiste en dos capas exteriores de aluminio y un nucleo interno de polietileno, incluye estructura de soporte, elementos de fijación, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	10,00	$ 2.450.701,00	$ 24.507.010,00
1,14	Construcción de plantilla de piso en mortero 1:4	m2	63,00	$ 57.883,00	$ 3.646.629,00
1,15	Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2". Incluye resane	m	22,00	$ 21.911,00	$ 482.042,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	215,80	$ 46.945,00	$ 10.130.731,00
1,17	Suministro e instalación y enchape para muros de baños	m2	300,00	$ 252.030,00	$ 75.609.000,00
1,18	Suministro e instalación y enchape piso baño	m2	74,00	$ 108.182,00	$ 8.005.468,00
1,19	Suministro e instaalción de lavamano corrido (cuarzo o granito pulido)	m	32,00	$ 1.588.700,00	$ 50.838.400,00
1,19,1	Suministro e instalación de lavamanos de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	1,00	$ 884.179,00	$ 884.179,00
1,20	Suministro e instalación de orinales	und	7,00	$ 1.410.353,00	$ 9.872.471,00
1,21	Sumnistro e instalación de sanitario ahorrador	und	12,00	$ 912.391,00	$ 10.948.692,00
1,21,1	Suministro e instalación de sanitario de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Und	1,00	$ 985.108,00	$ 985.108,00
1,22	Cielo raso en panel PVC especificación 50 % PVC dimensionadas por 250mm x 6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)	m2	42,00	$ 181.095,00	$ 7.605.990,00
1,23	Pintura vinilo tipo 1 color igual al existente para muros interiores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye raspada, resanes, filetes, juntas, suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	450,00	$ 20.830,00	$ 9.373.500,00
1,24	Construcción e instalación de división para baño. compuesta por cabinas entamborada fabricadas en acero inoxidable 304 antimagnético acabado 2b, compuestos por accesorios de fijación en acero inox con chapetas inferiores, bisagras en acero inox, manijas y pasadores	m2	63,18	$ 1.538.167,00	$ 97.181.391,06
1,25	Puerta batiente en aluminio, contramarco en canal 3"x1" con aleta, hoja en tubo rectangular de aluminio t103, perfil divisor central, cerradura central de seguridad tipo palanca idease gato, fallebas aéreas y de piso bisagras en acero inox de 4"x3", recubrimiento en cristal templado incoloro 5mm con vinilo esmerilado gris a altura desde 2.10 hasta 2,50 ancho entre (0,80 -1,00), incluye marco, cerradura y módulo fijo superior con las mismas características en aluminio + vidrio (desmonte de puertas existente	und	14,00	$ 1.801.538,00	$ 25.221.532,00
5,08	Suministro e instalación de ventana tipo persiana	m2	24,00	$ 677.006,00	$ 16.248.144,00
1,26	Suministro e instalación de barra en acero inox para personas con mobilidad reducida parcial hasta 0,70 m de largo	und	12,00	$ 322.734,00	$ 3.872.808,00
1,26,1	Suministro e instalación de kit de baranda para discapacitados	und	1,00	$ 1.001.472,00	$ 1.001.472,00
1,27	Suministro e instalación de espejo	m2	16,00	$ 312.340,00	$ 4.997.440,00
1,27,1	Suministro e instalación de espejo inclinable fijo soportado con base de acero inoxidable	m2	2,00	$ 680.725,00	$ 1.361.450,00
1,28	Sumnistro e instalación de grifería para lavamanos cromada	und	13,00	$ 342.260,00	$ 4.449.380,00
1,29	Suministro e instalación de rejilla piso baño anticucarachas	und	13,00	$ 62.983,00	$ 818.779,00
1,30	Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm	und	26,00	$ 157.934,00	$ 4.106.284,00
1,31	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000 ml de 20cm x 13cm	und	13,00	$ 117.582,00	$ 1.528.566,00
1,32	Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	und	13,00	$ 351.534,00	$ 4.569.942,00
1,33	Suministro e instalación de porta papel higiénico en acero inoxidable	und	13,00	$ 490.195,00	$ 6.372.535,00
1.34.1	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	297	$ 4.316,00	$ 1.281.852,00
1.34.2	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	69	$ 4.854,00	$ 334.926,00
1.35.1	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	305	$ 540,00	$ 164.700,00
1.35.2	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	102	$ 1.078,00	$ 109.956,00
1.36.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	76	$ 17.881,00	$ 1.358.956,00
1.36.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	58	$ 21.656,00	$ 1.256.048,00
1.36.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" descolgada h= 2,6 m. Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento	m	28	$ 26.365,00	$ 738.220,00

1.36.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	14	$ 40.307,00	$ 564.298,00
1.37.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	129	$ 14.626,00	$ 1.886.754,00
1.37.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica, chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	80	$ 18.365,00	$ 1.469.200,00
1.37.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	18	$ 25.228,00	$ 454.104,00
1.37.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	36	$ 57.982,00	$ 2.087.352,00
1.38.1	Punto de sumnistro de agua fría ø = ½"	Un	28	$ 101.404,00	$ 2.839.312,00
1.39.1	Válvula de compuerta NRS ø = ½" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	1	$ 119.192,00	$ 119.192,00
1.39.2	Válvula de compuerta NRS ø = ¾" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	14	$ 205.594,00	$ 2.878.316,00
1.39.3	Válvula de compuerta NRS ø = 1" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	7	$ 249.718,00	$ 1.748.026,00
1.40.1	Conexión a red sanitaria o ventilación descolgada existente en PVC sanitaria o ventilación ø = 4" a h = 2, 6 m	Un	2	$ 142.538,00	$ 285.076,00
1.41.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	38	$ 44.607,00	$ 1.695.066,00
1.41.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 3". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	1	$ 50.382,00	$ 50.382,00
1.41.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 4" d. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	52	$ 98.193,00	$ 5.106.036,00
1.42.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	39	$ 39.381,00	$ 1.535.859,00
1.42.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	72	$ 92.617,00	$ 6.668.424,00
1.43.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	85	$ 39.429,00	$ 3.351.465,00
1.43.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 4". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	17	$ 88.148,00	$ 1.498.516,00
1.44.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	5	$ 32.897,00	$ 164.485,00
1.44.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	30	$ 92.617,00	$ 2.778.510,00
1.45	Sumnistro e instalcción de sifón de piso ø = 2". Inlcluye rejilla en acero inoxidable antiolores y antiinsectos, sosco y accesorios para su correcto funcionamiento	Un	21	$ 143.966,00	$ 3.023.286,00
1.46.1	Punto de desagüe ø = 2"	Un	34	$ 81.070,00	$ 2.756.380,00
1.46.2	Punto de desagüe ø = 4"	Un	19	$ 180.677,00	$ 3.432.863,00
1,47	Suministro e instalación de toma corriente doble color blanco con polo a tierra de 15A, 125V. incluye tomacorriente, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	14,00	$ 107.305,00	$ 1.502.270,00
1,48	Suministro e instalación de toma corriente doble gfci con polo a tierra de 20A, 125V. incluye tomacorriente gfci, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	14,00	$ 132.230,00	$ 1.851.220,00
1,49	Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion.	und	49,00	$ 117.921,00	$ 5.778.129,00
1,50	Suministro e instalación de lámpara tipo panel led redonda de 9W luz neutra. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	7,00	$ 65.794,00	$ 460.558,00
1,51	Suministro e instalación de lámpara tipo cardan doble de 2 x 7W luz fría y calida. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	42,00	$ 244.094,00	$ 10.251.948,00
1,52	Suministro e instalación de interruptor triple. incluye cableado hasta 4 metros y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	14,00	$ 231.024,00	$ 3.234.336,00
1,53	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion.	m	420,00	$ 24.054,00	$ 10.102.680,00
1,54	Suministro e instalación de tuberia pvc de 3/4"	m	60,00	$ 20.414,00	$ 1.224.840,00
1,55	Tubería emt 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m	350,00	$ 28.268,00	$ 9.893.800,00
1,56	Suministro e instalación de cinta led para iluminación espejo	m	56,00	$ 42.410,00	$ 2.374.960,00
2	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRES AYB**				
	INTERVENCIÓN DE FACHADA				
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	110,00	$ 27.883,00	$ 3.067.130,00
2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	110,00	$ 442.199,00	$ 48.641.890,00
2,03	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion.	m	22,00	$ 490.337,00	$ 10.787.414,00
2,04	Limpieza de lajas a base de sulfato de calcio en alturas	m2	80,00	$ 37.095,00	$ 2.967.600,00

4	**PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL**				
	ADECUACIÓN SALA DE LACTANCIA				
3,01	Desmonte de polarizado existente, suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	32,00	$ 200.595,00	$ 6.419.040,00
3,02	Suministro y aplicación de pintura HBA (epoxica autonivelante industrial) para muros en sala de lactancia	m2	28,00	$ 74.239,00	$ 2.078.692,00
3,03	Desmonte de canaleta metálica eléctrica 12x5	m2	18,00	$ 14.635,00	$ 263.430,00
3,04	Suministro e instalación de lavamanos con mueble y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 2.067.777,00	$ 2.067.777,00
3,05	Conexión sanitaria para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.356.807,00	$ 1.356.807,00
3,06	Conexión hidráulica para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.191.022,00	$ 1.191.022,00
3,07	Suministro e instalación de papel de colgadura para sala de lactancia	m2	28,00	$ 126.690,00	$ 3.547.320,00
	ADECUACIÓN FACHADA POSTERIOR				
4,22	Retiro total del pañete deteriorado y escarificación de la superficie exterior	m2	200,00	$ 36.033,00	$ 7.206.600,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	200,00	$ 46.945,00	$ 9.389.000,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	400,00	$ 48.217,00	$ 19.286.800,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	200,00	$ 25.391,00	$ 5.078.200,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	724,50	$ 26.551,00	$ 19.236.199,50
4,25	Limpieza con medios manuales e hidrolavadora 3000 psi en losas de pavimento y bordillos con aplicación de detergente antihongos (alguicidas) incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	544,48	$ 12.121,00	$ 6.599.642,08
4,26	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización de losas de pavimento y bordillos con poliuretano en caliente para tráfico vehicular. incluye preparación de la superficie (tratamiento de fisuras y microfisuras)+primer para concreto+poliuretano en caliente+top coat (capa protectora)+arena de cuarzo para proporcionar superficie antideslizante	m2	466,00	$ 228.611,00	$ 106.532.726,00
4,27	Delineamiento de parqueadero con pintura de señalización y demarcación de alto tráfico incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	319,89	$ 15.296,00	$ 4.893.037,44
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	96,00	$ 176.692,00	$ 16.962.432,00
5	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCE**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	45,90	$ 154.593,00	$ 7.095.818,70
6	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO DE ABAD**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.986.681,00	$ 14.986.681,00
7	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
5,13	Suministro e instalación de cubierta en LAMINA UV PVC con estructura de soporte en perfil galvanizado PAC	m2	60,00	$ 409.849,00	$ 24.590.940,00
8	**PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
5,06	Suministro e instalación de blackout enrollable y todos los elementos para su correcta instalación	m2	38,80	$ 327.210,00	$ 12.695.748,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	38,80	$ 154.593,00	$ 5.998.208,40
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	45,00	$ 176.692,00	$ 7.951.140,00
9	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
10	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.986.681,00	$ 14.986.681,00
11	**PALACIO DE JUSTICIA DE MORROA**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
12	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS SUCRE**				
5,07	Desmonte de ventana tipo persiana en fachada	m2	13,00	$ 92.964,00	$ 1.208.532,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	7,00	$ 128.056,00	$ 896.392,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	14,00	$ 46.945,00	$ 657.230,00
5,08	Suministro e instalacion de ventana tipo persiana	m2	7,00	$ 677.006,00	$ 4.739.042,00
5,09	Demolicion de enchape de muros en fachada	m2	120,00	$ 41.668,00	$ 5.000.160,00
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	120,00	$ 27.883,00	$ 3.345.960,00

2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	85,00	$ 442.199,00	$ 37.586.915,00
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 283.066,00	$ 283.066,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
13	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**				
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	10,00	$ 128.056,00	$ 1.280.560,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	20,00	$ 46.945,00	$ 938.900,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	40,00	$ 48.217,00	$ 1.928.680,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	20,00	$ 25.391,00	$ 507.820,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 26.551,00	$ 1.062.040,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.986.681,00	$ 14.986.681,00
14	**PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 57.649,00	$ 230.596,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 128.056,00	$ 512.224,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 46.945,00	$ 375.560,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 48.217,00	$ 385.736,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 26.551,00	$ 1.062.040,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
14	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE - SUCRE**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 57.649,00	$ 212.784,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 128.056,00	$ 472.654,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 46.945,00	$ 346.552,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 48.217,00	$ 355.936,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 26.551,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.986.681,00	$ 14.986.681,00
15	**PALACIO DE JUSTICIA DE COVEÑAS**				
5,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 14.824.124,00	$ 14.824.124,00
16	**SISTEMA DE ILUMINACION PARA LOGOS INSTITUCIONALES EN FACHADAS**				
4,19	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 1 * 20 A	und	10,00	$ 81.292,00	$ 812.920,00
1,53	Suministro e instalación de cable de cobre libre de halógeno no. 3x12 (F+N+T). 3 líneas: neutro, fase y polo tierra	m	240,00	$ 24.054,00	$ 5.772.960,00
1,55	Tuberia EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m	200,00	$ 28.268,00	$ 5.653.600,00
1,49	Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion.	und	23,00	$ 117.921,00	$ 2.712.183,00
4,14	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye cableado hasta 4 metros y todos los edlementos necesarios para su correcta instalación.	und	10,00	$ 171.750,00	$ 1.717.500,00
4,21	Suministro e instalación de lámpara tipo cardan sencilla luz calida,de 17,6X17,6 Cms G53 Bombillo Ar-111 Color Negro. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	3,00	$ 239.157,00	$ 717.471,00
4,20	Suministro e instalación de lámpara cilíndrica doble para fachada . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	20,00	$ 516.437,00	$ 10.328.740,00
17	**PISO 3 TORRE A Y B, PALACIO DE JUSTICIA SINCELEJO.**				
m1	Suministro e instalación de mueble para recepción: medidas A:2,10M x P:0,60M x H:0,97m, superficie, paneles y cornisas rectas en aglomerado enchapado en supercor, soporte en "C" y archivador pedestal 2x1 metálico (2 cajones auxiliares y 1 cajon carpetero con cerradura con llave)	und	1,00	$ 8.754.659,00	$ 8.754.659,00
m2	Suministro e instalación de mueble para puesto gerencial ego: medidas 2,70m x 2,10m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor,extremos en vidrio claro, incluye mueble credenza con archivador 1x1 (1 cajón auxiliar y 1 cajón carpetero) con tiradera plana y cerradura con llave en supercor y vértebra pasacables más 1 caja multitoma 3 troqueles con escudo para conducción de cableado	und	1,00	$ 10.097.898,00	$ 10.097.898,00
m3	Suministro e instalación de mueble para apoyo dirección: medidas 3,90m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separador central en vidrio laminado blanco hielo, soporte en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	1,00	$ 3.002.619,00	$ 3.002.619,00
m4	Suministro e instalación de mesa de juntas dirección: medidas 1,20m x 4,80m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, incluye canaletas mas cuatro cajas multitomas de 3 troqueles para conducción de cableado	und	1,00	$ 8.082.324,00	$ 8.082.324,00
m5	Suministro e instalación de mueble para área administrativa, cobro coactivo, asistencia legal, psicología y sistemas: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	9,00	$ 1.803.861,00	$ 16.234.749,00
m6	Suministro e instalación de mueble para área financiera: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (3 puestos en L sin tapapiernas, 1 puesto en L con tapapiernas, 4 puestos lineales sin separadores)	und	1,00	$ 11.159.330,00	$ 11.159.330,00
m7	Suministro e instalación de mueble para oficina de contratación 1: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla frontal en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos en L con tapapiernas, 2 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas)	und	1,00	$ 7.537.303,00	$ 7.537.303,00

m8	Suministro e instalación de mueble para oficina contratación área técnica: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantallas frontales y centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (4 puestos en L con tapapiernas y pantallas, 4 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas)	und	1,00	$	16.261.922,00	$	16.261.922,00
m9	Suministro e instalación de mueble para oficina de bienestar: medidas 1,50m x 1,50m y 1,50m x 0,60m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla central en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos lineales, 2 puestos en L con tapapiernas y pantalla, 1 puestos en L con tapapiernas sin pantalla)	und	1,00	$	8.442.810,00	$	8.442.810,00
m10	Suministro e instalación de mueble para oficina SST: medidas 1,50m x 0,60m cada uno, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	10,00	$	1.218.786,00	$	12.187.860,00
m11	Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: isla 180° 2 puestos, 1 frente a 1, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	2,00	$	2.459.029,00	$	4.918.058,00
m12	Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: puestos a muro, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave), base pedestal recta	und	1,00	$	7.806.237,00	$	7.806.237,00
m13	Suministro e instalación de mueble para oficina de mantenimiento: medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separadores centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	1,00	$	3.882.376,00	$	3.882.376,00
m14	Silla gerencial duquesa: silla con apoyo lumbar, cabecero y brazos graduables en altura, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, sistema basculante con 4 bloqueos en el espaldar, sistema slyder en el asiento, base en nylon, rodachinas piso duro	und	79,00	$	1.824.391,00	$	144.126.889,00
m15	Silla interlocutora mercury base trineo: silla con apoyo lumbar, brazos fijos, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, base trineo	und	6,00	$	715.250,00	$	4.291.500,00
			COSTO DIRECTO			**$**	**1.165.178.244,78**
		ADMINISTRACIÓN		**25%**		$	291.294.561,20
		IMPREVISTO		**2%**		$	23.303.564,90
		UTILIDAD		**5%**		$	58.258.912,24
		IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		$	11.069.193,33
		TOTAL COSTO MOBILIARIOS				**$**	**266.786.534,00**
		IVA			**19%**	$	50.689.441,46
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**GLB**	**1**	**$**	**11.000.000,00**	$	13.090.000,00
TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL		**GLB**	**2**	**$**	**2.500.000,00**	$	5.950.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**GLB**	**1**	**$**	**11.000.000,00**	$	13.090.000,00
TOTAL						**$**	**1.898.710.452,00**



Oferente: GABRIEL DE JESUS DIAZ BALDOVINO
Representante legal B&D INGENIERIA S.A.S
C.C. No 1.143.342.474 de Cartagena
NIT de B&D INGENIERIA S.A.S.: 900666774-5
Correo: bydingenieriasas1@gmail.com
Celular: 3164906113
Ciudad: Sincelejo

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 28/06/2026 - 10:58:07
Recibo No. S000779854, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QftmGVBry7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : B & D INGENIERIA S.A.S
Nit : 900666774-5
Domicilio: Sincelejo, Sucre

MATRÍCULA

Matrícula No: 133398
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 23 de mayo de 2023
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 09 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 271 6 C 35 AP 401 BL 8 TO 2 MZ 1
Municipio : Sincelejo, Sucre
Correo electrónico : bydingenieriasas1@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3164906113
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 271 6 C 35 AP 401 BL 8 TO 2 MZ 1
Municipio : Sincelejo, Sucre
Correo electrónico de notificación : bydingenieriasas1@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 17 de julio de 2013 de la Asamblea Constitutiva de Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023, con el No. 34714 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada B & D INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 5 del 10 de marzo de 2023 de la Asamblea De Accionistas de Cartagena, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Cartagena, el 14 de marzo de 2023 bajo el No. 97078 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023, con el No. 34714 del Libro IX, CONSTITUCIÓN POR CAMBIO DE DOMICILIO DE CARTAGENA BOLÍVAR A SINCELEJO - SUCRE

Por Acta No. 4 del 10 de agosto de 2018 de la Asamblea De Accionistas de Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023, con el No. 34714 del Libro IX, se decretó REACTIVACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Por Acta No. 4 del 10 de agosto de 2018 de la Asamblea De Accionistas de Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023, con el No. 34714 del Libro IX, se decretó REACTIVACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa tendrá por objeto principal la ejecución administración y dirección de obras civiles, construcción, interventorías, asesorías, consultorías, suministro de materiales, maquinarias y equipos. Y en general podrá llevar a cabo, todas las operaciones, de cualquier naturaleza, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La Sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, tanto en Colombia como en el extranjero.

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Representante Legal Principal y del Representante Legal Suplente. El Suplente sustituirá al Representante Legal Principal en sus faltas temporales y absolutas y tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal será el encargado de gerenciar, administrar y representar legalmente a la Sociedad. Dentro de sus funciones principales se encuentran las siguientes: (1.) Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas; (2) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; (3) Realizar y celebrar todos los actos o contratos que tiendan a llenar los fines de la Sociedad con las limitaciones establecidas en estos Estatutos; (4) Presentar a la Asamblea General de Accionistas los estados financieros, además de un balance general de cada ejercicio; (5) Presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio; (6) Nombrar y remover los empleados de la Sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea General de Accionistas; (7) Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los límites señalados en los estatutos; (8) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Sociedad; (9) Velar porque todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; y (10) Ejercer las demás funciones que le delegue la Ley y la Asamblea General de Accionistas. El Representante Legal Principal no tendrá limitaciones por cuantía u objeto en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Representante Legal Suplente requerirá de autorización previa y expresa de la Asamblea General de Accionistas para la celebración de cualquier acto, documento o contrato, a cualquier título, cuya cuantía exceda la suma de diecisiete salarios mínimos legales vigentes (17 SMLV).

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 17 de julio de 2013 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023 con el No. 34714 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL DE JESUS DIAZ BALDOVINO	C.C. No. 1.143.342.474

Por Acta No. 6 del 13 de diciembre de 2023 de la Asamblea General De Accionsitas, inscrita/o en esta Cámara

de Comercio el 26 de diciembre de 2023 con el No. 35746 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS ALBERTO BALDOVINO PEREZ	C.C. No. 92.097.265

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 5 del 10 de marzo de 2023 de la Asamblea De Accionistas	34714 del 23 de mayo de 2023 del libro IX
*) Acta No. 4 del 10 de agosto de 2018 de la Asamblea De Accionistas	34714 del 23 de mayo de 2023 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $265.825.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se

realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



HERMAN GARCÍA AMADOR

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135463491

(415)7707212489984(8020) 000014113546349 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 6 7 7 4	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
B & D INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2716 C 35 A P 401 B L 8 T O 2 MZ 1

42. Correo electrónico bydingenieriasas1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 2 4 1 0 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 1 0 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ BALDOVINO GABRIEL DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135463491

(415)7707212489984(8020) **000014113546349 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 6 7 7 4	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 7 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	9 7 0 7 8	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 7 1 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135463491

(415)7707212489984(8020) **000014113546349 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 6 7 7 4	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 7 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 4 3 3 4 2 4 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALDOVINO	GABRIEL	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135463491

(415)7707212489984(8020) **000014113546349 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 6 7 7 4	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 3 3 5 7 7 2 7	9	2 1 1 8 5 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BENITEZ	CORONADO	CARLOS	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.342.474**

DIAZ BALDOVINO

APELLIDOS

GABRIEL DE JESUS

NOMBRES

Gabriel Diaz Baldovino

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1990**

GALERAS (NUEVA GRANADA)
GALERAS (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAY-2008 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0500150-00377201-M-1143342474-20080524 **00036**64541A 1 28206**47**