Sincelejo, 25 de Junio de 2026

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
Sincelejo

REF: **"*MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA*".**

Yo, ***CARLOS FABIO ARROYO ARROYO***, identificado con CC 92.549.886, en mi calidad de representante legal de ***DISEÑO & CONTRUCCIONES JA S.A.S.***, identificada con NIT 901670009-8, por medio del presente entrego cotización para realizar el "***MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA***".

Adjunto cotización (cuadro de ítems, cantidades y precios).

Cordialmente,



CARLOS FABIO ARROYO ARROYO
CC 92.549.886
Representante Legal DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JA SAS
Teléfono: 3007884185
Correo: dyconstruccionessas@hotmail.com

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA					
OBJETO:	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE GENTIUM**				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS				
1,01	Desmonte de puertas existentes	und	25,00	$ 39.642,00	$ 991.050,00
1,02	Desmonte de Sanitarios	und	13,00	$ 79.283,00	$ 1.030.679,00
1,03	Desmonte de lavamanos	und	13,00	$ 52.855,00	$ 687.115,00
1,04	Desmonte de cielo raso en Drywall incluye acarreo para su respectiva disposición final	m2	51,00	$ 26.598,00	$ 1.356.498,00
1,05	Demolicion de enchape de muros y piso (incluye zócalo)	m2	70,00	$ 22.165,00	$ 1.551.550,00
1,06	Demolición de plantilla de piso en concreto h: 0,15m incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final.	m2	63,00	$ 33.248,00	$ 2.094.624,00
1,07	Demolición de placa de contrapiso existente	m2	30,00	$ 34.598,00	$ 1.037.940,00
1,08	Demolición de muros en mampostería incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final.	m2	55,20	$ 47.897,00	$ 2.643.914,40
1,08,1	Cerramiento provisional de muros en drywall para delimitacion de espacios y/o áreas a intervenir.	m2	90,00	$ 68.081,00	$ 6.127.290,00
1,09	Corte y desmonte de baranda existente en acero inoxidable incluye las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento, long: 1-2m	m	6,00	$ 115.926,00	$ 695.556,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	107,90	$ 118.163,00	$ 12.749.787,70
1,11	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 0,10m	m	22,00	$ 94.224,00	$ 2.072.928,00
1,12	Construcción de viga de confinamiento en concreto de 3000 PSI, de 0,10m x 0,20m	m	48,00	$ 124.573,00	$ 5.979.504,00
1,13	Losa en metaldeck E=10cm con perfil IPE 200 + refuerzo en acero (incluye anclaje e insumos para adosamiento a losa existente)	m2	15,00	$ 1.934.795,00	$ 29.021.925,00
1,13,1	Fabricación de muro en panel de 4mm compuesto de aluminio ACP que consiste en dos capas exteriores de aluminio y un nucleo interno de polietileno, incluye estructura de soporte, elementos de fijación, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	10,00	$ 2.261.395,00	$ 22.613.950,00
1,14	Construcción de plantilla de piso en mortero 1:4	m2	63,00	$ 53.412,00	$ 3.364.956,00
1,15	Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2". Incluye resane	m	22,00	$ 20.219,00	$ 444.818,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	215,80	$ 43.319,00	$ 9.348.240,20
1,17	Suministro e instalación y enchape para muros de baños	m2	300,00	$ 232.562,00	$ 69.768.600,00
1,18	Suministro e instalación y enchape piso baño	m2	74,00	$ 99.825,00	$ 7.387.050,00
1,19	Suministro e instaalción de lavamano corrido (cuarzo o granito pulido)	m	32,00	$ 1.465.980,00	$ 46.911.360,00
1,19,1	Suministro e instalación de lavamanos de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	1,00	$ 815.880,00	$ 815.880,00
1,20	Suministro e instalación de orinales	und	7,00	$ 1.301.409,00	$ 9.109.863,00
1,21	Sumnistro e instalación de sanitario ahorrador	und	12,00	$ 841.913,00	$ 10.102.956,00
1,21,1	Suministro e instalación de sanitario de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	Und	1,00	$ 909.013,00	$ 909.013,00
1,22	Cielo raso en panel PVC especificación 50 % PVC dimensionadas por 250mm x 6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)	m2	42,00	$ 167.106,00	$ 7.018.452,00
1,23	Pintura vinilo tipo 1 color igual al existente para muros interiores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye raspada, resanes, filetes, juntas, suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	450,00	$ 19.221,00	$ 8.649.450,00
1,24	Construcción e instalación de división para baño. compuesta por cabinas entamborada fabricadas en acero inoxidable 304 antimagnético acabado 2b, compuestos por accesorios de fijación en acero inox con chapetas inferiores, bisagras en acero inox, manijas y pasadores	m2	63,18	$ 1.419.350,00	$ 89.674.533,00
1,25	Puerta batiente en aluminio, contramarco en canal 3"x1" con aleta, hoja en tubo rectangular de aluminio t103, perfil divisor central, cerradura central de seguridad tipo palanca idease gato, fallebas aéreas y de piso bisagras en acero inox de 4"x3", recubrimiento en cristal templado incoloro 5mm con vinilo esmerilado gris a altura desde 2.10 hasta 2,50 ancho entre (0,80 -1,00), incluye marco, cerradura y módulo fijo superior con las mismas características en aluminio + vidrio (desmonte de puertas existente	und	14,00	$ 1.662.377,00	$ 23.273.278,00
5,08	Suministro e instalación de ventana tipo persiana	m2	24,00	$ 624.710,00	$ 14.993.040,00
1,26	Suministro e instalación de barra en acero inox para personas con mobilidad reducida parcial hasta 0,70 m de largo	und	12,00	$ 297.804,00	$ 3.573.648,00
1,26,1	Suministro e instalación de kit de baranda para discapacitados	und	1,00	$ 924.113,00	$ 924.113,00
1,27	Suministro e instalación de espejo	m2	16,00	$ 288.213,00	$ 4.611.408,00
1,27,1	Suministro e instalación de espejo inclinable fijo soportado con base de acero inoxidable	m2	2,00	$ 628.142,00	$ 1.256.284,00
1,28	Sumnistro e instalación de grifería para lavamanos cromada	und	13,00	$ 315.822,00	$ 4.105.686,00
1,29	Suministro e instalación de rejilla piso baño anticucarachas	und	13,00	$ 58.118,00	$ 755.534,00
1,30	Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm	und	26,00	$ 145.735,00	$ 3.789.110,00
1,31	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000 ml de 20cm x 13cm	und	13,00	$ 108.499,00	$ 1.410.487,00
1,32	Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	und	13,00	$ 324.380,00	$ 4.216.940,00
1,33	Suministro e instalación de porta papel higiénico en acero inoxidable	und	13,00	$ 452.330,00	$ 5.880.290,00
1.34.1	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	297	$ 3.982,00	$ 1.182.654,00
1.34.2	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	69	$ 4.479,00	$ 309.051,00
1.35.1	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	305	$ 498,00	$ 151.890,00
1.35.2	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	102	$ 995,00	$ 101.490,00
1.36.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	76	$ 16.500,00	$ 1.254.000,00
1.36.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	58	$ 19.983,00	$ 1.159.014,00
1.36.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" descolgada h= 2,6 m. Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento	m	28	$ 24.328,00	$ 681.184,00
1.36.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	14	$ 37.193,00	$ 520.702,00
1.37.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	129	$ 13.497,00	$ 1.741.113,00
1.37.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica, chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	80	$ 16.947,00	$ 1.355.760,00
1.37.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	18	$ 23.280,00	$ 419.040,00
1.37.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	36	$ 53.503,00	$ 1.926.108,00

1.38.1	Punto de sumnistro de agua fría ø = ½"	Un	28	$ 93.571,00	$ 2.619.988,00
1.39.1	Válvula de compuerta NRS ø = ½" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	1	$ 109.985,00	$ 109.985,00
1.39.2	Válvula de compuerta NRS ø = ¾" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	14	$ 189.713,00	$ 2.655.982,00
1.39.3	Válvula de compuerta NRS ø = 1" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	7	$ 230.429,00	$ 1.613.003,00
1.40.1	Conexión a red sanitaria o ventilación descolgada existente en PVC sanitaria o ventilación ø = 4" a h = 2, 6 m	Un	2	$ 131.527,00	$ 263.054,00
1.41.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	38	$ 41.161,00	$ 1.564.118,00
1.41.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 3". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	1	$ 46.490,00	$ 46.490,00
1.41.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 4" d. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	52	$ 90.608,00	$ 4.711.616,00
1.42.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	39	$ 36.339,00	$ 1.417.221,00
1.42.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	72	$ 85.463,00	$ 6.153.336,00
1.43.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	85	$ 36.383,00	$ 3.092.555,00
1.43.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 4". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	17	$ 81.339,00	$ 1.382.763,00
1.44.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	5	$ 30.356,00	$ 151.780,00
1.44.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	30	$ 85.463,00	$ 2.563.890,00
1.45	Sumnistro e instalcción de sifón de piso ø = 2". Inlcluye rejilla en acero inoxidable antiolores y antiinsectos, sosco y accesorios para su correcto funcionamiento	Un	21	$ 132.845,00	$ 2.789.745,00
1.46.1	Punto de desagüe ø = 2"	Un	34	$ 74.808,00	$ 2.543.472,00
1.46.2	Punto de desagüe ø = 4"	Un	19	$ 166.720,00	$ 3.167.680,00
1,47	Suministro e instalación de toma corriente doble color blanco con polo a tierra de 15A, 125V. incluye tomacorriente, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	14,00	$ 99.016,00	$ 1.386.224,00
1,48	Suministro e instalación de toma corriente doble gfci con polo a tierra de 20A, 125V. incluye tomacorriente gfci, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	14,00	$ 122.016,00	$ 1.708.224,00
1,49	Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion.	und	49,00	$ 108.812,00	$ 5.331.788,00
1,50	Suministro e instalación de lámpara tipo panel led redonda de 9W luz neutra. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	7,00	$ 60.712,00	$ 424.984,00
1,51	Suministro e instalación de lámpara tipo cardan doble de 2 x 7W luz fría y calida. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	42,00	$ 225.239,00	$ 9.460.038,00
1,52	Suministro e instalación de interruptor triple. incluye cableado hasta 4 metros y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	14,00	$ 213.179,00	$ 2.984.506,00
1,53	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion.	m	420,00	$ 22.196,00	$ 9.322.320,00
1,54	Suministro e instalación de tuberia pvc de 3/4"	m	60,00	$ 18.837,00	$ 1.130.220,00
1,55	Tubería emt 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m	350,00	$ 26.085,00	$ 9.129.750,00
1,56	Suministro e instalación de cinta led para iluminación espejo	m	56,00	$ 39.134,00	$ 2.191.504,00
2	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRES AYB**				
	INTERVENCION DE FACHADA				
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	110,00	$ 25.729,00	$ 2.830.190,00
2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	110,00	$ 408.041,00	$ 44.884.510,00
2,03	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion.	m	22,00	$ 452.460,00	$ 9.954.120,00
2,04	Limpieza de lajas a base de sulfato de calcio en alturas	m2	80,00	$ 34.230,00	$ 2.738.400,00
4	**PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL**				
	ADECUACION SALA DE LACTANCIA				
3,01	Desmonte de polarizado existente, suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	32,00	$ 185.100,00	$ 5.923.200,00
3,02	Suministro y aplicación de pintura HBA (epoxica autonivelante industrial) para muros en sala de lactancia	m2	28,00	$ 68.504,00	$ 1.918.112,00
3,03	Desmonte de canaleta metálica eléctrica 12x5	m2	18,00	$ 13.504,00	$ 243.072,00
3,04	Suministro e instalación de lavamanos con mueble y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 1.908.050,00	$ 1.908.050,00
3,05	Conexión sanitaria para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.252.000,00	$ 1.252.000,00
3,06	Conexión hidráulica para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.099.020,00	$ 1.099.020,00
3,07	Suministro e instalación de papel de colgadura para sala de lactancia	m2	28,00	$ 116.903,00	$ 3.273.284,00
	ADECUACION FACHADA POSTERIOR				
4,22	Retiro total del pañete deteriorado y escarificación de la superficie exterior	m2	200,00	$ 33.249,00	$ 6.649.800,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	200,00	$ 43.319,00	$ 8.663.800,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	400,00	$ 44.492,00	$ 17.796.800,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	200,00	$ 23.430,00	$ 4.686.000,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	724,50	$ 24.500,00	$ 17.750.250,00
4,25	Limpieza con medios manuales e hidrolavadora 3000 psi en losas de pavimento y bordillos con aplicación de detergente antihongos (alguicidas) incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	544,48	$ 11.185,00	$ 6.090.008,80
4,26	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización de losas de pavimento y bordillos con poliuretano en caliente para tráfico vehicular. incluye preparación de la superficie (tratamiento de fisuras y microfisuras)+primer para concreto+poliuretano en caliente+top coat (capa protectora)+arena de cuarzo para proporcionar superficie antideslizante	m2	466,00	$ 210.952,00	$ 98.303.632,00
4,27	Delineamiento de parqueadero con pintura de señalización y demarcación de alto tráfico incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	319,89	$ 14.114,00	$ 4.514.927,46
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	96,00	$ 163.043,00	$ 15.652.128,00

5	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCE**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	45,90	$ 142.652,00	$ 6.547.726,80
6	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO DE ABAD**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
7	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,13	Suministro e instalación de cubierta en LAMINA UV PVC con estructura de soporte en perfil galvanizado PAC	m2	60,00	$ 378.190,00	$ 22.691.400,00
8	**PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,06	Suministro e instalación de blackout enrollable y todos los elementos para su correcta instalación	m2	38,80	$ 301.935,00	$ 11.715.078,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	38,80	$ 142.652,00	$ 5.534.897,60
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	45,00	$ 163.043,00	$ 7.336.935,00
9	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
10	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
11	**PALACIO DE JUSTICIA DE MORROA**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
12	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS SUCRE**				
5,07	Desmonte de ventana tipo persiana en fachada	m2	13,00	$ 85.783,00	$ 1.115.179,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	7,00	$ 118.163,00	$ 827.141,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	14,00	$ 43.319,00	$ 606.466,00
5,08	Suministro e instalacion de ventana tipo persiana	m2	7,00	$ 624.710,00	$ 4.372.970,00
5,09	Demolicion de enchape de muros en fachada	m2	120,00	$ 38.449,00	$ 4.613.880,00
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	120,00	$ 25.729,00	$ 3.087.480,00
2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	85,00	$ 408.041,00	$ 34.683.485,00
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
13	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**				
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	10,00	$ 118.163,00	$ 1.181.630,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	20,00	$ 43.319,00	$ 866.380,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	40,00	$ 44.492,00	$ 1.779.680,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	20,00	$ 23.430,00	$ 468.600,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
14	**PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 53.196,00	$ 212.784,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 118.163,00	$ 472.652,00
1,16	Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 43.319,00	$ 346.552,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 44.492,00	$ 355.936,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
14	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE - SUCRE**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 53.196,00	$ 212.784,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 118.163,00	$ 472.654,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 43.319,00	$ 346.552,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 44.492,00	$ 355.936,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
15	**PALACIO DE JUSTICIA DE COVEÑAS**				
5,1	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
16	**SISTEMA DE ILUMINACION PARA LOGOS INSTITUCIONALES EN FACHADAS**				
4,19	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 1 * 20 A	und	10,00	$ 75.013,00	$ 750.130,00
1,53	Suministro e instalación de cable de cobre libre de halógeno no. 3x12 (F+N+T). 3 líneas: neutro, fase y polo tierra	m	240,00	$ 22.196,00	$ 5.327.040,00
1,55	Tuberia EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m	200,00	$ 26.085,00	$ 5.217.000,00

1,49	Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion.	und	23,00	$	108.812,00	$ 2.502.676,00
4,14	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye cableado hasta 4 metros y todos los edlementos necesarios para su correcta instalación.	und	10,00	$	158.483,00	$ 1.584.830,00
4,21	Suministro e instalación de lámpara tipo cardan sencilla luz calida,de 17,6X17,6 Cms G53 Bombillo Ar-111 Color Negro. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	3,00	$	220.683,00	$ 662.049,00
4,20	Suministro e instalación de lámpara cilíndrica doble para fachada . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	20,00	$	476.547,00	$ 9.530.940,00
17	**PISO 3 TORRE A Y B, PALACIO DE JUSTICIA SINCELEJO.**					
m1	Suministro e instalación de mueble para recepción: medidas A:2,10M x P:0,60M x H:0,97m, superficie, paneles y cornisas rectas en aglomerado enchapado en supercor, soporte en "C" y archivador pedestal 2x1 metálico (2 cajones auxiliares y 1 cajon carpetero con cerradura con llave)	und	1,00	$	8.078.400,00	$ 8.078.400,00
m2	Suministro e instalación de mueble para puesto gerencial ego: medidas 2,70m x 2,10m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor,extremos en vidrio claro, incluye mueble credenza con archivador 1x1 (1 cajón auxiliar y 1 cajón carpetero) con tiradera plana y cerradura con llave en supercor y vértebra pasacables más 1 caja multitoma 3 troqueles con escudo para conducción de	und	1,00	$	9.317.880,00	$ 9.317.880,00
m3	Suministro e instalación de mueble para apoyo dirección: medidas 3,90m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separador central en vidrio laminado blanco hielo, soporte en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	1,00	$	2.770.680,00	$ 2.770.680,00
m4	Suministro e instalación de mesa de juntas dirección: medidas 1,20m x 4,80m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, incluye canaletas mas cuatro cajas multitomas de 3 troqueles para conducción de cableado	und	1,00	$	7.458.000,00	$ 7.458.000,00
m5	Suministro e instalación de mueble para área administrativa, cobro coactivo, asistencia legal, psicología y sistemas: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	9,00	$	1.664.520,00	$ 14.980.680,00
m6	Suministro e instalación de mueble para área financiera: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (3 puestos en L sin tapapiernas, 1 puesto en L con tapapiernas, 4 puestos lineales sin separadores)	und	1,00	$	10.297.320,00	$ 10.297.320,00
m7	Suministro e instalación de mueble para oficina de contratación 1: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla frontal en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos en L con tapapiernas, 2 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas)	und	1,00	$	6.955.080,00	$ 6.955.080,00
m8	Suministro e instalación de mueble para oficina contratación área técnica: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantallas frontales y centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (4 puestos en L con tapapiernas y pantallas, 4 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas)	und	1,00	$	15.005.760,00	$ 15.005.760,00
m9	Suministro e instalación de mueble para oficina de bienestar: medidas 1,50m x 1,50m y 1,50m x 0,60m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla central en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos lineales, 2 puestos en L con tapapiernas y pantalla, 1 puestos en L con tapapiernas sin pantalla)	und	1,00	$	7.790.640,00	$ 7.790.640,00
m10	Suministro e instalación de mueble para oficina SST: medidas 1,50m x 0,60m cada uno, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	10,00	$	1.124.640,00	$ 11.246.400,00
m11	Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: isla 180° 2 puestos, 1 frente a 1, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave)	und	2,00	$	2.269.080,00	$ 4.538.160,00
m12	Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: puestos a muro, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave), base pedestal recta	und	1,00	$	7.203.240,00	$ 7.203.240,00
m13	Suministro e instalación de mueble para oficina de mantenimiento: medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separadores centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carptero con cerradura con llave)	und	1,00	$	3.582.480,00	$ 3.582.480,00
m14	Silla gerencial duquesa: silla con apoyo lumbar, cabecero y brazos graduables en altura, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, sistema basculante con 4 bloqueos en el espaldar, sistema slyder en el asiento, base en nylon, rodachinas piso duro	und	79,00	$	1.683.465,00	$ 132.993.735,00
m15	Silla interlocutora mercury base trineo: silla con apoyo lumbar, brazos fijos, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, base trineo	und	6,00	$	660.000,00	$ 3.960.000,00
			COSTO DIRECTO			**$ 1.075.356.189,96**
			ADMINISTRACIÓN		**25%**	$ 268.839.047,49
			IMPREVISTO		**2%**	$ 21.507.123,80
			UTILIDAD		**5%**	$ 53.767.809,50
			IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**	$ 10.215.883,80
			TOTAL COSTO MOBILIARIOS			**$ 246.178.455,00**
			IVA		**19%**	$ 46.773.906,45
	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**GLB**	**1**	**$**	**9.000.000,00**	$ 10.710.000,00
	TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	**GLB**	**2**	**$**	**1.500.000,00**	$ 3.570.000,00
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	**1**	**$**	**7.500.000,00**	$ 8.925.000,00
	TOTAL					**$ 1.745.843.418,00**



CARLOS FABIO ARROYO ARROYO
CC 92.549.886
Representante Legal DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JA SAS
Teléfono: 3007884185
Correo: dyconstruccionessas@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143837338

(415)7707212489984(8020) 000014114383733 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 0 0 0 9	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISEÑO & CONTRUCCIONES JA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 38 22 BRR OSPINA PEREZ

42. Correo electrónico DYCONSTRUCCIONESSAS@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 8 8 4 1 8 5	6 0 5 2 7 1 3 7 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 3 0 1 0 6	4 2 1 0	2 0 2 3 0 1 0 6	4 2 9 0	4 9 2 2			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 15 / 14 : 58: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARROYO ARROYO JORGE ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143837338

(415)7707212489984(8020) **000014114383733 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 0 0 0 9	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 3 1 1 4 1	
78. Departamento	7 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143837338

(415)7707212489984(8020) **000014114383733 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 0 0 0 9	8	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 2 5 4 9 8 8 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ARROYO	ARROYO	CARLOS	FABIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	6 4 5 4 2 3 8 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ARROYO	ARRIETA	NORIS	MARGOTH
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 1 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 4 0 0 2 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ARROYO	ARROYO	JORGE	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/01/2026 - 20:16:14
Recibo No. S001176237, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN UYnQdytFpY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : DISEÑO & CONSTRUCCIONES JA SAS
Nit : 901670009-8
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 220130
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 07 de noviembre de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 10 No.38 - 22
Barrio : BARRIO OSPINA PEREZ
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : dyconstruccionessas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3007884185
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 10 No.38 - 22
Barrio : BARRIO OSPINA PEREZ
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : dyconstruccionessas@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3007884185

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 06 de enero de 2023 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Sincelejo, el 10 de enero de 2023 bajo el No. 33752 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 07 de noviembre de 2024, con el No. 66452 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DISEÑO & CONSTRUCCIONES JA SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 4 del 15 de octubre de 2024 de la Asamblea General De Accionistas de Sincelejo, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Sincelejo, el 28 de octubre de 2024 bajo el No.

123 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 07 de noviembre de 2024, con el No. 66452 del Libro IX, CONSTITUCION POR CAMBIO DE DOMICILIO DE SINCELEJO A MONTERIA.

Por Acta No. 4 del 15 de octubre de 2024 de la Asamblea General De Accionistas de Sincelejo, inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Sincelejo, el 28 de octubre de 2024 bajo el No. 123 del Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 07 de noviembre de 2024, con el No. 66452 del Libro IX, CAMBIO DE DOMICILIO DE SINCELEJO A MONTERIA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social y Actividades : La sociedad tendra como objeto principal las actividades ejecutar proyectos en el area de la construccion de obras civiles, interventoria, bjeto social y Actividades, de obras civiles, consultorias y proveedor de bienes y servicios. La sociedad podra llevar a cabo actividades de adquisicion, construccion, venta, enajenacion y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y su explotacion en cuaiquier otra forma admitida en derecho; asi como la administracion y gestion de patrimonios inmobiliarios. En general podra desarrollar todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad y en general, podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en Colombia como en el extranjero. Para el cabal desarrollo de su objeto social la sociedad podra: adquirir, enajenar o gravar bienes, segun su naturaleza , en mutuo, comodato,arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca; realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades, consorcios, uniones temporales, bien nacionales o extranjeras que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados o absorber tales sociedades; y en general celebrar todo acto o contrato que se realise con el objeto social o coadyuve a la realizacion de la empresa social. Realizar estudios y proyectos de desarrollo economico - social, integral e institucional; Promover y fomentar programas de investigacion cientifica y tecnologica, asesorias, consultorias, promocion, prevencion y capacitacibn para el desarrollo social, ambiental, cultural y sostenible; Impulsar la realizacion de proyectos y la comercializacion de productos de base tecnologica que estan de acuerdo con los principios y objetivos de Sociedad; Desarrollar proyectos productivos con las comunidades, entidades no gubernamentales, entidades gubernamentales; Constituirse en organo consultor, asesor y ejecutor de organismos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e intemacionales en torno a la problematica del ambiente, vivienda, saneamiento basico, sostenimiento del recurso hidrico, infraestructura y desarrollo urbano, agricultura y desarrollo rural, proteccion, aprovechamiento y sostenibilidad de los recursos naturales; Adelantar obras y programas de caracter social, corporativo, micro-empresarial, asociativo, solidarios, similares y afines. Asociarse con O.N.G u C.C. para desarrollar proyectos, programas, planes y todas aquellas actividades que permitan desarrollar los objetivos de la Sociedad; Desarrollo de proyectos de gestion energetica, Electrificacion rural y urbana, gestion publica y organizacion, gestion de proyectos, gerencia de proyectos, interventorias y consultorias, servicios basicos de ingenieria, asesorias legales; Establecer relaciones de intercambio con organizaciones y/o personas nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades afines con las de la Sociedad; Organizar congresos, simposios, foros, conferencias, cursos y demas eventos que promuevan, exalten la investigacion, el desarrollo

---

tecnologico y la cultura; Otorgar creditos de promocion y fomento a campesinos, artesanos, microempresarios, y formas asociativas a traves de la creacion de fondos rotatorios, especiales o mediante el manejo de fondos otorgados por convenios o fiducias por entidades publicas o privadas; Impulsar la realizacion de proyectos empresariales, comerciales, y economicos a traves de asesorias contables, tributarias, fmancieras, economicas y comerciales para la creacion y puesta en marcha de empresas; Elaborar manuales de funciones y procedimientos para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; Formulacion y elaboracion de planes locales de salud y realizacion de los catastros fisicos,formulacion, ajuste y ejecucion del Plan de Atencibn Basica, auditories en salud, actividades de control de factores de riesgo; Asesorar Diseñar e Implementar Programas de Salud Ocupacional, Diseño de Programas de capacitacion hacia la promocion de estilos de vida saludables; Asesorar y desarrollar proyectos informaticos,software, paginas web y programas especificos, sistemas de informacion. En desarrollo del mismo podra la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relacion directa con el objeto mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades anonimas o de responsabilidad limitada; Asi como: a) Recibir o distribuir toda clase de donaciones, auspicios, herencias, patrocinios y aportes de personas naturales y/o juridicas tanto nacionales como extranjeras, b) Gestionar ante organismos estatales y privados del orden nacional, departamental, distrital, municipal e internacional los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades en general establecidas, en concordancia con su objeto social.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 5.000.000.000,00
No. Acciones	50.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion Legal: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estard a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, designado para un termino de un año (1) por la asamblea general de accionistas y tendra un suplente, quien lo remplazara en sus faltas temporales o permanentes. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacion privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona juridica. La cesaci6n de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacidn de

cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, sifuere el caso. La revocacidn por parte de la asamblea general de accionistas no tendra que estar motivada y podra realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurldica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneracidn a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, debera ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal : La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendra restricciones de contratacidn por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedaran obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 19 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 07 de noviembre de 2024 con el No. 66452 del libro IX, inscrita/o originalmente el 16 de agosto de 2024 en la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO con el No. 37525 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABIO ARROYO ARROYO	C.C. No. 92.549.886
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NORIS MARGOTH ARROYO ARRIETA	C.C. No. 64.542.381

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 4 del 15 de octubre de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	66452 del 07 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4112
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: F4290 M7112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4112.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



SANDRA SIERRA BUELVAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 92.549.886
ARROYO ARROYO
APELLIDOS
CARLOS FABIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1984
COROZAL
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-NOV-2002 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0108800-00551339-M-0092549886-20140303 0037509552A 1 2412776210