Sincelejo, Junio 26 de 2026

Señores:
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO**
Ciudad

Ref: **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

Yo, **CARLOS ALBERTO ARROYO FIGUEROA**, identificado con CC 1.102.818.034, en mi calidad de representante legal de **MONTECARLO INGENIERIA S.A.S.**, sociedad identificada con NIT 900.929.996-3, a través del presente, me dirijo ante ustedes para presentar cotización formal para el **MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**.

Anexo formulario de presupuesto detallado.

Atentamente,



Nombre: MONTECARLO INGENIERÍA S.A.S.
NIT No: 900.929.996-3
Rep. Legal: CARLOS ALBERTO ARROYO FIGUEROA
CC No: 1.102.818.034
Dirección: CARRERA 11ª 11ª 101 URB SEVILLA
Teléfono: 3013278920
Correo Electrónico: montecarloingenieria@gmail.com
Ciudad: SINCELEJO

| PRESUPUESTO GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ENFOCADAS EN AMPLIACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | V.TOTAL |
| 1 | PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE GENTIUM | | | | |
| | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS | | | | |
| 1.01 | Desmonte de puertas existentes | und | 25.00 | $ 46 778.00 | $ 1 169 450.00 |
| 1.02 | Desmonte de Sanitarios | und | 13.00 | $ 93 554.00 | $ 1 216 202.00 |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | und | 13.00 | $ 62 369.00 | $ 810 797.00 |
| 1.04 | Desmonte de cielo raso en Drywall incluye acarreo para su respectiva disposición final | m2 | 51.00 | $ 31 386.00 | $ 1 600 686.00 |
| 1.05 | Demolicion de enchape de muros y piso (incluye zócalo) | m2 | 70.00 | $ 26 155.00 | $ 1 830 850.00 |
| 1.06 | Demolición de plantilla de piso en concreto h: 0,15m incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final. | m2 | 63.00 | $ 39 233.00 | $ 2 471 679.00 |
| 1.07 | Demolición de placa de contrapiso existente | m2 | 30.00 | $ 40 826.00 | $ 1 224 780.00 |
| 1.08 | Demolición de muros en mampostería incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposición final. | m2 | 55.20 | $ 56 518.00 | $ 3 119 793.60 |
| 1,08,1 | Cerramiento provisional de muros en drywall para delimitacion de espacios y/o áreas a intervenir. | m2 | 90.00 | $ 80 336.00 | $ 7 230 240.00 |
| 1.09 | Corte y desmonte de baranda existente en acero inoxidable incluye las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento, long: 1-2m | m | 6.00 | $ 136 793.00 | $ 820 758.00 |
| 1.10 | Levante de muros en mamposteria bloque 0.10 | m2 | 107.90 | $ 139 434.00 | $ 15 044 928.60 |
| 1.11 | Construcción de columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI de 0,10m | m | 22.00 | $ 111 184.00 | $ 2 446 048.00 |
| 1.12 | Construcción de viga de confinamiento en concreto de 3000 PSI, de 0,10m x 0,20m | m | 48.00 | $ 146 996.00 | $ 7 055 808.00 |
| 1.13 | Losa en metaldeck E=10cm con perfil IPE 200 + refuerzo en acero (incluye anclaje e insumos para adosamiento a losa existente) | m2 | 15.00 | $ 2 283 058.00 | $ 34 245 870.00 |
| 1,13,1 | Fabricación de muro en panel de 4mm compuesto de aluminio ACP que consiste en dos capas exteriores de aluminio y un nucleo interno de polietileno, incluye estructura de soporte, elementos de fijación, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación | m2 | 10.00 | $ 2 668 446.00 | $ 26 684 460.00 |
| 1.14 | Construcción de plantilla de piso en mortero 1:4 | m2 | 63.00 | $ 63 026.00 | $ 3 970 638.00 |
| 1.15 | Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2". Incluye resane | m | 22.00 | $ 23 858.00 | $ 524 876.00 |
| 1.16 | Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 215.80 | $ 51 116.00 | $ 11 030 832.80 |
| 1.17 | Suministro e instalación y enchape para muros de baños | m2 | 300.00 | $ 274 423.00 | $ 82 326 900.00 |
| 1.18 | Suministro e instalación y enchape piso baño | m2 | 74.00 | $ 117 794.00 | $ 8 716 756.00 |
| 1.19 | Suministro e instaalción de lavamano corrido (cuarzo o granito pulido) | m | 32.00 | $ 1 729 856.00 | $ 55 355 392.00 |
| 1,19,1 | Suministro e instalación de lavamanos de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | und | 1.00 | $ 962 738.00 | $ 962 738.00 |
| 1.20 | Suministro e instalación de orinales | und | 7.00 | $ 1 535 663.00 | $ 10 749 641.00 |
| 1.21 | Sumnistro e instalación de sanitario ahorrador | und | 12.00 | $ 993 457.00 | $ 11 921 484.00 |
| 1,21,1 | Suministro e instalación de sanitario de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und | 1.00 | $ 1 072 635.00 | $ 1 072 635.00 |
| 1.22 | Cielo raso en panel PVC especificación 50 % PVC dimensionadas por 250mm x 6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad) | m2 | 42.00 | $ 197 185.00 | $ 8 281 770.00 |
| 1.23 | Pintura vinilo tipo 1 color igual al existente para muros interiores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye raspada, resanes, filetes, juntas, suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 450.00 | $ 22 681.00 | $ 10 206 450.00 |
| 1.24 | Construcción e instalación de división para baño. compuesta por cabinas entamborada fabricadas en acero inoxidable 304 antimagnético acabado 2b, compuestos por accesorios de fijación en acero inox con chapetas inferiores, bisagras en acero inox, manijas y pasadores | m2 | 63.18 | $ 1 674 833.00 | $ 105 815 948.94 |
| 1.25 | Puerta batiente en aluminio, contramarco en canal 3"x1" con aleta, hoja en tubo rectangular de aluminio t103, perfil divisor central, cerradura central de seguridad tipo palanca idease gato, fallebas aéreas y de piso bisagras en acero inox de 4"x3", recubrimiento en cristal templado incoloro 5mm con vinilo esmerilado gris a altura desde 2.10 hasta 2,50 ancho entre (0,80 -1,00 ), incluye marco, cerradura y módulo fijo superior con las mismas características en aluminio + vidrio (desmonte de puertas existente | und | 14.00 | $ 1 961 605.00 | $ 27 462 470.00 |
| 5.08 | Suministro e instalación de ventana tipo persiana | m2 | 24.00 | $ 737 158.00 | $ 17 691 792.00 |
| 1.26 | Suministro e instalación de barra en acero inox para personas con mobilidad reducida parcial hasta 0,70 m de largo | und | 12.00 | $ 351 409.00 | $ 4 216 908.00 |
| 1,26,1 | Suministro e instalación de kit de baranda para discapacitados | und | 1.00 | $ 1 090 453.00 | $ 1 090 453.00 |
| 1.27 | Suministro e instalación de espejo | m2 | 16.00 | $ 340 091.00 | $ 5 441 456.00 |
| 1,27,1 | Suministro e instalación de espejo inclinable fijo soportado con base de acero inoxidable | m2 | 2.00 | $ 741 208.00 | $ 1 482 416.00 |
| 1.28 | Sumnistro e instalación de grifería para lavamanos cromada | und | 13.00 | $ 372 670.00 | $ 4 844 710.00 |
| 1.29 | Suministro e instalación de rejilla piso baño anticucarachas | und | 13.00 | $ 68 579.00 | $ 891 527.00 |
| 1.30 | Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm | und | 26.00 | $ 171 967.00 | $ 4 471 142.00 |
| 1.31 | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000 ml de 20cm x 13cm | und | 13.00 | $ 128 029.00 | $ 1 664 377.00 |
| 1.32 | Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable | und | 13.00 | $ 382 768.00 | $ 4 975 984.00 |
| 1.33 | Suministro e instalación de porta papel higiénico en acero inoxidable | und | 13.00 | $ 533 749.00 | $ 6 938 737.00 |
| 1.34.1 | Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes | m | 297 | $ 4 699.00 | $ 1 395 603.00 |
| 1.34.2 | Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes | m | 69 | $ 5 285.00 | $ 364 665.00 |
| 1.35.1 | Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 1/2" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes | m | 305 | $ 588.00 | $ 179 340.00 |
| 1.35.2 | Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 2 1/2" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes | m | 102 | $ 1 174.00 | $ 119 748.00 |
| 1.36.1 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 76 | $ 19 470.00 | $ 1 479 720.00 |
| 1.36.2 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 58 | $ 23 580.00 | $ 1 367 640.00 |
| 1.36.3 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" descolgada h= 2,6 m. Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento | m | 28 | $ 28 707.00 | $ 803 796.00 |
| 1.36.4 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1 1/2" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 14 | $ 43 888.00 | $ 614 432.00 |
| 1.37.1 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1/2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 129 | $ 15 926.00 | $ 2 054 454.00 |
| 1.37.2 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 3/4" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica, chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 80 | $ 19 997.00 | $ 1 599 760.00 |
| 1.37.3 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 18 | $ 27 470.00 | $ 494 460.00 |
| 1.37.4 | Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 2" adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 36 | $ 63 134.00 | $ 2 272 824.00 |
| 1.38.1 | Punto de sumnistro de agua fría ø = ½" | Un | 28 | $ 110 414.00 | $ 3 091 592.00 |
| 1.39.1 | Válvula de compuerta NRS ø = ½" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi | Un | 1 | $ 129 782.00 | $ 129 782.00 |
| 1.39.2 | Válvula de compuerta NRS ø = ¾" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi | Un | 14 | $ 223 861.00 | $ 3 134 054.00 |
| 1.39.3 | Válvula de compuerta NRS ø = 1" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi | Un | 7 | $ 271 906.00 | $ 1 903 342.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40.1 | Conexión a red sanitaria o ventilación descolgada existente en PVC sanitaria o ventilación ø = 4" a h = 2, 6 m | Un | 2 | $ 155 202.00 | $ 310 404.00 |
| 1.41.1 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 38 | $ 48 570.00 | $ 1 845 660.00 |
| 1.41.2 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 3". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 1 | $ 54 858.00 | $ 54 858.00 |
| 1.41.3 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 4" d. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 52 | $ 106 917.00 | $ 5 559 684.00 |
| 1.42.1 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 39 | $ 42 880.00 | $ 1 672 320.00 |
| 1.42.2 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 72 | $ 100 846.00 | $ 7 260 912.00 |
| 1.43.1 | Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 85 | $ 42 932.00 | $ 3 649 220.00 |
| 1.43.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 4". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 17 | $ 95 980.00 | $ 1 631 660.00 |
| 1.44.1 | Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 5 | $ 35 820.00 | $ 179 100.00 |
| 1.44.2 | Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | m | 30 | $ 100 846.00 | $ 3 025 380.00 |
| 1.45 | Sumnistro e instalcción de sifón de piso ø = 2". Inlcluye rejilla en acero inoxidable antiolores y antiinsectos, sosco y accesorios para su correcto funcionamiento | Un | 21 | $ 156 757.00 | $ 3 291 897.00 |
| 1.46.1 | Punto de desagüe ø = 2" | Un | 34 | $ 88 273.00 | $ 3 001 282.00 |
| 1.46.2 | Punto de desagüe ø = 4" | Un | 19 | $ 196 730.00 | $ 3 737 870.00 |
| 1.47 | Suministro e instalación de toma corriente doble color blanco con polo a tierra de 15A, 125V. incluye tomacorriente, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 14.00 | $ 116 839.00 | $ 1 635 746.00 |
| 1.48 | Suministro e instalación de toma corriente doble gfci con polo a tierra de 20A, 125V. incluye tomacorriente gfci, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 14.00 | $ 143 979.00 | $ 2 015 706.00 |
| 1.49 | Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion. | und | 49.00 | $ 128 398.00 | $ 6 291 502.00 |
| 1.50 | Suministro e instalación de lámpara tipo panel led redonda de 9W luz neutra. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 7.00 | $ 71 640.00 | $ 501 480.00 |
| 1.51 | Suministro e instalación de lámpara tipo cardan doble de 2 x 7W luz fría y calida. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 42.00 | $ 265 782.00 | $ 11 162 844.00 |
| 1.52 | Suministro e instalación de interruptor triple. incluye cableado hasta 4 metros y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | und | 14.00 | $ 251 551.00 | $ 3 521 714.00 |
| 1.53 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion. | m | 420.00 | $ 26 191.00 | $ 11 000 220.00 |
| 1.54 | Suministro e instalación de tuberia pvc de 3/4" | m | 60.00 | $ 22 228.00 | $ 1 333 680.00 |
| 1.55 | Tubería emt 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. | m | 350.00 | $ 30 780.00 | $ 10 773 000.00 |
| 1.56 | Suministro e instalación de cinta led para iluminación espejo | m | 56.00 | $ 46 178.00 | $ 2 585 968.00 |
| **2** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRES AYB** | | | | |
| | **INTERVENCION DE FACHADA** | | | | |
| 2.01 | Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja. | M2 | 110.00 | $ 30 360.00 | $ 3 339 600.00 |
| 2.02 | Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | M2 | 110.00 | $ 481 488.00 | $ 52 963 680.00 |
| 2.03 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion. | m | 22.00 | $ 533 903.00 | $ 11 745 866.00 |
| 2.04 | Limpieza de lajas a base de sulfato de calcio en alturas | m2 | 80.00 | $ 40 391.00 | $ 3 231 280.00 |
| **4** | **PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL** | | | | |
| | **ADECUACION SALA DE LACTANCIA** | | | | |
| 3.01 | Desmonte de polarizado existente, suministro e instalación de protección titanio para luz solar. | m2 | 32.00 | $ 218 418.00 | $ 6 989 376.00 |
| 3.02 | Suministro y aplicación de pintura HBA (epoxica autonivelante industrial) para muros en sala de lactancia | m2 | 28.00 | $ 80 835.00 | $ 2 263 380.00 |
| 3.03 | Desmonte de canaleta metálica eléctrica 12x5 | m2 | 18.00 | $ 15 935.00 | $ 286 830.00 |
| 3.04 | Suministro e instalación de lavamanos con mueble y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 1.00 | $ 2 251 499.00 | $ 2 251 499.00 |
| 3.05 | Conexión sanitaria para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | glb | 1.00 | $ 1 477 360.00 | $ 1 477 360.00 |
| 3.06 | Conexión hidráulica para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | glb | 1.00 | $ 1 296 844.00 | $ 1 296 844.00 |
| 3.07 | Suministro e instalación de papel de colgadura para sala de lactancia | m2 | 28.00 | $ 137 946.00 | $ 3 862 488.00 |
| | **ADECUACION FACHADA POSTERIOR** | | | | |
| 4.22 | Retiro total del pañete deteriorado y escarificación de la superficie exterior | m2 | 200.00 | $ 39 234.00 | $ 7 846 800.00 |
| 1.16 | Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 200.00 | $ 51 116.00 | $ 10 223 200.00 |
| 4.02 | Estuco para muros exteriores | m2 | 400.00 | $ 52 501.00 | $ 21 000 400.00 |
| 4.03 | Estuco para muros exteriores | m | 200.00 | $ 27 647.00 | $ 5 529 400.00 |
| 4.24 | Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 724.50 | $ 28 910.00 | $ 20 945 295.00 |
| 4.25 | Limpieza con medios manuales e hidrolavadora 3000 psi en losas de pavimento y bordillos con aplicación de detergente antihongos (alguicidas) incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 544.48 | $ 13 198.00 | $ 7 186 047.04 |
| 4.26 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización de losas de pavimento y bordillos con poliuretano en caliente para tráfico vehicular. incluye preparación de la superficie (tratamiento de fisuras y microfisuras)+primer para concreto+poliuretano en caliente+top coat (capa protectora)+arena de cuarzo para proporcionar superficie antideslizante | m2 | 466.00 | $ 248 923.00 | $ 115 998 118.00 |
| 4.27 | Delineamiento de parqueadero con pintura de señalización y demarcación de alto tráfico incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 319.89 | $ 16 655.00 | $ 5 327 767.95 |
| 5.12 | Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área. | m2 | 96.00 | $ 192 391.00 | $ 18 469 536.00 |
| **5** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SINCE** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| 5.11 | Suministro e instalación de protección titanio para luz solar. | m2 | 45.90 | $ 168 329.00 | $ 7 726 301.10 |
| **6** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO DE ABAD** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5,02,1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 318 250.00 | $ 16 318 250.00 |
| **7** | **PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| 5.13 | Suministro e instalación de cubierta en LAMINA UV PVC con estructura de soporte en perfil galvanizado PAC | m2 | 60.00 | $ 446 264.00 | $ 26 775 840.00 |
| **8** | **PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| 5.06 | Suministro e instalación de blackout enrollable y todos los elementos para su correcta instalación | m2 | 38.80 | $ 356 283.00 | $ 13 823 780.40 |
| 5.11 | Suministro e instalación de protección titanio para luz solar. | m2 | 38.80 | $ 168 329.00 | $ 6 531 165.20 |
| 5.12 | Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área. | m2 | 45.00 | $ 192 391.00 | $ 8 657 595.00 |
| **9** | **PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| **10** | **PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5,02,1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 318 250.00 | $ 16 318 250.00 |
| **11** | **PALACIO DE JUSTICIA DE MORROA** | | | | |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| **12** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS SUCRE** | | | | |
| 5.07 | Desmonte de ventana tipo persiana en fachada | m2 | 13.00 | $ 101 224.00 | $ 1 315 912.00 |
| 1.10 | Levante de muros en mamposteria bloque 0.10 | m2 | 7.00 | $ 139 434.00 | $ 976 038.00 |
| 1.16 | Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 14.00 | $ 51 116.00 | $ 715 624.00 |
| 5.08 | Suministro e instalacion de ventana tipo persiana | m2 | 7.00 | $ 737 158.00 | $ 5 160 106.00 |
| 5.09 | Demolicion de enchape de muros en fachada | m2 | 120.00 | $ 45 370.00 | $ 5 444 400.00 |
| 2.01 | Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja. | M2 | 120.00 | $ 30 360.00 | $ 3 643 200.00 |
| 2.02 | Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | M2 | 85.00 | $ 481 488.00 | $ 40 926 480.00 |
| 5.01 | Desmonte de logo institucional existente | und | 1.00 | $ 308 216.00 | $ 308 216.00 |
| 5.02 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| **13** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO** | | | | |
| 1.10 | Levante de muros en mamposteria bloque 0.10 | m2 | 10.00 | $ 139 434.00 | $ 1 394 340.00 |
| 1.16 | Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 20.00 | $ 51 116.00 | $ 1 022 320.00 |
| 4.02 | Estuco para muros exteriores | m2 | 40.00 | $ 52 501.00 | $ 2 100 040.00 |
| 4.03 | Estuco para muros exteriores | m | 20.00 | $ 27 647.00 | $ 552 940.00 |
| 4.24 | Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 40.00 | $ 28 910.00 | $ 1 156 400.00 |
| 5,02,1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 318 250.00 | $ 16 318 250.00 |
| **14** | **PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO** | | | | |
| 5.10 | Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica | m2 | 4.00 | $ 62 771.00 | $ 251 084.00 |
| 1.10 | Levante de muros en mamposteria bloque 0.10 | m2 | 4.00 | $ 139 434.00 | $ 557 736.00 |
| 1.16 | Construcción de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 8.00 | $ 51 116.00 | $ 408 928.00 |
| 4.02 | Estuco para muros exteriores | m2 | 8.00 | $ 52 501.00 | $ 420 008.00 |
| 4.24 | Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 40.00 | $ 28 910.00 | $ 1 156 400.00 |
| 5,02,1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| **14** | **PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE - SUCRE** | | | | |
| 5.10 | Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica | m2 | 4.00 | $ 62 771.00 | $ 212 784.00 |
| 1.10 | Levante de muros en mamposteria bloque 0.10 | m2 | 4.00 | $ 139 434.00 | $ 472 654.00 |
| 1.16 | Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado | m2 | 8.00 | $ 51 116.00 | $ 346 552.00 |
| 4.02 | Estuco para muros exteriores | m2 | 8.00 | $ 52 501.00 | $ 355 936.00 |
| 4.24 | Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 40.00 | $ 28 910.00 | $ 980 000.00 |
| 5,02,1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 318 250.00 | $ 16 318 250.00 |
| **15** | **PALACIO DE JUSTICIA DE COVEÑAS** | | | | |
| 5.1 | Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte láser color a elección, H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diámetro con relieve 3D de 3 cm de alto. | und | 1.00 | $ 16 141 250.00 | $ 16 141 250.00 |
| **16** | **SISTEMA DE ILUMINACION PARA LOGOS INSTITUCIONALES EN FACHADAS** | | | | |
| 4.19 | Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 1 * 20 A | und | 10.00 | $ 88 515.00 | $ 885 150.00 |
| 1.53 | Suministro e instalación de cable de cobre libre de halógeno no. 3x12 (F+N+T). 3 líneas: neutro, fase y polo tierra | m | 240.00 | $ 26 191.00 | $ 6 285 840.00 |
| 1.55 | Tuberia EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. | m | 200.00 | $ 30 780.00 | $ 6 156 000.00 |
| 1.49 | Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion. | und | 23.00 | $ 128 398.00 | $ 2 953 154.00 |
| 4.14 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye cableado hasta 4 metros y todos los edlementos necesarios para su correcta instalación. | und | 10.00 | $ 187 010.00 | $ 1 870 100.00 |
| 4.21 | Suministro e instalación de lámpara tipo cardan sencilla luz calida,de 17,6X17,6 Cms G53 Bombillo Ar-111 Color Negro. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 3.00 | $ 260 406.00 | $ 781 218.00 |
| 4.20 | Suministro e instalación de lámpara cilíndrica doble para fachada . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | und | 20.00 | $ 562 322.00 | $ 11 246 440.00 |
| **17** | **PISO 3 TORRE A Y B, PALACIO DE JUSTICIA SINCELEJO.** | | | | |
| m1 | Suministro e instalación de mueble para recepción: medidas A:2,10M x P:0,60M x H:0,97m, superficie, paneles y cornisas rectas en aglomerado enchapado en supercor, soporte en "C" y archivador pedestal 2x1 metálico (2 cajones auxiliares y 1 cajon carpetero con cerradura con llave) | und | 1.00 | $ 9 532 512.00 | $ 9 532 512.00 |
| m2 | Suministro e instalación de mueble para puesto gerencial ego: medidas 2,70m x 2,10m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor,extremos en vidrio claro, incluye mueble credenza con archivador 1x1 (1 cajón auxiliar y 1 cajón carpetero) con tiradera plana y cerradura con llave en supercor y vértebra pasacables más 1 caja multitoma 3 troqueles con escudo para conducción de cableado | und | 1.00 | $ 10 995 098.00 | $ 10 995 098.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| m3 | Suministro e instalación de mueble para apoyo dirección: medidas 3,90m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separador central en vidrio laminado blanco hielo, soporte en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) | und | 1.00 | $ 3 269 402.00 | $ 3 269 402.00 |
| m4 | Suministro e instalación de mesa de juntas dirección: medidas 1,20m x 4,80m, superficies, soportes y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, incluye canaletas mas cuatro cajas multitomas de 3 troqueles para conducción de cableado | und | 1.00 | $ 8 800 440.00 | $ 8 800 440.00 |
| m5 | Suministro e instalación de mueble para área administrativa, cobro coactivo, asistencia legal, psicología y sistemas: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) | und | 9.00 | $ 1 964 134.00 | $ 17 677 206.00 |
| m6 | Suministro e instalación de mueble para área financiera: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (3 puestos en L sin tapapiernas, 1 puesto en L con tapapiernas, 4 puestos lineales sin separadores) | und | 1.00 | $ 12 150 838.00 | $ 12 150 838.00 |
| m7 | Suministro e instalación de mueble para oficina de contratación 1: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla frontal en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos en L con tapapiernas, 2 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas) | und | 1.00 | $ 8 206 994.00 | $ 8 206 994.00 |
| m8 | Suministro e instalación de mueble para oficina contratación área técnica: medidas 1,50m x 1,50m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantallas frontales y centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (4 puestos en L con tapapiernas y pantallas, 4 puestos en L con 1 pantalla sin tapapiernas) | und | 1.00 | $ 17 706 797.00 | $ 17 706 797.00 |
| m9 | Suministro e instalación de mueble para oficina de bienestar: medidas 1,50m x 1,50m y 1,50m x 0,60m cada uno, superficies y tapapiernas en aglomerado enchapado en supercor, pantalla central en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) (2 puestos lineales, 2 puestos en L con tapapiernas y pantalla, 1 puestos en L con tapapiernas sin pantalla) | und | 1.00 | $ 9 192 955.00 | $ 9 192 955.00 |
| m10 | Suministro e instalación de mueble para oficina SST: medidas 1,50m x 0,60m cada uno, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) | und | 10.00 | $ 1 327 075.00 | $ 13 270 750.00 |
| m11 | Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: isla 180° 2 puestos, 1 frente a 1, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave) | und | 2.00 | $ 2 677 514.00 | $ 5 355 028.00 |
| m12 | Suministro e instalación de mueble para oficina sistemas: puestos a muro, medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carpetero con cerradura con llave), base pedestal recta | und | 1.00 | $ 8 499 823.00 | $ 8 499 823.00 |
| m13 | Suministro e instalación de mueble para oficina de mantenimiento: medidas 1,50m x 0,60m, superficies en aglomerado enchapado en supercor, separadores centrales en vidrio laminado blanco hielo, soportes en "C" y archivadores pedestales 2x1 metálicos (2 cajones auxiliares y 1 cajón carptero con cerradura con llave) | und | 1.00 | $ 4 227 326.00 | $ 4 227 326.00 |
| m14 | Silla gerencial duquesa: silla con apoyo lumbar, cabecero y brazos graduables en altura, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, sistema basculante con 4 bloqueos en el espaldar, sistema slyder en el asiento, base en nylon, rodachinas piso duro | und | 79.00 | $ 1 986 489.00 | $ 156 932 631.00 |
| m15 | Silla interlocutora mercury base trineo: silla con apoyo lumbar, brazos fijos, asiento en espuma de alta densidad tapizada en tela de importación, espaldar en malla, base trineo | und | 6.00 | $ 778 800.00 | $ 4 672 800.00 |
| | | | **COSTO DIRECTO** | | **$ 1 268 493 663.63** |
| | | **ADMINSITRACION** | | **25%** | $ 317 123 415.91 |
| | | **IMPREVISTO** | | **2%** | $ 25 369 873.27 |
| | | **UTILIDAD** | | **5%** | $ 63 424 683.18 |
| | | **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | **19%** | $ 12 050 689.80 |
| | | **TOTAL COSTO MOBILIARIOS** | | | **$ 290 490 600.00** |
| | | **IVA** | | **19%** | $ 55 193 214.00 |
| **IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | **GLB** | **1** | **$ 12 000 000.00** | $ 14 280 000.00 |
| **TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL** | | **GLB** | **2** | **$ 3 000 000.00** | $ 7 140 000.00 |
| **IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | **GLB** | **1** | **$ 10 000 000.00** | $ 11 900 000.00 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 2 065 466 140.00** |

**CARLOS ALBERTO ARROYO FIGUEROA**
**CC: 1.102.818.034**
**REP. LEGAL MONTECARLO INGENIERÍA S.A.S.**
**NIT: 900.929.996-3**

**CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 21/04/2026 - 13:42:15
Recibo No. S000768883, Valor 12100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kWN6W7W6VU**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : MONTECARLO INGENIERIA S.A.S.
Nit : 900929996-3
Domicilio: Sincelejo, Sucre

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 90172
Fecha de matrícula: 25 de enero de 2016
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 17 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CR 11 A 11 A 101 BRR SEVILLA
Municipio : Sincelejo, Sucre
Correo electrónico : montecarloingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3013278920
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : C R A 11 A 11 A 101
Municipio : Sincelejo, Sucre
Correo electrónico de notificación : montecarloingenieria@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado No. 1 del 20 de enero de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2016, con el No. 20673 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada MONTECARLO INGENIERIA S.A.S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Certificación del 02 de enero de 2023 de la Contador Público. de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de septiembre de 2023, con el No. 35346 del Libro IX, se decretó CERTIFICACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica construcción de edificaciones construcción de vías y construcción de otras obras de ingeniería civil así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica

lícita tanto en colombia como en el extranjero podrá además la sociedad en el ejercicio de su objeto social a) adquirir a cualquier título oneroso la propiedad o cualquier otro derecho real sobre muebles o inmuebles b) variar la forma de sus bienes enajenarlos a cualquier título transigir sobre sus derechos de juicio ofuera de él y comprometerlos e) gravarlos con prenda o hipoteca d) adquirir el uso de a cualquier título precario de bienes muebles o inmuebles y así como ceder el uso de los propios a igual título e) recibir créditos en dinero o en especie con o sin intereses o con garantías reales o personales f) celebrar el contrato de cuentas corrientes o cualquier otra que usaren los bancos o instituciones financieras para formalizar sus operaciones g) adquirir acciones cuotas o partes de interés social en cualquier clase de sociedad transformar su forma social flisionarse con otra u otras sociedades o incorporarse en otras h) constituir otras sociedades y formar parte de otras sociedades que propongan actividades semejantes complementarias o accesorias de las de la empresa social o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de sus negocios fusionarse con ellas o absorberlas la sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado así como cualesquiera actividades similares conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad

**CAPITAL**

| | |
|---|---|
| | * CAPITAL AUTORIZADO * |
| Valor | $ 100.000.000,00 |
| No. Acciones | 100.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |
| | * CAPITAL SUSCRITO * |
| Valor | $ 100.000.000,00 |
| No. Acciones | 100.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |
| | * CAPITAL PAGADO * |
| Valor | $ 100.000.000,00 |
| No. Acciones | 100.000,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 1.000,00 |

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representacion legal: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente tendrá un o suplente el suplente del gerente lo reemplazará en sus ausencias temporales y absolutas el suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal el gerente está facultado para ejecutar a nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad sin límite de cuantía serán funciones especificas del cargo las siguientes: A) constituir para propósitos concretos los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad b) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales c) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización pagos y demás operaciones de la sociedad d) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva e) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales f) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes además fijará las remuneraciones correspondientes dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos g) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida h) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos el gerente queda facultado para celebrar actos y contratos en desarrollo del objeto de la

sociedad con entidades públicas privadas y mixtas

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por documento privado No. 1 del 20 de enero de 2016 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2016 con el No. 20673 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | CARLOS ALBERTO ARROYO FIGUEROA | C.C. No. 1.102.818.034 |
| SUPLENTE DEL GERENTE | YESITH NEIL MONTENEGRO RIOS | C.C. No. 1.102.811.856 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Cert. del 02 de enero de 2023 de la Contador PÚblico. | 35346 del 29 de septiembre de 2023 del libro IX |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** M7112
**Actividad secundaria Código CIIU:** F4111
**Otras actividades Código CIIU:** F4210 F4290

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.325.435.907,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



HERMAN GARCÍA AMADOR

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141200308301

(415)7707212489984(8020) 000014120030830 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 2 9 9 9 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MONTECARLO INGENIERIA S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Sucre 7 0 | Sincelejo 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 11 A 11 A 101 BRR SEVILLA

42. Correo electrónico montecarloingenieria@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 1 3 2 7 8 9 2 0 | 3 2 0 5 2 6 1 3 5 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 6 0 1 2 2 | 4 1 1 1 | 2 0 1 6 0 1 2 2 | | 4 2 1 0 | 4 2 9 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARROYO FIGUEROA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141200308301

(415)7707212489984(8020) **000014120030830 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 2 9 9 9 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 1 2 0 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 0 1 2 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 0 9 0 1 7 2 | |
| 78. Departamento | 7 0 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 6 0 1 2 0 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141200308301

(415)7707212489984(8020) **000014120030830 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 9 2 9 9 9 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 1 2 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 0 2 8 1 8 0 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARROYO | FIGUEROA | CARLOS | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.818.034

ARROYO FIGUEROA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

Carlos Arroyo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1988
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

07-SEP-2006 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2800100-43155526-M-1102818034-20070112 03240 07011A 02 229139223

Carlos Arroyo

