Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre			
Fecha	DD	MM	AAAA
	19,00	6	2026

PRESUPUESTO PROCESO DE CONTRATACIÓN RAMA JUDICIAL

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACION DE MOBILIARIO QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE GENTIUM**				$ 513.667.596,25
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS				
1,01	Desmonte de puertas existentes	und	25,00	$ 39.642,00	$ 991.050,00
1,02	Desmonte de Sanitarios	und	13,00	$ 79.283,00	$ 1.030.679,00
1,03	Desmonte de lavamanos	und	13,00	$ 52.855,00	$ 687.115,00
1,04	Desmonte de cielo raso en Drywall incluye acarreo para su respectiva disposicion final	m2	51,00	$ 26.598,00	$ 1.356.498,00
1,05	Demolicion de enchape de muros y piso (incluye sócalo)	m2	70,00	$ 22.165,00	$ 1.551.550,00
1,06	Demolicion de plantilla de piso en concreto h:0,15m incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposicion final.	m2	63,00	$ 33.248,00	$ 2.094.624,00
1,07	Demolicion de placa de contrapiso existente	m2	30,00	$ 34.598,00	$ 1.037.940,00
1,08	Demolicion de muros en mamposteria incluye cargue y acarreo de escombros para su respectiva disposicion final.	m2	55,20	$ 47.897,00	$ 2.643.914,40
1,08,1	Cerramiento provisional de muros en drywall para delimitacion de espacios y/o areas a intervenir.	m2	90,00	$ 68.081,00	$ 6.127.290,00
1,09	Corte y desmonte de baranda existente en acero inoxidable incluye las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento long: 1-2m	m	6,00	$ 115.926,00	$ 695.556,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	107,90	$ 118.163,50	$ 12.749.841,65
1,11	Construccion de columnetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI, de 0,10	m	22,00	$ 94.224,00	$ 2.072.928,00
1,12	Construccion de viga de confinamiento en concreto de 3000 PSI, de 0,10x0,20	m	48,00	$ 124.573,00	$ 5.979.504,00
1,13	Losa en metaldeck E=10cm con perfil IPE 200 + refuerzo en acero (incluye anclaje e insumos para adosamiento a losa existente)	m2	15,00	$ 1.934.795,00	$ 29.021.925,00
1,13,1	Fabricacion de muro en panel de 4mm compuesto de aluminio ACP que consiste en dos capas exteriores de aluminio y un nucleo interno de polietileno, incluye estructura de sooprte, elementos de fijacion, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	10,00	$ 2.261.395,00	$ 22.613.950,00
1,14	Construccion de plantilla de piso en mortero 1:4	m2	63,00	$ 53.412,00	$ 3.364.956,00
1,15	Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2". Incluye resane	m	22,00	$ 20.219,00	$ 444.818,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	215,80	$ 43.319,00	$ 9.348.240,20
1,17	Suministro e Instalacion y enchape para muros de baños	m2	300,00	$ 232.562,00	$ 69.768.600,00
1,18	Suministro e Instalacion y enchape piso baño	m2	74,00	$ 99.825,00	$ 7.387.050,00
1,19	Suministro e instaalcion de lavamano corrido (cuarzo o granito pulido)	m	32,00	$ 1.465.980,00	$ 46.911.360,00
1,19,1	Suministro e instalacion de lavamanos de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	und	1,00	$ 815.880,00	$ 815.880,00
1,20	Suministro e instalacion de orinales	und	7,00	$ 1.301.409,00	$ 9.109.863,00
1,21	Sumnistro e instalacion de sanitario ahorrador	und	12,00	$ 841.913,00	$ 10.102.956,00
1,21,1	Suministro e instalacion de sanitario de movilidad reducida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	Und	1,00	$ 909.013,00	$ 909.013,00
1,22	Cielo raso en panel PVC especificación 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad)	m2	42,00	$ 167.106,00	$ 7.018.452,00
1,23	Pintura vinilo tipo i color igual al existente para muros interiores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye raspada, resanes, filetes, juntas, suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	450,00	$ 19.221,00	$ 8.649.450,00
1,24	Construcción e instalación de división para baño. compuesta por cabinas entamborada fabricadas en acero inoxidable 304 antimagnético acabado 2b , compuestos por accesorios de fijación en acero inox con chapetas inferiores, bisagras en acero inox, manijas y pasadores	m2	63,18	$ 1.419.350,00	$ 89.674.533,00
1,25	Puerta batiente en aluminio, contramarco en canal 3"x1" con aleta, hoja en tubo rectangular de aluminio t103, perfil divisor central, cerradura central de seguridad tipo palanca idease gato, fallebas aéreas y de piso bisagras en acero inox de 4"x3", recubrimiento en cristal templado incoloro 5mm con vinilo esmerilado gris a altura desde 2.10 hasta 2,50 ancho entre (0,80 -1,00), incluye marco, cerradura y modulo fijo superior con las mismas características en aluminio + vidrio (desmonte de puertas existente	und	14,00	$ 1.662.377,00	$ 23.273.278,00
5,08	Suministro e instalacion de ventana tipo persiana	m2	24,00	$ 624.710,00	$ 14.993.040,00
1,26	Suministro e instalacion de barra en acero inox para personas con mobilidad reducida parcial hasta 0,70 m de largo	und	12,00	$ 297.804,00	$ 3.573.648,00
1,26,1	Suministro e instalacion de kit de baranda para discapacitados	und	1,00	$ 924.113,00	$ 924.113,00
1,27	Suministro e instalacion de espejo biselado	m2	16,00	$ 288.213,00	$ 4.611.408,00
1,27,1	Suministro e instalacion de espejo inclinable fijo soportado con base de acero inoxidable	m2	2,00	$ 628.142,00	$ 1.256.284,00
1,28	Sumnistro e instalacion de griferia para lavamanos cromada	und	13,00	$ 315.822,00	$ 4.105.686,00
1,29	Suministro e instalacion de rejilla piso baño anticucarachas	und	13,00	$ 58.118,00	$ 755.534,00
1,30	Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm	und	26,00	$ 145.735,00	$ 3.789.110,00
1,31	suministro e instalacion de Dispensador de Jabon liquido acero inoxidable 1000 ml de 20x13cm	und	13,00	$ 108.499,00	$ 1.410.487,00
1,32	Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	und	13,00	$ 324.380,00	$ 4.216.940,00
1,33	Suministro e instalación de porta papel higiénico en acero inoxidable	und	13,00	$ 452.330,00	$ 5.880.290,00
1.34.1	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = ½" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	297	$ 3.982,00	$ 1.182.654,00
1.34.2	Desmonte y retiro de tubería PVC descolgada desde ø = 2 ½" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	69	$ 4.479,00	$ 309.051,00

1.35.1	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = ½" hasta ø = 2". Incluye accesorios y soportes	m	305	$ 498,00	$ 151.890,00
1.35.2	Desmonte y retiro de tubería PVC vertical desde ø = 2½" hasta ø = 4". Incluye accesorios y soportes	m	102	$ 995,00	$ 101.490,00
1.36.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = ½" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	76	$ 16.500,00	$ 1.254.000,00
1.36.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = ¾" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	58	$ 19.983,00	$ 1.159.014,00
1.36.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1" descolgada h= 2,6 m. Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento	m	28	$ 24.328,00	$ 681.184,00
1.36.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1 ½" descolgada h= 2,6 m. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	14	$ 37.193,00	$ 520.702,00
1.37.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = ½"adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	129	$ 13.497,00	$ 1.741.113,00
1.37.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = ¾"adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	80	$ 16.947,00	$ 1.355.760,00
1.37.3	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 1"adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	18	$ 23.280,00	$ 419.040,00
1.37.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión ø = 2"adosada a muro. Incluye accesorios y abrazaderas doble aleta metálica , chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	36	$ 53.503,00	$ 1.926.108,00
1.38.1	Punto de sumnistro de agua fría ø = ½"	Un	28	$ 93.571,00	$ 2.619.988,00
1.39.1	Válvula de compuerta NRS ø = ½" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	1	$ 109.985,00	$ 109.985,00
1.39.2	Válvula de compuerta NRS ø = ¾" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	14	$ 189.713,00	$ 2.655.982,00
1.39.3	Válvula de compuerta NRS ø = 1" NP16 - WOG non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, 125 psi	Un	7	$ 230.429,00	$ 1.613.003,00
1.40.1	Conexión a red sanitaria o ventilación descolgada existente en PVC sanitaria o ventilación ø = 4" a h = 2, 6 m	Un	2	$ 131.527,00	$ 263.054,00
1.41.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	38	$ 41.161,00	$ 1.564.118,00
1.41.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 3". Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	1	$ 46.490,00	$ 46.490,00
1.41.3	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria descolgada h= 2,6 m ø = 4" d. Incluye accesorios y soportes tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	52	$ 90.608,00	$ 4.711.616,00
1.42.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	39	$ 36.339,00	$ 1.417.221,00
1.42.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	72	$ 85.463,00	$ 6.153.336,00
1.43.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 2". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	85	$ 36.383,00	$ 3.092.555,00
1.43.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación descolgada h= 2,6 m ø = 4". Incluye soporte tipo pera (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), chazo multipropósito, varilla roscada zincada 3/8", tuerca y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	17	$ 81.339,00	$ 1.382.763,00
1.44.1	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 2". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	5	$ 30.356,00	$ 151.780,00
1.44.2	Suministro e instalación de tubería PVC ventilación vertical ø = 4". Incluye accesorios y soportes tipo doble aleta metálico (distanciamiento máximo establecido en NTC 1500), 2 chazos, 2 tornillos y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	30	$ 85.463,00	$ 2.563.890,00
1.45	Sumnistro e instalcción de sifón de piso ø = 2". Inlcluye rejilla en acero inoxidable antiolores y antiinsectos, sosco y accesorios para su correcto funcionamiento	Un	21	$ 132.845,00	$ 2.789.745,00
1.46.1	Punto de desagüe ø = 2"	Un	34	$ 74.808,00	$ 2.543.472,00
1.46.2	Punto de desagüe ø = 4"	Un	19	$ 166.720,00	$ 3.167.680,00
1,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA DE 15 A, 125 V. INCLUYE TOMACORRIENTE, CONECTORES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	14,00	$ 99.016,00	$ 1.386.224,00

1,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA DE 20 A, 125 V. INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI, CONECTORES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	14,00	$ 122.016,00	$ 1.708.224,00
1,49	SALIDA DE LUCES EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON TOMA AEREA. INCLUYE PRENSA ESTOPA, TAPA DE CAJA, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	und	49,00	$ 108.812,00	$ 5.331.788,00
1,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED REDONDA DE 9 W LUZ NEUTRA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	7,00	$ 60.712,00	$ 424.984,00
1,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO CARDAN DOBLE DE 2 x 7 W LUZ FRÍA Y CALIDA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	und	42,00	$ 225.239,00	$ 9.460.038,00
1,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE CABLEADO HASTA 4 METROS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	und	14,00	$ 213.179,00	$ 2.984.506,00
1,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO NO. 3X12 (F+N+T). 3 LÍNEAS: NEUTRO, FASE Y POLO TIERRA	m	420,00	$ 22.196,00	$ 9.322.320,00
1,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4"	m	60,00	$ 18.837,00	$ 1.130.220,00
1,55	TUBERIA EMT 3/4" X 3 M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	350,00	$ 26.085,00	$ 9.129.750,00
1,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED PARA ILUMINACIÓN ESPEJO	m	56,00	$ 39.134,00	$ 2.191.504,00
2	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO TORRES AYB**				
	INTERVENCION DE FACHADA				
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	110,00	$ 25.729,00	$ 2.830.190,00
2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	110,00	$ 408.041,00	$ 44.884.510,00
2,03	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable, fijado a fachada mediante soportes y anclajes mecánicos, incluyendo replanteo, fabricacion perforaciones, soportes, accesorios, tornillería, anclajes, montaje, nivelación, alineación, soldaduras, pulido, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta ejecucion.	m	22,00	$ 452.460,00	$ 9.954.120,00
2,04	Limpieza de lajas a base de sulfato de calcio en alturas	m2	80,00	$ 34.230,00	$ 2.738.400,00
3	**PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL**				
	ADECUACION SALA DE LACTANCIA				
3,01	Desmonte de polarizado existente, suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	32,00	$ 185.100,00	$ 5.923.200,00
3,02	Suministro y aplicación de pintura HBA (epoxica autonivelante industrial) para muros en sala de lactancia	m2	28,00	$ 68.504,00	$ 1.918.112,00
3,03	Desmonte de canaleta metálica eléctrica 12x5	m2	18,00	$ 13.504,00	$ 243.072,00
3,04	Suministro e instalación de lavamanos con mueble y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 1.908.050,00	$ 1.908.050,00
3,05	Conexión sanitaria para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.252.000,00	$ 1.252.000,00
3,06	Conexión hidráulica para lavamanos en sala de lactancia incluye pasante de muros y placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	glb	1,00	$ 1.099.020,00	$ 1.099.020,00
3,07	Suministro e instalación de papel de colgadura para sala de lactancia	m2	28,00	$ 116.903,00	$ 3.273.284,00
4	**ADECUACION FACHADA POSTERIOR**				
4,22	Retiro total del pañete deteriorado y escarificación de la superficie exterior	m2	200,00	$ 33.249,00	$ 6.649.800,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	200,00	$ 43.319,00	$ 8.663.800,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	400,00	$ 44.492,00	$ 17.796.800,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	200,00	$ 23.430,00	$ 4.686.000,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	724,50	$ 24.500,00	$ 17.750.250,00
4,25	Limpieza con medios manuales e hidrolavadora 3000 psi en losas de pavimento y bordillos con aplicación de detergente antihongos (alguicidas) incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	544,48	$ 11.185,00	$ 6.090.008,80
4,26	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización de losas de pavimento y bordillos con poliuretano en caliente para tráfico vehicular. incluye preparación de la superficie (tratamiento de fisuras y microfisuras)+primer para concreto+poliuretano en caliente+top coat(capa protectora)+arena de cuarzo para proporcionar superficie antideslizante	m2	466,00	$ 210.952,00	$ 98.303.632,00
4,27	Delineamiento de parqueadero con pintura de señalización y demarcación de alto tráfico incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	319,89	$ 14.114,00	$ 4.514.927,46
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	96,00	$ 163.043,00	$ 15.652.128,00
5	**PALACIO DE JUSTICIA DE SINCE**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	45,90	$ 142.652,00	$ 6.547.726,80
6	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN BENITO DE ABAD**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00

7	**PALACIO DE JUSTICIA DE CAIMITO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,13	Suministro e instalación de cubierta en LAMINA UV PVC con estructura de soporte en perfil galvanizado PAC	m2	60,00	$ 378.190,00	$ 22.691.400,00
8	**PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
5,06	Suministro e instalación de blackout enrollable y todos los elementos para su correcta instalación	m2	38,80	$ 301.935,00	$ 11.715.078,00
5,11	Suministro e instalación de protección titanio para luz solar.	m2	38,80	$ 142.652,00	$ 5.534.897,60
5,12	Suministro e instalación de ornamentación en zonas verdes, incluyendo preparación del terreno, suministro de tierra negra abonada, siembra de plantas ornamentales, nivelación, riego inicial y limpieza final del área.	m2	45,00	$ 163.043,00	$ 7.336.935,00
9	**PALACIO DE JUSTICIA DE CHALAN**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
10	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
11	**PALACIO DE JUSTICIA DE MORROA**				
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
12	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARCOS SUCRE**				
5,07	Desmonte de ventana tipo persiana en fachada	m2	13,00	$ 85.783,00	$ 1.115.179,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	7,00	$ 118.163,50	$ 827.144,50
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	14,00	$ 43.319,00	$ 606.466,00
5,08	Suministro e instalacion de ventana tipo persiana	m2	7,00	$ 624.710,00	$ 4.372.970,00
5,09	Demolicion de enchape de muros en fachada	m2	120,00	$ 38.449,00	$ 4.613.880,00
2,01	Escarificación de muros existentes para mejoramiento de adherencia y preparación de superficie para revestimiento en laja.	M2	120,00	$ 25.729,00	$ 3.087.480,00
2,02	Suministro e instalacion de lajas de piedra para fachada color igual o similar al existente incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	85,00	$ 408.041,00	$ 34.683.485,00
5,01	Desmonte de logo institucional existente	und	1,00	$ 261.200,00	$ 261.200,00
5,02	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
13	**PALACIO DE JUSTICIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO**				
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	10,00	$ 118.163,50	$ 1.181.635,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	20,00	$ 43.319,00	$ 866.380,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	40,00	$ 44.492,00	$ 1.779.680,00
4,03	Estuco para muros exteriores	m	20,00	$ 23.430,00	$ 468.600,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
14	**PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 53.196,00	$ 212.784,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 118.163,50	$ 472.654,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 43.319,00	$ 346.552,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 44.492,00	$ 355.936,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00
5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
15	**PALACIO DE JUSTICIA DE SUCRE - SUCRE**				
5,10	Desmonte de ventana de vidrio con perfileria metalica	m2	4,00	$ 53.196,00	$ 212.784,00
1,10	Levante de muros en mamposteria bloque 0.10	m2	4,00	$ 118.163,50	$ 472.654,00
1,16	Construccion de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado	m2	8,00	$ 43.319,00	$ 346.552,00
4,02	Estuco para muros exteriores	m2	8,00	$ 44.492,00	$ 355.936,00
4,24	Pintura tipo koraza para exteriores, tres manos sobre pañete o estuco, incluye suministro, limpieza, andamio y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	40,00	$ 24.500,00	$ 980.000,00

5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.829.025,00	$ 13.829.025,00
16	**PALACIO DE JUSTICIA DE COVEÑAS**				
5,02,1	Suministro e instalacion de logo institucional en letras de acero inoxidable con corte laser color a eleccion H: 20cm y ancho proporcional según la letra; con relieve 3D de 3 cm de alto y escudo en acero inoxidable brillante con contraste satinado de 80cm de diametro con relieve 3D de 3 cm de alto.	und	1,00	$ 13.679.025,00	$ 13.679.025,00
17	**SISTEMA DE ILUMINACION PARA LOGOS INSTITUCIONALES EN FACHADAS**				
4,19	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable de 1 * 20 A	und	10,00	$ 75.013,00	$ 750.130,00
1,53	Suministro e instalación de cable de cobre libre de halógeno no. 3x12 (F+N+T). 3 líneas: neutro, fase y polo tierra	m	240,00	$ 22.196,00	$ 5.327.040,00
1,55	Tuberia EMT 3/4" x 3 m incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m	200,00	$ 26.085,00	$ 5.217.000,00
1,49	Salida de luces en cable encauchetado 3x16 AWG con toma aerea. incluye prensa estopa, tapa de caja, conectores y demas accesorios para su correcta instalacion.	und	23,00	$ 108.812,00	$ 2.502.676,00
4,14	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye cableado hasta 4 metros y todos los edlementos necesarios para su correcta instalación.	und	10,00	$ 158.483,00	$ 1.584.830,00
4,21	Suministro e instalación de lámpara tipo cardan sencilla luz calida,de 17,6X17,6 Cms G53 Bombillo Ar-111 Color Negro. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	3,00	$ 220.683,00	$ 662.049,00
4,20	Suministro e instalación de lámpara cilíndrica doble para fachada . Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	20,00	$ 476.544,00	$ 9.530.880,00
18	**PISO 3 TORRE A Y B, PALACIO DE JUSTICIA SINCELEJO.**				
m1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA RECEPCION: MEDIDAS A2,10X P0,60 X H0,97CM, SUPERFICIE, PANELES Y CORNISAS RECTAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTE EN "C" Y ARCHIVADOR PEDESTAL 2X1METÁLICO (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	1,00	$ 8.078.400,00	$ 8.078.400,00
m2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA PUESTO GERENCIAL EGO: MEDIDAS 2,70X2,10M, SUPERFICIES, SOPORTES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR,EXTREMOS EN VIDRIO CLARO, INCLUYE MUEBLE CREDENZA CON ARCHIVADOR 1X1 (1 CAJON AUXILIAR Y 1 CAJON CARPETERO) CON TIRADERA PLANA Y CERRADURA CON LLAVE EN SUPERCOR Y VERTEBRA PASACABLES MAS 1 CAJA MULTITOMA 3 TROQUELES CON ESCUDO PARA CONDUCCION DE CABLEADO	und	1,00	$ 9.317.880,00	$ 9.317.880,00
m3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA APOYO DIRECCION: MEDIDAS 3,90X0,60M, SUPERFICIES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SEPARADOR CENTRAL EN VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, SOPORTE EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	1,00	$ 2.770.680,00	$ 2.770.680,00
m4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUNTAS DIRECCIÓN: MEDIDAS 1,20X4,80M, SUPERFICIES, SOPORTES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, INCLUYE CANALETAS MAS CUATRO CAJAS MULTITOMAS DE 3 TROQUELES PARA CONDUCCION DE CABLEADO	und	1,00	$ 7.458.000,00	$ 7.458.000,00
m5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA AREA ADMINSITRATIVA, COBRO COACTIVO, ASISTENCIA LEGAL, PSICOLOGIA Y SISTEMAS : MEDIDAS 1,50X1,50M CADA UNO, SUPERFICIES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	9,00	$ 1.664.520,00	$ 14.980.680,00
m6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA AREA FINANCIERA: MEDIDAS 1,50X1,50M CADA UNO, SUPERFICIES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE) (3 PUESTOS EN L SIN TAPAPIERNAS, 1 PUESTO EN L CON TAPAPIERNAS, 4 PUESTOS LINEALES SIN SEPARADORES)	und	1,00	$ 10.297.320,00	$ 10.297.320,00
m7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA DE CONTRATACION 1: MEDIDAS 1,50X1,50M CADA UNO, SUPERFICIES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, PANTALLA FRONTAL EN VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE) (2 PUESTOS EN L CON TAPAPIERNAS, 2 PUESTOS EN L CON 1 PANTALLA SIN TAPAPIERNAS)	und	1,00	$ 6.955.080,00	$ 6.955.080,00
m8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA CONTRATACION AREA TECNICA : MEDIDAS 1,50X1,50M CADA UNO, SUPERFICIES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, PANTALLAS FRONTALES Y CENTRALES EN VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE) (4 PUESTOS EN L CON TAPAPIERNAS Y PANTALLAS, 4 PUESTOS EN L CON 1 PANTALLA SIN TAPAPIERNAS)	und	1,00	$ 15.005.760,00	$ 15.005.760,00
m9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA DE BIENESTAR: MEDIDAS 1,50X1,50M Y 1,50X0,60 CADA UNO, SUPERFICIES Y TAPAPIERNAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, PANTALLA CENTRAL EN VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE) (2 PUESTOS LINEALES, 2 PUESTOS EN L CON TAPAPIERNAS Y PANTALLA, 1 PUESTOS EN L CON TAPAPIERNAS SIN PANTALLA)	und	1,00	$ 7.790.640,00	$ 7.790.640,00
m10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA SST: MEDIDAS 1,50X0,60M CADA UNO, SUPERFICIES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	10,00	$ 1.124.640,00	$ 11.246.400,00

m11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA SISTEMAS: ISLA 180° 2 PUESTOS, 1 FRENTE A 1, MEDIDAS 1,50X0,60M, SUPERFICIES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	2,00	$ 2.269.080,00	$ 4.538.160,00
m12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA SISTEMAS: PUESTOS A MURO, MEDIDAS 1,50X0,60M, SUPERFICIES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE), BASE PEDESTAL RECTA	und	1,00	$ 7.203.240,00	$ 7.203.240,00
m13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA OFICINA DE MANTENIMIENTO: MEDIDAS 1,50X0,60M, SUPERFICIES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN SUPERCOR, SEPARADORES CENTRALES EN VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, SOPORTES EN "C" Y ARCHIVADORES PEDESTALES 2X1METÁLICOS (2 CAJONES AUXILIARES Y 1 CAJON CARPERERTO CON CERRADURA CON LLAVE)	und	1,00	$ 3.582.480,00	$ 3.582.480,00
m14	SILLA GERENCIAL DUQUESA: SILLA CON APOYO LUMBAR, CABECERO Y BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADA EN TELA DE IMPORTACIÓN, ESPALDAR EN MALLA, SISTEMA BASCULANTE CON 4 BLOQUEOS EN EL ESPALDAR, SISTEMA SLYDER EN EL ASIENTO, BASE EN NYLON, RODACHINAS PISO DURO	und	79,00	$ 1.683.465,00	$ 132.993.735,00
m15	SILLA INTERLOCUTORA MERCURY BASE TRINEO: SILLA CON APOYO LUMBAR, BRAZOS FIJOS, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADA EN TELA DE IMPORTACIÓN, ESPALDAR EN MALLA, BASE TRINEO	und	6,00	$ 660.000,00	$ 3.960.000,00
			COSTO DIRECTO		**$ 1.075.356.194,41**
		ADMINSITRACION		**25%**	$ 268.839.048,60
		IMPREVISTO		**2%**	$ 21.507.123,89
		UTILIDAD		**5%**	$ 53.767.809,72
		IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**	$ 10.215.883,85
		TOTAL COSTO MOBILIARIOS			**$ 246.178.455,00**
		IVA		**19%**	$ 46.773.906,45
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**GLB**	**1**	**$ 9.000.000,00**	$ 10.710.000,00
TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL		**GLB**	**1**	**$ 3.000.000,00**	$ 3.570.000,00
IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**GLB**	**1**	**$ 7.500.000,00**	$ 8.925.000,00
TOTAL					**$ 1.745.843.422,00**

Realizó	
NOMBRE	**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
CEDULA	**1.102.868.216**
CARGO	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**