

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>		<div></div>	
		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN. Con equipos de precisión para determinar la posición de los elementos a construir.			
ITEM	0.1.01				
CANTIDAD	343.75	UNIDAD	M2		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Nivel de precisión	glb	\$ 54,661.25	666.67	\$ 81.99	
Estación total	glb	\$ 95,055.00	666.67	\$ 142.58	
Subtotal				\$ 224.57	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Estaca de madera	und	\$ 484.00	0.1	\$ 48.40	
Clavo concreto acero de 2" con cabeza X 500gr	LB	\$ 8,787.33	0.005	\$ 43.94	
Subtotal				\$ 92.34	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					\$ -
Subtotal				\$ -	
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
Cuadrilla topografia	\$ 296,797.68	220.00%	\$ 652,954.90	454.54	\$ 1,436.52
Subtotal				\$ 1,436.52	
Total Costo Directo				\$ 1,753	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGENEO, bajo cualquier grado de humedad, incluye, roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de la excavación en lugar autorizado				
ITEM		1.1.01				
CANTIDAD		240.63		UNIDAD M3		
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Retroexcavadora 75 HP		h	\$ 151,687.00	33	\$ 4,596.58	
Bulldozer D-6		h	\$ 380,813.96	130	\$ 2,929.34	
Subtotal					\$ 7,525.91	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Subtotal					\$ -	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Material excavado	1.3	5	6.5	\$ 995.00	\$ 6,467.50	
Subtotal					\$ 6,467.50	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Oficial (1) AA	\$ 84,933.00	220.00%	\$ 186,852.60	200	\$ 934.26	
Ayudante (1) AA	\$ 56,333.00	220.00%	\$ 123,932.60	200	\$ 619.66	
Subtotal					\$ 1,553.93	
Total Costo Directo					\$ 15,547	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		DESCAPOTE MECÁNICO EN MATERIAL ORGANICO, HASTA 30 CM DE PROFUNDIDAD bajo cualquier grado de humedad, únicamente tierra suelta sin compactar, cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de la excavación en lugar autorizado.				
ITEM		1.1.02				
CANTIDAD		245.54		UNIDAD		M2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Bulldozer D-6		h	\$ 380,813.96	80	\$ 4,760.17	
Volqueta m3		h	\$ 77,280.00	35	\$ 2,208.00	
Subtotal					\$ 6,968.17	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Subtotal					\$ -	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Material excavado	0.33	7	2.31	\$ 995.00	\$ 2,298.45	
Subtotal					\$ 2,298.45	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Ayudante (2) AA	\$ 112,667.00	220.00%	\$ 247,867.40	180	\$ 1,377.04	
Subtotal					\$ 1,377.04	
Total Costo Directo					\$ 10,644	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR de máximo ½" de diámetro, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del Proctor modificado, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio y compactado.				
ITEM1.1.03						
CANTIDAD785.71		UNIDAD		M3		
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Vibrocompactador 8 ton		h	\$ 143,703.00	40	\$ 3,592.58	
Motoniveladora 120 HP		h	\$ 191,604.00	40	\$ 4,790.10	
Carrotanque de agua 10000 litros		h	\$ 137,375.00	100	\$ 1,373.75	
Subtotal					\$ 9,756.43	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Base granular		m3	\$ 87,498.00	1.3	\$ 113,747.40	
Subtotal					\$ 113,747.40	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
	0 0		0		\$ -	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Ayudante (4) AA	\$ 225,333.00	220.00%	\$ 495,732.60	250	\$ 1,982.93	
Subtotal					\$ 1,982.93	
Total Costo Directo					\$ 125,487	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>		<div></div>	
		CONSTRUCCIÓN DE PILOTES EN CONCRETO DE 24.5 MPa CON DIAMETRO 50CM realizado con concreto tremie de planta, incluye equipos, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Incluye lodos bentoniticos para mantener las excavaciones.			
ITEM2.1.01					
CANTIDAD1073.00		UNIDAD		M	
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR
Máquina piloteadora R-15		h	\$ 792,163.00	7	\$ 113,166.14
Subtotal					\$ 113,166.14
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR
Concreto 3500 tremie		m3	\$ 482,389.00	0.225801972	\$ 108,924.39
Bentonita		kg	\$ 8,579.00	5.8	\$ 49,758.20
Subtotal					\$ 158,682.59
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	5	\$ 62,157.48
Subtotal					\$ 62,157.48
Total Costo Directo					\$ 334,006

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8 DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			
ITEM2.1.02		VIGA CABEZAL EN CONCRETO DE 24.5 MPa para amarre de pilotes y apoyo de antepechos y mallas. Incluye materiales, equipos, mano de obra, y todo lo necesario para la ejecución de la actividad.			
CANTIDAD29.56		UNIDADM3			
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR
Vibrador para concreto		glb	\$ 79,835.00	5	\$ 15,967.00
Formaleta		m2	\$ 15,502.00	0.2	\$ 77,510.00
Herramienta menor		glb	\$ 155,393.70	20	\$ 7,769.69
Subtotal					\$ 101,246.69
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR
Concreto 3500 psi		m3	\$ 397,547.00	1.05	\$ 417,424.35
Alquiler bomba para concreto		m3	\$ 59,270.00	1.05	\$ 62,233.50
Antisol		kg	\$ 16,138.00	1.12	\$ 18,074.56
Subtotal					\$ 497,732.41
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
	0.169	5	0.8		
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	2	\$ 155,393.70
Subtotal					\$ 155,393.70
Total Costo Directo					\$ 754,373

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>				
ITEM2.1.03		ANTEPECHO ANTIVANDALICO CON MIRILLA EN CONCRETO DE 24.5 Mpa e=15 cm. Incluye mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
CANTIDAD45.60		UNIDADM2				
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Vibrador para concreto		día	\$79,835.00	7	\$11,405.00	
Subtotal					\$11,405.00	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Concreto 3000 psi		m3	\$398,454.00	0.165	\$65,744.91	
Antisol		kg	\$16,138.00	0.3	\$4,841.40	
Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**		KG	\$78,900.00	0.006	\$473.40	
Subtotal					\$71,059.71	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$141,267.00	220.00%	\$310,787.40	20	\$15,539.37	
Subtotal					\$15,539.37	
Total Costo Directo					\$98,004	

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>					
ITEM2.1.04		PEDESTAL EN CONCRETO DE 24.5 MPa PARA APOYO DE ESTRUCTURA METÁLICA. Incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.					
CANTIDAD0.79		UNIDAD				M3	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR		
Herramienta menor		glb	\$ 155,393.70	20	\$ 7,769.69		
Formaleta		m2	\$ 15,502.00	0.18	\$ 86,122.22		
Vibrador para concreto		día	\$ 79,835.00	5.9	\$ 13,531.36		
Subtotal					\$ 107,423.26		
II. MATERIALES EN OBRA							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR		
Concreto 3500 psi		m3	\$ 397,547.00	1.05	\$ 417,424.35		
Antisol		kg	\$ 16,138.00	1.12	\$ 18,074.56		
					\$ -		
Subtotal					\$ 435,498.91		
III. TRANSPORTES							
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT		
Subtotal					\$ -		
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT		
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	2	\$ 155,393.70		
Subtotal					\$ 155,393.70		
Total Costo Directo					\$ 698,316		

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>				
		DADO EN CONCRETO DE 24.5 MPa PARA APOYO DE PIE DE AMIGO. Incluye mano de obra, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.1.05					
CANTIDAD	0.77	UNIDAD				M3
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR		
Herramienta menor	glb	\$ 155,393.70	20	\$ 7,769.69		
Formaleta	m2	\$ 15,502.00	0.18	\$ 86,122.22		
Vibrador para concreto	día	\$ 79,835.00	5.9	\$ 13,531.36		
				Subtotal	\$ 107,423.26	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR		
Concreto 3500 psi	m3	\$ 397,547.00	1.05	\$ 417,424.35		
Antisol	kg	\$ 16,138.00	1.12	\$ 18,074.56		
				\$ -		
				Subtotal	\$ 435,498.91	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
				Subtotal	\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	2	\$ 155,393.70	
				Subtotal	\$ 155,393.70	
				Total Costo Directo	\$ 698,316	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
ITEM		2.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO FIGURADO 420 MPa corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, uniones, traslapos, elementos de fijación, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.			
CANTIDAD		29253.18	UNIDAD		KG	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Herramienta menor		glb	\$ 971.21	20	\$ 48.56	
Subtotal					\$ 48.56	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Acero de refuerzo 60000 psi		kg	\$ 5,367.00	1.05	\$ 5,635.35	
Alambre negro No. 18		kg	\$ 11,075.00	0.03	\$ 332.25	
Segueta		Und	\$ 5,777.00	0.05	\$ 288.85	
Subtotal					\$ 6,256.45	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	320	\$ 971.21	
Subtotal					\$ 971.21	
Total Costo Directo					\$ 7,276	

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8 DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"				
		PERFIL PTE 4" DE e = 4mm APOYADO EN PEDESTALES DE CONCRETO. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.2.01					
CANTIDAD	1386.52	UNIDAD	KG			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR		
Equipo de soldadura	día	\$ 134,123.00	500	\$ 268.25		
Equipo de oxicorte	día	\$ 162,991.00	500	\$ 325.98		
Pulidora manual	día	\$ 49,498.00	180	\$ 274.99		
Subtotal				\$ 869.22		
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR		
Tubo estructural red Negro 4" 4mm	m	\$ 88,378.67	0.091	\$ 8,005.31		
Soldadura electrica 0.004 kg de 3/23"	kg	\$ 22,983.00	0.500	\$ 11,491.50		
Esmalte sintetico	gln	\$ 96,666.00	0.002	\$ 174.00		
Anticorrosivo	gln	\$ 59,387.00	0.002	\$ 106.90		
Disolvente thinner	gln	\$ 48,259.00	0.001	\$ 38.61		
Subtotal				\$ 19,816.32		
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra CC	\$ 162,457.00	220.00%	\$ 357,405.40	40	\$ 8,935.14	
Subtotal					\$ 8,935.14	
Total Costo Directo					\$ 29,621	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x3/16" PARA UNIÓN DE TUBERÍA PTE. Incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.2.02					
CANTIDAD	641.58	UNIDAD				KG
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Equipo de soldadura		día	\$ 134,123.00	500	\$ 268.25	
Equipo de oxicorte		día	\$ 162,991.00	500	\$ 325.98	
Pulidora manual		día	\$ 49,498.00	180	\$ 274.99	
Subtotal					\$ 869.22	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Angulo 1 1/2"x3/16"		m	\$ 16,700.00	0.393	\$ 6,567.42	
Soldadura electrica 0.004 kg de 3/23"		kg	\$ 22,983.00	0.500	\$ 11,491.50	
Esmalte sintetico		gln	\$ 96,666.00	0.002	\$ 174.00	
Anticorrosivo		gln	\$ 59,387.00	0.002	\$ 106.90	
Disolvente thinner		gln	\$ 48,259.00	0.001	\$ 38.61	
Subtotal					\$ 18,378.42	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra CC	\$ 162,457.00	220.00%	\$ 357,405.40	70	\$ 5,105.79	
Subtotal					\$ 5,105.79	
Total Costo Directo					\$ 24,353	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		LÁMINA DE 3/8" PARA APOYO DE PERFILES PTE Y PIE DE AMIGO. Incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.2.03					
CANTIDAD	284.80	UNIDAD				KG
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Equipo de soldadura		día	\$ 134,123.00	500	\$ 268.25	
Equipo de oxicorte		día	\$ 162,991.00	500	\$ 325.98	
Pulidora manual		día	\$ 49,498.00	180	\$ 274.99	
Subtotal					\$ 869.22	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Lámina 3/8" 2.44x1.22		und	\$ 816,102.00	0.005	\$ 4,211.47	
Soldadura electrica 0.004 kg de 3/23"		kg	\$ 22,983.00	0.500	\$ 11,491.50	
Esmalte sintetico		gln	\$ 96,666.00	0.002	\$ 174.00	
Anticorrosivo		gln	\$ 59,387.00	0.002	\$ 106.90	
Disolvente thinner		gln	\$ 48,259.00	0.001	\$ 38.61	
Subtotal					\$ 16,022.47	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra CC	\$ 162,457.00	220.00%	\$ 357,405.40	100	\$ 3,574.05	
Subtotal					\$ 3,574.05	
Total Costo Directo					\$ 20,466	

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8 DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"				
ITEM		2.2.04	MALLA EXPANDIDA IMT 40 para cerramiento. Incluye mano de obra, herramienta, materiales, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.			
CANTIDAD		282.72	UNIDAD		M2	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Equipo de soldadura		día	\$ 134,123.00	100	\$ 1,341.23	
Subtotal					\$ 1,341.23	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Malla expandida HR IMT40		m2	\$ 35,019.50	1.050	\$ 36,770.48	
Soldadura electrica 0.004 kg de 3/23"		kg	\$ 22,983.00	0.050	\$ 1,149.15	
Esmalte sintetico		gln	\$ 96,666.00	0.020	\$ 1,933.32	
Anticorrosivo		gln	\$ 59,387.00	0.002	\$ 106.90	
Disolvente thinner		gln	\$ 48,259.00	0.007	\$ 337.81	
Subtotal					\$ 40,297.65	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra CC	\$ 162,457.00	220.00%	\$ 357,405.40	9	\$ 39,711.71	
Subtotal					\$ 39,711.71	
Total Costo Directo					\$ 81,351	

 <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8 DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"				
ITEM2.2.05		CONCERTINA DE 38". Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
CANTIDAD50.44		UNIDAD		M		
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Pulidora manual		día	\$49,498.00	50	\$989.96	
Herramienta menor		glb	\$10,359.58	20	\$517.98	
Subtotal					\$1,507.94	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Concertina de 38"		m	\$25,935.00	2.08	\$53,944.80	
Alambre recocido No. 18		kg	\$9,521.00	0.02	\$190.42	
Subtotal					\$54,135.22	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$-	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$141,267.00	220.00%	\$310,787.40	30	\$10,359.58	
Subtotal					\$10,359.58	
Total Costo Directo					\$66,003	

 <p>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</p> <p>NIT: 900.171.000 - 8</p> <p>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</p>		<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</p> <p>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</p>				
		CONCERTINA DE 30". Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.2.06					
CANTIDAD	50.44	UNIDAD	M			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR		
Pulidora manual	día	\$ 49,498.00	50	\$ 989.96		
Herramienta menor	glb	\$ 8,879.64	20	\$ 443.98		
			1.8			
				Subtotal	\$ 1,433.94	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR		
Concertina de 30"	m	\$ 20,475.00	2.500	\$ 51,187.50		
Alambre recocido No. 18	kg	\$ 9,521.00	0.020	\$ 190.42		
				Subtotal	\$ 51,377.92	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
				Subtotal	\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	35	\$ 8,879.64	
				Subtotal	\$ 8,879.64	
				Total Costo Directo	\$ 61,692	

 <p>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</p> <p>NIT: 900.171.000 - 8</p> <p>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</p>		<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</p> <p>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</p>				
ITEM		CONCERTINA DE 24". Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
CANTIDAD		UNIDAD				
2.2.07		M				
81.28						
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Pulidora manual		día	\$ 49,498.00	50	\$ 989.96	
Herramienta menor		glb	\$ 17,265.97	20	\$ 863.30	
Andamio seccion		día	\$ 1,614.00	5	\$ 322.80	
Subtotal					\$ 2,176.06	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Concertina de 24"		m	\$ 16,380.00	3.125	\$ 51,187.50	
Alambre recocido No. 18		kg	\$ 9,521.00	0.02	\$ 190.42	
Subtotal					\$ 51,377.92	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	18	\$ 17,265.97	
Subtotal					\$ 17,265.97	
Total Costo Directo					\$ 70,820	

 <p>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</p> <p>NIT: 900.171.000 - 8</p> <p>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</p>		<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</p> <p>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</p>				
<p>ITEM 2.2.08</p>		<p>ALAMBRE DE PUAS ". Incluye mano de obra, materiales, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.</p>				
<p>CANTIDAD 185.06</p>		<p>UNIDAD M</p>				
<p>I. EQUIPO</p>						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR	
Herramienta menor		glb	\$ 10,359.58	20	\$ 517.98	
Andamio seccion		día	\$ 1,614.00	5	\$ 322.80	
Subtotal					\$ 840.78	
<p>II. MATERIALES EN OBRA</p>						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR	
Alambre de puas Calibre 12.5		m	\$ 1,307.25	1.5	\$ 1,960.88	
Alambre recocido No. 18		kg	\$ 9,521.00	0.03	\$ 285.63	
Subtotal					\$ 2,246.51	
<p>III. TRANSPORTES</p>						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal					\$ -	
<p>IV. MANO DE OBRA</p>						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra AA	\$ 141,267.00	220.00%	\$ 310,787.40	30	\$ 10,359.58	
Subtotal					\$ 10,359.58	
Total Costo Directo					\$ 13,447	

<div></div> <div>Consultoría y Construcciones Civiles SAS</div> <div>NIT: 900.171.000 - 8</div> <div>DIRECCIÓN: CL 93B # 17 - 42 OF 101</div>		<div>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA:</div> <div>"CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"</div>			<div></div>	
		PIE DE AMIGO EN A.N TIPO PESADO. Incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				
ITEM	2.2.09					
CANTIDAD	36.77	UNIDAD	M			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR		
Equipo de soldadura	día	\$ 134,123.00	600	\$ 223.54		
Equipo de oxicorte	día	\$ 162,991.00	600	\$ 271.65		
Pulidora manual	día	\$ 49,498.00	200	\$ 247.49		
Subtotal				\$ 742.68		
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR		
Tubo 2" x 3mm tipo pesado	m	\$ 33,990.83	1.000	\$ 33,990.83		
Soldadura electrica 0.004 kg de 3/23"	kg	\$ 22,983.00	0.300	\$ 6,894.90		
Esmalte sintetico	gln	\$ 96,666.00	0.004	\$ 338.33		
Anticorrosivo	gln	\$ 59,387.00	0.004	\$ 207.85		
Disolvente thinner	gln	\$ 48,259.00	0.002	\$ 72.39		
Subtotal				\$ 41,504.31		
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL-PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT	
Subtotal				\$ -		
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT	
Mano de obra CC	\$ 162,457.00	220.00%	\$ 357,405.40	20	\$ 17,870.27	
Subtotal				\$ 17,870.27		
Total Costo Directo				\$ 60,117		