SEÑORES:
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA - UAEMC
ATN: Sra.Lina Bustos
CIUDAD BOGOTÁ D.C.
COTIZACIÓN ESTUDIOS DE MERCADO

Formato de cotizacion

OBJETO: SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VACIADO DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL

CONDICIONES: Los referentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos tecnicos exigidos en la presente ficha tecnica

REGIONAL	SEDE	ITEM	NOMBRE ARTICULO	DESCRIPCIÓN ARTICULO		CANTIDAD DE EQUIPOS	ESPECIFICACION DEL SERVICIO	CANTIDADES DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		1	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA. LADRILLO TOLETE COMUN Y PAÑETE IMPERMEABI	Dimensiones externas:	L: 4,28 mts B: 2,84 mts H: 1,90 mts	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	$ 3.500.000,00	$ 4.165.000,00
				Dimensiones internas:	L: 4,08 mts B: 2,30 mts H: 2,46 mts						
				Capacidad	**16000L**						
				Volumen Útil	16,15 metros cúbicos (m3)						
		2	POZO SÉPTICO INTEGRADO - ROTOPLAST (25.000 Litros)	Dimensiones	L: 6,10 mts B: 2,30 mts H: 2,46 mts	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	$ 5.300.000,00	$ 6.307.000,00
				Volumen	25 metros cúbicos (m3)						
				Polietileno Lineal 100%							
				Modulo exterior 5000 LTS	2						
				5000 LTS	3						
				Tuerca plástica 5/16"	20						
				5/16" X Long. 3	20						
				Tapa módulo de 2500 LTS	5						
				Excelente resistencia a los golpes y							
				Resistente a la corrosión.							
				No se biodegradan ni son atacados							
				Se puede interconectar para permitir							
				Cuentan con divisiones internas que							
				Filtro anaerobio de flujo ascendente							
				Las divisiones internas además de							
				Diseño estructural resistente a la							
				Sistema HERMÉTICO							
				No tiene soldaduras, lo cual evita							
		3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA-CONCRETO IMPERMEABILIZADO	Dimensiones	L: 0,60 mts B: 0,60 mts H: 0,60 mts	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	$ 3.500.000,00	$ 4.830.000,00
				Placa de cimentación en concreto							
	PCM ARAUCA	4	POZO SEPTICO - VACIADO DE TANQUES	Vaciado de tanques sépticos		1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	$ 6.500.000,00	$ 7.735.000,00
		5	POZO SEPTICO	2MX2.30MX3M	13m3	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	$ 6.500.000,00	$ 7.735.000,00
ORINOQUIA	PUERTO CARREÑO	6	POZO SEPTICO INTEGRADO A LA BALSA MIGRATORIA ; TANQUE PLASTIVO 4.000 LITROS	Capacidad aproximada 4000 Litros		1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	$ 6.500.000,00	$ 7.735.000,00
		7	TANQUE SUBTERRÁNEO AGUA POTABLE	Capacidad aproximada de 10000 litros		1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	$ 3.000.000,00	$ 3.570.000,00
				Concreto rustico							

ANDINA	**CFSM BOGOTA**	**8**	**TANQUE SUBTERRÁNEO AGUA LLUVIA**	Capacidad aproximada de 10000 litros concreto rustico□	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	**$ 3.500.000,00**	**$ 4.165.000,00**
		9	**TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**	Material: Plástico Capacidad: 1000 Lts	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.500.000,00**	**$ 2.070.000,00**
AMAZONAS	**PCMF LETICIA**	**10**	**POZO SEPTICO - VACIADO DE TANQUES**	DIMENSIONES: 3mX1,6 mX 1,4 m de profundidad V=6,72m3 concreto	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	**$ 5.800.000,00**	**$ 6.902.000,00**
		11	**TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA- LADRILLO TOLETE COMUN Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO**	Capacidad aproximada 1000Litros	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	**$ 500.000,00**	**$ 595.000,00**
		12	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 1000 Litros	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	**$ 600.000,00**	**$ 714.000,00**
	PARAGUACHON	**13**	**POZO SEPTICO - VACIADO DE TANQUES**	DIMENSIONES: 2,0 m X1m,1,30m de alto V= 2,6m3 Concreto rustico	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias	1	UND	**$ 5.500.000,00**	**$ 6.545.000,00**
		14	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 2000 Litros	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.500.000,00**	**$ 2.070.000,00**
	MAICAO	**15**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 1000 Litros	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.300.000,00**	**$ 1.794.000,00**
	VALLEDUPAR	**16**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 1000 Litros	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.800.000,00**	**$ 2.484.000,00**
GUAJIRA	**RIOACHA**	**17**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 1000 Litros	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.900.000,00**	**$ 2.622.000,00**
	PROVIDENCIA	**18**	**POZO SEPTICO - VACIADO DE TANQUES**	DIMENSIONES: 3,0 mX1,5 mX 1,8 m de profundidad V=8,1m3 Concreto rustico	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y evacuacion de lodos, informe de servicio el cual incluya certificado de dispocision final	1	UND	**$ 6.500.000,00**	**$ 7.735.000,00**
SAN ANDRES	**SAN ANDRES**	**19**	**RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO**	TANQUE 1 V=6m3 TANQUE2 V=3m3	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos,	2		**$ 3.000.000,00**	**$ 4.140.000,00**
	PASTO	**20**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE-- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 1244 Litros	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 1.800.000,00**	**$ 2.484.000,00**
		21	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE--**	Capacidad aproximada 1000 Litros	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos,	1		**$ 850.000,00**	**$ 1.011.500,00**
NARIÑO	**TUMACO**	**22**	**POZO SEPTICO - VACIADO DE TANQUES**	Dimensiones: 2,2m X1,2mX1,6m de alto V=4,224m concreto rustico	1	servicio de mantenimiento, incluye vaciado, limpieza general, iniculacion de bacteriiana, disposicion de aguas y residuos, evacuacion, sondeo de tuberias con equipos de presion, limpieza y	1		**$ 5.500.000,00**	**$ 6.545.000,00**

ATLANTICO	**SANTA MARTA**	**23**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE--POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	Capacidad aproximada 500 Litros	5	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	5	UND	**$ 2.900.000,00**	**$ 5.655.000,00**
OCCIDENTE	**BUENAVENTURA**	**24**	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE--POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	DIMENSIONES =2,91mX2,80mX1,10m de alto V=8,9628m3 CONCRETO ACABADADO CERAMICA	1	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	1	UND	**$ 1.600.000,00**	**$ 1.904.000,00**
		25	**TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE--POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD**	capacidad aproximada de 10000L CONCRETO	2	Servicio de mantenimiento, incluye limpieza general y desinfeccion, vaciado total, eliminacion de lodos y sedimentos, sondeo de tuberías con equipos de presión, limpieza, evacuación de lodos, y posterior enjuague y llenado progresivo,informe de servicio.	2	UND	**$ 2.500.000,00**	**$ 3.450.000,00**

NOTAS IMPORTANTES:

NOTA 1: Migracion Colombia adelantará la contratación por 8 meses en la vigencia 2026

NOTA 2: El proceso que llegare a resultar de este ejercicio de cotización, se tratará de un contrato que se estima iniciar en el mes de mayo 2026

NOTA 3: La presente cotización tendrá una vigencia de tres **(3) meses.**

NOTA 4: No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem del presente Anexo.

NOTA 5: Tener en cuenta los costos directos e indirectos como impuestos, tasas, contribuciones, garantías, transporte, salarios, prestaciones sociales, gastos relacionados con la venta, IVA, indemnizaciones, soporte, importación, imprevistos y demás gastos que se relacione con la ejecución del futuro contrato del presente proceso de selección.

Nota 6: Durante la ejecución del contrato la cantidad de sitios podría aumentar o disminuir en función de las políticas que establezca Migración Colombia

NOTA 7: Para el diligenciamiento llenar unicamente las celdas resaltadas en verde. **Para la presentación de los valores estos deben estar redondeados al peso**. Las celdas que no se encuentran resaltadas no deberán ser modificadas

Nota 8: Por favor, consulte el Anexo **"FICHA TÉCNICA"**

NOTA 9: En caso que algún elemento ofertado legalmente se encuentre exento de IVA, el oferente deberá calcularlo en $0 en la columna correspondiente.

NOTA 11: Los valores unitarios registrados en esta cotización no se afectarán si la Entidad aumenta o disminuye las cantidades de acuerdo a la necesidad institucional para el presente proceso de selección, asi mismo los precios se mantendran si aumentan o disminuyen la sedes en las cuales se prestará el servicio

Empresa:	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		
Nombre:	INGRID PATRICIA PEÑA		
Correo electrónico:	ingebombas@hotmail.com		
Número de celular:	3164530802		
Dirección:	CRA 58 #90-43		
Fecha Cotización (AAAA-MM-DD)	2026	2	25