Bogotá, D. C. 22 de enero de 2021
Cliente: D.T Magdalena IGAC
Cotización No. Inn - DTM 004V2
Objeto: Mantenimiento, pintura y reparación de la infraestructura de la UOC del Banco-Magdalena
Validez de la Oferta: 30 días calendarios

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

D.T Instituto Geográfico Agustín Codazzi	
NIT	899.999.004
Contacto	Doctora Carmen Africano
Dirección	Calle 15 No. 3-25 Piso 4 y 5 Edif BCH, Santa Marta, Magdalena
Teléfono	311 533 13 83
Correo electrónico	carmen.africano5@gmail.com

2. Especificaciones técnicas y cantidades de obras

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario ($)	Sub Total ($)
1	Resanes generales en muros (8), rellenar con cemento blanco, lijar y pulir superficie.	Global	1	50.000	50.000
2	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I a base de agua sobre muros pañetados interiores y exteriores a dos manos (color blanco), altura máxima = 3,00 m.	m^2	346	8.000	2´768.000
3	Suministro e instalación de grifería tradicional de 26 cm para tanque sanitario, acople flexible sanitario de 40 cm ½ x 15/16" y conexión a punto hidráulico (existente) de sanitario marca Corona, línea económica.	Global	1	90.000	90.000
				SUB TOTAL ($)	**2´908.000**
				IVA 19% ($)	**552.250**
				TOTAL ($)	**3´460.520**

Nota:

Trabajamos con materiales de primera calidad, los cuales cumplen Normas Técnica Colombiana (NTC) e ISO y mano de obra calificada y certificada, esto para poder garantizar calidad, estabilidad y satisfacción del cliente, enmarcado dentro de la política de Inn CIVILAG SAS ***"La carrera por la EXCELENCIA no tiene línea de meta"*** By: Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

3. *EQUIPO DE TRABAJO*

Para brindarle un servicio de excelente calidad y oportunidad, nuestro equipo de trabajo para atender su requerimiento está integrado de la siguiente manera:

- *(1) Maestro de obra: Responsable de la ejecución material del proyecto, revisa, supervisa y hace el control de calidad de la correcta ejecución de los trabajos a realizar.*
- *(1) Oficial de pintura: Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como colocación de enchapes, pañete y pintura.*

4. *TIEMPO DE EJECUCIÓN*

La remodelación tendrá como máximo DOCE (12) días calendario de duración, contados estos a partir del inicio de la obra.

5. CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago:

- ✓ 100% del valor del contrato una vez se reciba a satisfacción por parte del IGAC
- ✓ Consignación en cuenta de ahorros PYME No. 24102530667 del Banco Caja Social, a nombre de Ingeniería Integral Civil y Agrícola SAS.


Olga E. Hernández M.
Olga Ena Hernández Martínez
CC No. 64.564.658
Representante Legal
INGENIERIA INTEGRAL CIVIL & AGRICOLA S.A.S
NIT: 901.414.015-6

REGISTRO FOTOGRAFICO


Ítem 1: Resanes generales en muros








Ítem 2: Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I a base de agua sobre muros pañetados interiores a dos manos (color blanco), altura máxima = 3,00 m.







Ítem 3. Suministro e instalación de grifería tradicional de 26 cm para tanque sanitario, acople flexible sanitario de 40 cm ½ x 15/16" y conexión a punto hidráulico (existente) de sanitario marca Corona, línea económica.

