ADENDA No. 01
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MA-SMC-026-2026

El MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA informa a los interesados en el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MA-SMC-026-2026 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS EL PUENTE, GRIFO, LA SINGA Y LA GUAIRA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA.**

Que según el Decreto 1082 de 2015 en el ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

Que teniendo en cuenta la solicitud de aclaración presentada al proceso de selección el día tres (03) de agosto de 2026, la entidad se permite modificar la Invitación pública conforme a los siguientes puntos.

PRIMERO: Modificar el Capítulo **I INFORMACION GENERAL,** numeral **3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, ÍTEM 6,** el cual quedará de la siguiente manera:

MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS EL PUENTE, GRIFO, LA SINGA Y LA GUAIRA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR PROM UND**	**VALOR TOTAL**
1	Manguera revestida 2" calibre 60 x 90 metros	20	$ 641.700	$ 12.834.000
2	Manguera revestida 3/4" calibre 60 x 90 metros	2	$ 154.845	$ 309.690
3	Union rápida 2"	20	$ 65.100	$ 1.302.000
4	Tubo PVC de presión 4" x 6 metros RDE 21 UM	6	$ 527.000	$ 3.162.000
5	**TANQUE TIPO AUSTRALIANO DE 21.600 LITROS** *Estructura en chapa galvanizada formada y curvada Cal. 18 * Geomembrana en RF LIFE *Tanque de 2.15 Mt de Alto x 3.62 metros de Diámetro. *Incluye Tornillería y accesorios para armar el tanque y sujetar la geomembrana. *Lamina de entrada de agua de 2" *Rebose de 1" en PVC *Salida con registro en pvc de 2" *Sifon en PVC de 2",	1	$ 20.305.000	$ 20.305.000

	incluye transporte hasta Vereda La Singa municipio de Altamira-Huila, instalación y materiales y cubierta			
6	Bomba multietapa vertical, trifásica, con las siguientes características: -Potencia mínima: 5 HP. -Alimentación: Trifásica. -Voltaje: 220/440 V, 60 Hz -Altura manométrica (cabeza): 120 M.C.A. -Caudal mínimo: 23 GPM. -Diámetro de succión mínimo 1 1/4". -Diámetro mínimo de descarga: 1 1/4". -Material del cuerpo Acero inoxidable y Hierro -Material del impulsor Acero inoxidable -Temperatura Maxima del Agua 100 C -Grado de protección: IP55	1	$ 7.595.000	$ 7.595.000
7	Tubo PVC de presión 1 1/4" x 6 metros RDE 21	4	$ 120.900	$ 483.600
8	Tubo PVC de presión 1 1/4" x 6 metros RDE 9	3	$ 193.751	$ 581.252
9	Unión PVC 1 1/4" Presión	15	$ 11.625	$ 174.375
10	Tubo PVC de presión 1" x 6 metros RDE 21	6	$ 31.000	$ 186.000
11	Unión PVC 1" Presión	15	$ 7.751	$ 116.258
TOTAL				**$ 47.049.174**

Dada en el municipio de Altamira Huila a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026.

YECID RODRIGUEZ TOVAR
Alcalde Municipal

V ° B°:
JESUS ANTONIO COLLAZOS ZAMBRANO
R. legal de VEGA LUNA INVESMENT GROUP SAS
Asesor Jurídico en Contratación