

OFERTA ECONOMICA

ITEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	EQUIPO PRINCIPAL CONSOLA DEL LLAMADO DE ENFERMERAS	a) Verificación de voltaje en fuente de poder dedicad. La medición de voltaje se realiza en tres condiciones, una con carga, una libre de carga y tres sin alimentación AC externa. b) Medición de voltaje a la salida de la red de llamado de enfermería. c) Medición de continuidad de fusibles. d) Carga de batería Backup. e) Verificación de conexiones entre tarjeta principal y display. f) Limpieza de partes. g) Verificación y ajuste de puntos de disparo en tarjeta de puertos.	1	150.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LLAMADO DE ENFERMERÍA MARCA CMT MODELO LE-128	ESTACIÓN DE PACIENTE Y CÓDIGO AZUL: a. Verificación en sitio de pulso de disparo mediante el botón de requerimiento. De no cumplir con su función se procede a retirarlo y verificar la red y la tarjeta, en sus diferentes componentes electrónicos tanto en su alimentación, continuidad como en sus soldaduras. Esta reparación puede realizarse en sitio, o de no poderse dar solución se realizará en el laboratorio de CMT con el personal de producción encargado. b. Verificación de sulfatación y limpieza. c. Verificación de pulso de disparo desde el cordón hacia la lámpara y consola. ESTACIÓN DE BAÑO: a. Verificación en sitio de pulso de disparo mediante el botón de requerimiento, de no cumplir con su función se procede a retirarlo y verificar la red y la tarjeta, en sus diferentes componentes electrónicos tanto en su alimentación, continuidad como en sus soldaduras. Esta reparación puede realizarse en sitio, o de no poderse dar solución se realizará en el laboratorio de CMT con el personal de producción encargado. b. Verificación de sulfatación y limpieza. c. Verificación de pulso de disparo desde el cordón hacia la lámpara y consola. LAMPARA DE PASILLO: a. Verificación en sitio de pulsos de disparo provenientes de las estaciones. De no cumplir con su función se procede a retirarlo y verificar la red y la tarjeta, en sus diferentes componentes electrónicos tanto en su alimentación, continuidad como en sus soldaduras. Esta reparación puede realizarse en sitio, o de no poderse dar solución se realizará en el laboratorio de CMT con el personal de producción encargado. b. Verificación de sulfatación y limpieza. c. Verificación de pulso de disparo hacia la lámpara y consola. d. Por último, en se hacen disparos en todas las habitaciones una a una para verificar que la programación de la consola de acuerdo a la distribución de la clínica este de igual manera.	1	50.000

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LLAMADO DE ENFERMERÍA MARCA CMT MODELO LE-128 (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY INFORMATIVO LE-128	1	3.438.820
2	CAMBIO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE PACIENTE	1	300.000
3	CAMBIO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE PACIENTE CON CÓDIGO AZUL	1	350.000
4	CAMBIO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE BAÑO	1	300.000
5	CAMBIO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CÓDIGO AZUL	1	363.269

6	CAMBIO E INSTALACIÓN ALARMA AUDIBLE CÓDIGO AZUL	1	300.000
7	CAMBIO E INSTALACIÓN LAMPARA DE PASILLO LED DOBLE	1	200.000
8	CAMBIO E INSTALACIÓN LAMPARA DE PASILLO CUATRO LUCES	1	300.000
9	CAMBIO E INSTALACIÓN CORDÓN DE PERILLA AMERICANA CONECTOR DIN	1	250.000
10	CAMBIO E INSTALACIÓN CORDÓN DE PERILLA AMERICANA CONECTOR PLUG	1	250.000
11	CAMBIO E INSTALACIÓN CORDÓN DE PERILLA NACIONAL CONECTOR DIN	1	250.000
12	CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO CONSOLA	1	901.601
13	CAMBIO E INSTALACIÓN CORDÓN DE PERILLA NACIONAL CONECTOR PLUG	1	250.000
14	CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CONSOLA SISTEMA CMT	1	600.000
15	CAMBIO E INSTALACIÓN TABLERO DE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	1	300.000
16	CAMBIO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CANCELADO BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	1	153.636
17	CAMBIO E INSTALACIÓN LAMPARA DE PASILLO LED DOBLE - MOVILIDAD REDUCIDA	1	300.000
18	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA 12 V. 7 AMP. PARA CONSOLA	1	150.000
19	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA TABLERO PACIENTE T TP 112	1	60.000
20	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA BAÑO T TB 111	1	60.000
21	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA LÁMPARA	1	60.000
22	CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO TABLERO BAÑO	1	55.000
23	CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO TABLERO PACIENTE	1	55.000
24	CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO LAMPARA TIPO R	1	90.000
25	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA ACRILICA DISPLAY 128	1	450.000
26	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONTROL 6 LE-24	1	900.000
27	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONTROL 6 LE-48	1	900.000
28	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PUERTOS CMT24	1	60.000
29	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DISPLAY 6	1	700.000
30	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA 32 PUERTOS LE-128	1	300.000
31	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONSOLA LE-128	1	3.835.089
32	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DISPLAY LE-128	1	1.981.694
33	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONTROL SISTEMA LE-128	1	1.981.694
34	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE PUERTOS CMT-32	1	1.981.694
35	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PUERTOS CMT-48	1	70.878
36	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA AMERICANA	1	89.010
37	CAMBIO E INSTALACIÓN PLUG DIN 3 PINES	1	25.000
38	CAMBIO E INSTALACIÓN JACK DIN 3 PINES	1	21.500
39	CAMBIO E INSTALACIÓN PLUG MONOFONICO RECTO	1	25.000

40	CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN PULSADOR GRANDE PERILLA	1	20.000
41	CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACION 12V 5AMP	1	300.000
42	CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE 12V 2A	1	108.996
43	CAMBIO E INSTALACIÓN ARDUINO MEGA 2560	1	902.298
44	CAMBIO E INSTALACIÓN CIRCUITO INTEGRADO 16F 877A	1	119.094
45	CAMBIO E INSTALACIÓN CIRCUITO INTEGRADO 74LS150	1	30.000
46	CAMBIO E INSTALACIÓN CIRCUITO INTEGRADO 74LS244	1	5.000
47	CAMBIO E INSTALACIÓN REGULADOR LM350	1	10.000
48	CAMBIO E INSTALACIÓN MICRO SD 8 G	1	70.878
49	CAMBIO E INSTALACIÓN MMC MODULO MICRO SD CARD	1	35.000
50	CAMBIO E INSTALACIÓN ARDUINO UNO	1	509.995
51	CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADOR	1	30.000
52	CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE 1	1	30.000
53	CAMBIO E INSTALACIÓN GABINETE METALICO CONSOLA	1	870.869
54	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE 2*20 ENCAUCHETADO BLANCO	1	10.000
55	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A LSHZ AZUL	1	86.000
56	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE VEHICULAR AWG 18	1	3.000

NOTA: Todas las anteriores Características y Condiciones Generales, deben ser incluidas como obligaciones del contratista en el contrato que se celebre. Este anexo quedará dentro de la Cláusula Obligaciones del Contratista del contrato a suscribir, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.



Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: E2N SAS

Identificación (NIT X C.C ☐ C.E ☐): 900.969.143

Nombre Representante Legal: HAROLD MAURICIO RODRIGUEZ

Identificación (C.C X C.E. ☐ 79 800 421 BOGOTA

Dirección: CALLE 30A # 6-22 OFICINA 202

Email: HAROLD@E2N.COM