

PRESUPUESTO ADICION CONTRATO MPX-MC-2026139

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX - BOLÍVAR

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		PRELIMINARES				
1.1		localización trazado y replanteo	ML	100	\$ 2.332	\$ 233.200,00
2		APOYO DE HORMIGON Y CIMENTACIONES				
2.1		excavacion cilíndrica de 0,50 x 1.80m para hincada de postes de 10m	UN	1	\$ 86.689	\$ 86.689,00
2.2		suministro de postes de fibra de vidrio o metálicos de 10x510kgf	UN	1	\$ 2.566.686	\$ 2.566.686,00
2.3		hincada de postes de fibra de vidrio o metálicos 510kgf x 10m	UN	1	\$ 130.691	\$ 130.691,00
2.4		aplomada de postes de fibra de vidrio o metálicos 510kgf x 10m	UN	1	\$ 100.881	\$ 100.881,00
2.5		cimentación cilíndrica hormigón 3000 psi de poste 10m x 510 kgf	UN	1	\$ 162.505	\$ 162.505,00
3		REDES DE MEDIA TENSION - MT				
3.1		ARMADOS DE MEDIA TENSION				
3.1.1		estructura tipo horizontal bifásico fin de linea 13.2 kv (321)	UN	0	\$ 1.011.451	\$ 0,00
3.1.2		estructura tipo horizontal bifásico alineación y Angulo menor a 5° 13.2 kv (322)	UN	1	\$ 665.942	\$ 665.942,00
3.2		TENDIDOS DE MEDIA TENSION				
3.2.1		metro de tendido de linea bifásica acsr N°. 2	ML	100	\$ 10.926	\$ 1.092.600,00
4		TRANSFORMADORES				
4.1		TRANSFORMADOR DE DOS BORNAS SOBRE POSTE, 13,2 KV/ 120-240 - 50 KVA	UN	1	\$ 10.512.806	\$ 10.512.806,00
Subtotal						\$ 15.552.000,00
TOTAL (INCLUIDO IMPUESTOS, RETENCIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS)						\$ 19.440.000,00
Proponente - CONSTRUCTORA ARSECS.A.S.						



FRANZ RAFAEL SERRANO LUNA
Rep. Legal CONSTRUCTORA ARSEC S.A.S.