

CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LAS V
 – SAMANÁ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DE LOS C
 SUSCRITOS ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y
 AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Presupuesto oficial definitivo

ITEM	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES			
<u>1.01</u>	PRELIMINARES	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.	Día	2,00
2	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			
<u>2.01</u>	PRELIMINARES	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	36,72
<u>2.02</u>	PRELIMINARES	Conformación de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	3000,00
<u>2.03</u>	PRELIMINARES	Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	450,00
<u>2.04</u>	PRELIMINARES	Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	206,06
<u>2.05</u>	PRELIMINARES	Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")	m3	162,00
<u>2.06</u>	PRELIMINARES	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	9606,53

2.07	PRELIMINARES	Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3	29,38
3 CONSTRUCCIÓN CUNETAS				
3.01	PRELIMINARES	Excavación manual en material común. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.	m3	495,00
3.02	PRELIMINARES	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	255,36
3.03	PRELIMINARES	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	9052,01

DESCRIPCION APORTES AL PROYECTO			
APORTES	ENTIDADES APORTANTES	TIPO DE APORTE	VALOR APORTE
MANO DE OBRA	MUNICIPIO Y UARIV	RECURSOS	\$ 147.158.032
TRANSPORTE	MUNICIPIO	ESPECIE	\$ 15.142.997
MATERIALES	UARIV	ESPECIE	\$ 819.361.263
EQUIPOS	MUNICIPIO	ESPECIE	\$ 84.950.224