

FORMATO No. 2

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE PEDRAZA - MAGDALENA						 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNITARIO REFERENCIA	VALOR UNITARIO PROPUESTO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,01	REVISIÓN Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	UND	30,00	\$ 26.404		\$ -
1,02	DESMONTE DE AVISO INSTITUCIONAL EXISTENTE	UND	1,00	\$ 81.859		\$ -
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS Y MUROS (INCLUYE RETIRO)	M2	41,96	\$ 13.123		\$ -
1,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO)	UND	2,00	\$ 66.328		\$ -
1,05	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	2,00	\$ 49.571		\$ -
1,06	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	32,36	\$ 14.706		\$ -
1,07	PICADO DE PLACA PISO (INCLUYE RETIRO)	M2	32,36	\$ 6.990		\$ -
1,08	DEMOLICIÓN MORTEROS Y REVOQUE	M2	86,24	\$ 11.230		\$ -
1,09	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS, SIKAFLEX Y REEMPLAZO DE TEJAS AVERIADAS)	M2	32,36	\$ 28.304		\$ -
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES						\$ -
2 PINTURAS						
2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)	M2	86,24	\$ 27.166		\$ -

4,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (POLICLORURO DE VINILO) INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	32,36	\$ 78.415		\$ -
Total CIELO RASO						\$ -
5 PISOS						
5,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO VANCOUVER HIELO 60X60CM O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	32,36	\$ 77.430		\$ -
5,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERÁMICA PISO VANCOUVER HIELO 60X60CM O SIMILAR H = 10 CM. (INCLUYE BOQUILLA, MORTERO DE PEGA)	M	34,00	\$ 16.695		\$ -
Total PISOS						\$ -
6 CONCRETO, REVOQUE Y MORTERO						
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 M (SIN REFUERZO)	M2	32,36	\$ 81.938		\$ -
6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	43,12	\$ 38.593		\$ -
Total CONCRETO, REVOQUE Y MORTERO						\$ -
7 ADECUACIÓN BAÑO FUNCIONARIOS						
7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE MURO BAÑO COLOR BLANCO 30X60CM	M2	9,60	\$ 78.058		\$ -
7,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INST. COMBO IGUAL O SUPERIOR TIPO HAPPY II SANITARIO, LAVAMANOS Y ACCESORIOS COLOR BLANCO	UND	1,00	\$ 585.241		\$ -

7,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	\$ 77.712		\$ -
7,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2,00	\$ 78.654		\$ -
7,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	M	12,00	\$ 45.900		\$ -
7,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	M	12,00	\$ 21.711		\$ -
7,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC - P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	2,00	\$ 62.189		\$ -
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 1/2" AGUA FRÍA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	M	15,00	\$ 16.026		\$ -
Total ADECUACIÓN BAÑO FUNCIONARIOS						\$ -
8 INSTALACIONES VARIAS						
8,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	M2	1,20	\$ 211.856		\$ -
8,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HOJA PUERTA EN MADERA CON SU MARCO, DIFERENTES ANCHOS, (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)	UND	2,00	\$ 420.441		\$ -
Total INSTALACIONES VARIAS						\$ -
9 HONORARIOS						
9,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00	\$ 230.839		\$ -
Total HONORARIOS						\$ -
COSTO DIRECTO						\$ -

% Total Oficial del A.I.U. (28%)	ADMINISTRACIÓN	20,00%		\$ -
	IMPREVISTOS	2,00%		\$ -
	UTILIDAD	6,00%		\$ -
Costo Directo Incluido A.I.U.				\$ -
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%)		19,00%		\$ -
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad)				\$ -