

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 1 de 40	

PRESUPUESTO OFICIAL

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
1		CECILIA DEL CARMEN LEÓN ALBARRACÍN						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	5,10	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 464.589,35
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	165,88	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 3.764.153,52
2,2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	36,37	\$ 62.266,02	\$ 1.867,98	\$ 64.134,00	\$ 2.332.553,58
2,3	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	12,15	\$ 77.552,27	\$ 2.326,57	\$ 79.878,84	\$ 970.527,91
2,4	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	5,00	\$ 60.215,68	\$ 1.806,47	\$ 62.022,15	\$ 310.110,75
2,5	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	6,60	\$ 81.614,96	\$ 2.448,45	\$ 84.063,41	\$ 554.818,51
		PISOS						
3,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	54,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 5.079.529,98
3,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	54,00	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 3.308.532,48
		CIELO RASOS						
4,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	15,20	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.213.498,54
		SUB TOTAL						\$ 17.998.314,62
2		CARMEN CECILIA SILVA ANGARITA						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,29	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 265.035,02
1,2	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	37,59	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 4.144.297,88
1,3	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,27	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 316.081,44
1,4	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,29	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 324.852,48

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 2 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
1,5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	145,92	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.153.515,25
1,6	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	49,99	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 382.250,03
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	16,90	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 1.186.623,53
2,2	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M	M2	1,20	\$ 187.405,13	\$ 5.622,15	\$ 193.027,28	\$ 231.632,74
		CUBIERTA						
3,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	27,93	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 633.806,27
3,2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	21,00	\$ 62.266,02	\$ 1.867,98	\$ 64.134,00	\$ 1.346.814,00
		PISOS						
4,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	8,64	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 529.365,20
4,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	11,61	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.092.098,95
		ENCHAPES						
5,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	11,42	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.525.096,12
		CIELO RASOS						
6,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	26,18	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 2.090.091,56
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
7,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	10,00	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 77.751,10
7,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31
		INSTALACIONES SANITARIAS						
8,1	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	9,20	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 569.904,67
8,2	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UN	2,00	\$ 20.978,49	\$ 629,35	\$ 21.607,84	\$ 43.215,68
		CARPINTERÍA METÁLICA						
9,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	3,56	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 971.359,49

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		ACABADOS ESPECIALES						
10,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	15,34	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 565.938,93
10,2	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	16,09	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 358.664,28
		OTROS						
11,1	2.12.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.50 X 0.35 M	UN	1,00	\$ 159.030,31	\$ 4.770,91	\$ 163.801,22	\$ 163.801,22
		SUB TOTAL						\$ 17.997.746,15
3		LIGIA DE LAS MERCEDES CELY GONZÁLEZ						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	44,24	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 349.730,47
1,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,08	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 93.653,76
1,3	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,18	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 164.504,49
1,4	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	49,16	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 375.903,41
1,5	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	48,16	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 5.309.640,48
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	5,75	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 523.801,71
		CUBIERTA						
3,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	129,66	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 2.942.339,70
3,2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	61,35	\$ 62.266,02	\$ 1.867,98	\$ 64.134,00	\$ 3.934.620,90
		PISOS						
4,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	20,00	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 1.225.382,40
4,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	20,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.881.307,40
		CARPINTERÍA METÁLICA						
5,1	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	3,60	\$ 321.920,35	\$ 9.657,61	\$ 331.577,96	\$ 1.193.680,66
		SUB TOTAL						\$ 17.994.565,38
4		MARINA NIÑO CELY						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		PISOS						
1,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	16,00	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 1.367.347,84
1,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	57,30	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 5.389.945,70
		ENCHAPES						
2,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	8,15	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.088.400,47
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	51,98	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 4.149.509,84
		SUB TOTAL						\$ 11.995.203,85
5		JOSÉ REINALDO RIVERA LEÓN						
		PISOS						
1,1	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	4,42	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 430.855,50
1,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	53,00	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 3.247.263,36
1,3	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	29,23	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 2.749.530,77
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	103,45	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 2.347.504,90
2,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	47,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 3.224.213,16
		SUB TOTAL						\$ 11.999.367,69
6		CARMEN ROSA LEÓN DE HOLGUIN						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	3,39	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 308.815,27
		PISOS						
2,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	48,50	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 4.562.170,45
2,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	48,50	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 2.971.552,32
		CARPINTERÍA EN MADERA						
3,1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	1,20	\$ 390.437,26	\$ 11.713,12	\$ 402.150,38	\$ 482.580,46
		PAÑETES						
4,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	99,48	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 3.670.070,73
		SUB TOTAL						\$ 11.995.189,23
7		GUSTAVO ANTONIO VARGAS RINCON						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 5 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,80	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 197.617,36
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	2,50	\$ 33.431,73	\$ 1.002,95	\$ 34.434,68	\$ 86.086,70
2,2	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,41	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 387.843,24
2,3	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,62	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 566.626,59
2,4	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	129,12	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.020.736,41
2,5	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,62	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 694.512,19
2,6	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	1,00	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 1.170.672,01
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	65,00	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 5.921.236,75
		PISOS						
4,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	11,28	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.061.057,37
4,2	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	11,28	\$ 10.131,43		\$ 10.131,43	\$ 114.282,53
		CIELO RASOS						
5,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	8,50	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 678.601,16
		SUB TOTAL						\$ 11.899.272,31
8		CECILIA SOLANO CELY						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	3,60	\$ 7.740,80		\$ 7.740,80	\$ 27.866,88
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,51	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 35.994,59
2,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	0,72	\$ 119.997,54	\$ 3.599,93	\$ 123.597,47	\$ 88.990,18
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 6 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
3,1	2.02.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0,84	\$ 525.812,25	\$ 15.774,37	\$ 541.586,62	\$ 454.932,76
3,2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,28	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 255.895,88
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	26,93	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 212.868,87
3,4	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	3,60	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 396.900,04
3,5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	4,79	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 36.626,88
3,6	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,39	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 456.562,08
3,7	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,30	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 336.054,29
3,8	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M	M2	0,64	\$ 162.748,88	\$ 4.882,47	\$ 167.631,35	\$ 107.284,06
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E=0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	M2	12,00	\$ 112.083,10	\$ 3.362,49	\$ 115.445,59	\$ 1.385.347,08
4,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	12,00	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 442.716,24
		CUBIERTA						
5,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	3,20	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 72.616,54
5,2	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,10	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 466.809,52
		PISOS						
6,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	2,61	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 89.159,01
6,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	2,61	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 245.510,62
6,3	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	11,00	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 1.072.264,82
		ENCHAPES						
7,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	12,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.128.784,44
		CIELO RASOS						
8,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	2,61	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 208.370,47
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
9,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	10,50	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 81.638,66
9,2	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UN	4,48	\$ 112.409,97	\$ 3.372,30	\$ 115.782,27	\$ 518.704,57
9,3	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	2,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 51.100,62
9,4	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
9,5	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 137.459,99	\$ 4.123,80	\$ 141.583,79	\$ 141.583,79
9,6	2.12.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UN	1,00	\$ 471.976,56	\$ 14.159,30	\$ 486.135,86	\$ 486.135,86
		INSTALACIONES SANITARIAS						
10,1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 437.626,92	\$ 13.128,81	\$ 450.755,73	\$ 450.755,73
10,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	9,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 557.515,44
10,3	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 2"	UN	2,00	\$ 82.624,00	\$ 2.478,72	\$ 85.102,72	\$ 170.205,44
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
11,1	2.10.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 170.016,03	\$ 5.100,48	\$ 175.116,51	\$ 175.116,51
11,2	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40	UN	1,00	\$ 120.305,14	\$ 3.609,15	\$ 123.914,29	\$ 123.914,29
11,3	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 2.981,03	\$ 102.348,54	\$ 102.348,54
		CARPINTERÍA METÁLICA						
12,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,54	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 420.194,84
12,2	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1,00	\$ 223.292,49	\$ 6.698,77	\$ 229.991,26	\$ 229.991,26

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
12,3	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,55	\$ 277.796,00	\$ 8.333,88	\$ 286.129,88	\$ 157.371,43
		SUB TOTAL						\$ 11.920.731,54
9		JAVIER TOBIAS CRISTANCHO HIGUERA						
		ENCHAPES						
1,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	20,74	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 2.769.745,49
		CIELO RASOS						
2,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	65,31	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 5.213.936,89
		INSTALACIONES SANITARIAS						
3,1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
		PINTURA						
4,1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	228,18	\$ 11.309,63	\$ 339,29	\$ 11.648,92	\$ 2.658.050,57
4,2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	18,40	\$ 19.824,16	\$ 594,72	\$ 20.418,88	\$ 375.707,39
4,3	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	7,32	\$ 21.284,69	\$ 638,54	\$ 21.923,23	\$ 160.478,04
		SUB TOTAL						\$ 11.910.517,69
10		EDELMIRA LEÓN ALBARRACIN						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO INDUSTRIAL SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	41,55	\$ 91.497,11	\$ 2.744,91	\$ 94.242,02	\$ 3.915.755,93
1,2	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	16,45	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 373.375,01
1,3	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM	M2	9,35	\$ 56.840,99	\$ 1.705,23	\$ 58.546,22	\$ 547.407,16
1,4	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	9,48	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 650.330,65
		PISOS						
2,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	17,88	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.681.888,82
		ENCHAPES						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
3,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE EN PORCELANATO SELLADO	M2	20,34	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 2.716.327,06
		CIELO RASOS						
4,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	26,47	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 2.113.243,83
		SUB TOTAL						\$ 11.998.328,46
11		NELLY ÁLVAREZ HOLGUIN						
		PISOS						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	63,81	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 6.002.311,26
		PAÑETES						
2,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	162,56	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 5.997.193,36
		SUB TOTAL						\$ 11.999.504,62
12		BLANCA CECILIA HIGUERA ÁLVAREZ						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	11,00	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 1.002.055,45
1,2	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	20,00	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 1.404.288,20
1,3	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	18,99	\$ 36.739,61	\$ 1.102,19	\$ 37.841,80	\$ 718.615,78
		PISOS						
2,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO	M2	86,19	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 8.107.315,11
		INSTALACIONES SANITARIAS						
3,1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
		SUB TOTAL						\$ 11.964.873,85
13		MARCO ANTONIO PUENTES ROJAS						
		PISOS						
1,1	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	27,35	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 2.666.040,26
1,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	19,32	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 1.183.719,40
1,3	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	43,70	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 4.110.656,67
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	12,00	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 1.093.151,40
		CARPINTERÍA METÁLICA						
3,1	2.15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	11,22	\$ 195.071,08	\$ 5.852,13	\$ 200.923,21	\$ 2.254.358,42
		PAÑETES						
4,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	18,57	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 684.952,31

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		SUB TOTAL						\$ 11.992.878,46
14		DIANA XIMENA IZAQUITA RINCON						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	8,40	\$ 168.748,88	\$ 5.062,47	\$ 173.811,35	\$ 1.460.015,34
1,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,60	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 702.403,21
1,3	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,36	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 403.265,14
1,4	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	41,34	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 326.795,41
1,5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,92	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 91.146,64
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	39,00	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 2.738.361,99
		CUBIERTA						
3,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	43,89	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 995.981,29
3,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	12,54	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 860.247,51
		PISOS						
4,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	20,54	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 1.258.467,72
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
5,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	10,00	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 77.751,10
5,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31
		INSTALACIONES SANITARIAS						
6,1	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	6,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 371.676,96
6,2	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UN	2,00	\$ 20.978,49	\$ 629,35	\$ 21.607,84	\$ 43.215,68
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
7,1	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	3,00	\$ 20.703,02	\$ 621,09	\$ 21.324,11	\$ 63.972,33

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
7,2	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	2,00	\$ 16.687,55	\$ 500,63	\$ 17.188,18	\$ 34.376,36
7,3	2.10.201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA TIPO PLAFÓN	UN	2,00	\$ 23.347,64	\$ 700,43	\$ 24.048,07	\$ 48.096,14
7,4	2.10.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML	27,12	\$ 18.406,74	\$ 552,20	\$ 18.958,94	\$ 514.166,45
		ACABADOS ESPECIALES						
8,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	53,73	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 1.982.261,96
		SUB TOTAL						\$ 11.997.751,54
15		HÉCTOR HUMBERTO MARINO MENDOZA						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	1,60	\$ 16.462,87		\$ 16.462,87	\$ 26.340,59
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,1	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,20	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 189.191,83
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3,1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,58	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 678.989,77
3,2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,27	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 302.448,86
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	74,51	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 589.026,58
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	23,00	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 1.614.931,43
		CUBIERTA						
5,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	38,36	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 870.490,82
5,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	12,24	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 839.667,43
		PISOS						
6,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	7,00	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 428.883,84
6,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	7,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 658.457,59
		ENCHAPES						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
7,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	13,40	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.789.517,34
		CIELO RASOS						
8,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	22,60	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.804.280,72
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
9,1	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	2,00	\$ 20.703,02	\$ 621,09	\$ 21.324,11	\$ 42.648,22
9,2	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	2,00	\$ 16.687,55	\$ 500,63	\$ 17.188,18	\$ 34.376,36
9,3	2.10.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 18 W	UN	2,00	\$ 30.392,59	\$ 911,78	\$ 31.304,37	\$ 62.608,74
9,4	2.10.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML	20,00	\$ 18.406,74	\$ 552,20	\$ 18.958,94	\$ 379.178,80
		CARPINTERÍA EN MADERA						
10,1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	1,40	\$ 390.437,26	\$ 11.713,12	\$ 402.150,38	\$ 563.010,53
10,2	2.17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UN	1,00	\$ 83.067,38	\$ 2.492,02	\$ 85.559,40	\$ 85.559,40
		CARPINTERÍA METÁLICA						
11,1	2.15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES)	M2	0,25	\$ 389.100,82	\$ 11.673,02	\$ 400.773,84	\$ 100.193,46
		ACABADOS ESPECIALES						
12,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	24,62	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 908.306,15
		SUB TOTAL						\$ 11.968.108,46
16		HÉCTOR JULIO SILVA RINCON						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	1,88	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 2.200.863,38
1,2	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	336,89	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 2.663.219,22
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	77,85	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 7.091.819,71
		SUB TOTAL						\$ 11.955.902,31

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
17		GLORIA SALAMANCA GÜECHA						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	230,53	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 5.231.442,50
1,2	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	10,20	\$ 81.614,96	\$ 2.448,45	\$ 84.063,41	\$ 857.446,78
1,3	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	70,56	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 4.840.435,76
1,4	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	10,22	\$ 77.552,27	\$ 2.326,57	\$ 79.878,84	\$ 816.361,74
1,5	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	4,00	\$ 60.215,68	\$ 1.806,47	\$ 62.022,15	\$ 248.088,60
		SUB TOTAL						\$ 11.993.775,38
18		MARÍA MARTHA CELY ROJAS						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	30,20	\$ 9.885,94		\$ 9.885,94	\$ 298.591,31
		CUBIERTA						
2,1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	19,60	\$ 137.006,91	\$ 4.110,21	\$ 141.117,12	\$ 2.765.895,55
2,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	19,60	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 1.344.565,49
		PISOS						
3,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	36,30	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 1.240.027,60
3,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	36,30	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 3.414.572,93
		CIELO RASOS						
4,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	36,78	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 2.936.347,12
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
19		MARÍA CELMIRA ROJAS ROJAS						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M	M2	2,20	\$ 187.405,13	\$ 5.622,15	\$ 193.027,28	\$ 424.660,02
1,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	6,40	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 392.122,37
		PISOS						
2,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	79,85	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 7.510.840,79

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		ENCHAPES						
3,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	24,90	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 2.342.227,71
		INSTALACIONES SANITARIAS						
4,1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
		CARPINTERÍA METÁLICA						
5,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	2,19	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 597.549,80
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
20		MARTHA PÉREZ RINCON						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1,47	\$ 119.997,54	\$ 3.599,93	\$ 123.597,47	\$ 181.688,28
1,3	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 17.478,52
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	40,20	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 4.432.050,40
2,2	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,09	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 85.136,32
2,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	8,91	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 70.436,22
2,4	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	127,53	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 975.161,97
2,5	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,15	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 175.600,80
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	12,32	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 1.122.302,10
		PISOS						
4,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	45,00	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 3.845.665,80
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
5,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	5,61	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 43.618,37
5,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 15 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		INSTALACIONES SANITARIAS						
6,1	5.01.12	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 3"	UN	3,00	\$ 119.514,91	\$ 3.585,45	\$ 123.100,36	\$ 369.301,08
6,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	10,59	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 656.009,83
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
21		LUIS ARIEL MARTÍNEZ BERNAL						
		CIELO RASOS						
1,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	93,50	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 7.464.612,71
		CARPINTERÍA METÁLICA						
2,1	2.15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES)	M2	2,90	\$ 389.100,82	\$ 11.673,02	\$ 400.773,84	\$ 1.162.244,14
		PINTURA						
3,1	2.07.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS MAYORES A 3 METROS M2	M2	85,90	\$ 38.126,65	\$ 1.143,80	\$ 39.270,45	\$ 3.373.143,15
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
22		LUISA ROCÍO GRANADOS MARIÑO						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	2.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0,32	\$ 34.674,09		\$ 34.674,09	\$ 11.095,71
1,2	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	3,20	\$ 9.885,94		\$ 9.885,94	\$ 31.635,01
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	12,08	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 95.485,49
2,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,11	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 128.773,92
2,3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,07	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 66.217,14
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	12,00	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 1.093.151,40
3,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	12,00	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 442.716,24
		CUBIERTA						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 16 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
4,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	41,00	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 930.399,47
4,2	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM.	M2	35,20	\$ 121.487,02	\$ 3.644,61	\$ 125.131,63	\$ 4.404.633,38
		PISOS						
5,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	3,20	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 109.313,73
5,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	3,20	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 301.009,18
		ENCHAPES						
6,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	14,30	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.345.134,79
		CIELO RASOS						
7,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	3,20	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 255.473,38
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
8,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	5,60	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 43.540,62
8,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31
		INSTALACIONES SANITARIAS						
9,1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 437.626,92	\$ 13.128,81	\$ 450.755,73	\$ 450.755,73
9,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	3,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 185.838,48
9,3	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 2"	UN	2,00	\$ 82.624,00	\$ 2.478,72	\$ 85.102,72	\$ 170.205,44
9,4	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	8,60	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 66.865,95
9,5	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UN	3,00	\$ 112.409,97	\$ 3.372,30	\$ 115.782,27	\$ 347.346,81
9,6	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	2,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 51.100,62
9,7	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
9,8	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 137.459,99	\$ 4.123,80	\$ 141.583,79	\$ 141.583,79
		CARPINTERÍA METÁLICA						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 17 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
10,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,52	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 414.737,76
10,2	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	0,30	\$ 223.292,49	\$ 6.698,77	\$ 229.991,26	\$ 68.997,38
10,3	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,30	\$ 277.796,00	\$ 8.333,88	\$ 286.129,88	\$ 85.838,96
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
23		DELIA MARÍA PEÑALOSA RINCON						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,60	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 183.501,84
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	136,40	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.078.307,83
2,2	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	2,88	\$ 33.431,73	\$ 1.002,95	\$ 34.434,68	\$ 99.171,88
2,3	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,60	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 702.403,21
2,4	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,65	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 614.873,43
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	41,77	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 3.805.077,83
		PISOS						
4,1	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	9,40	\$ 10.131,43		\$ 10.131,43	\$ 95.235,44
4,2	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	9,40	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 321.109,08
4,3	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	9,40	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 884.214,48
		CIELO RASOS						
5,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	20,00	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.596.708,60
		CARPINTERÍA METÁLICA						
6,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	9,60	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 2.619.396,38
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
24		FLOR ALIRIA MARTÍNEZ MEDRANO						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	2.01.14	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0,32	\$ 34.674,09		\$ 34.674,09	\$ 11.095,71
1,2	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	8,50	\$ 9.885,94		\$ 9.885,94	\$ 84.030,49
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	7,39	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 58.426,95
2,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,12	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 144.460,93
2,3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,06	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 60.541,38
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	30,04	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 2.736.522,34
3,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	25,86	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 954.053,50
		CUBIERTA						
4,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	118,00	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 2.677.735,06
4,2	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM	M2	30,43	\$ 56.840,99	\$ 1.705,23	\$ 58.546,22	\$ 1.781.410,88
4,3	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	10,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 686.002,80
		PISOS						
5,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	8,50	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 290.364,59
5,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	8,50	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 799.555,65
		CIELO RASOS						
6,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	8,50	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 678.601,16
		CARPINTERÍA METÁLICA						
7,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,70	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 463.851,44

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
7,2	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1,00	\$ 223.292,49	\$ 6.698,77	\$ 229.991,26	\$ 229.991,26
7,3	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	1,20	\$ 277.796,00	\$ 8.333,88	\$ 286.129,88	\$ 343.355,86
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
25		MARÍA DEL CARMEN DUEÑAS DE BERNAL						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1,1	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	12,95	\$ 119.997,54	\$ 3.599,93	\$ 123.597,47	\$ 1.600.587,24
1,2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1,74	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 122.805,08
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	262,24	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 2.073.078,60
2,2	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	17,25	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 1.901.812,67
2,3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	67,76	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 518.128,87
2,4	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,58	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 678.989,77
2,5	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,54	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 510.817,93
2,6	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,56	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 511.791,76
		MAMPOSTERÍA						
3,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	32,29	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 2.941.488,23
		PISOS						
4,1	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	11,70	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 1.140.499,85
		SUB TOTAL						\$ 12.000.000,00
26		JOSÉ ABEL TORRES BARRERA						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	3,00	\$ 7.740,80		\$ 7.740,80	\$ 23.222,40
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 20 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,52	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 36.700,37
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3,1	2.02.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0,85	\$ 525.812,25	\$ 15.774,37	\$ 541.586,62	\$ 460.348,63
3,2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,28	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 255.895,88
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	187,11	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.479.197,16
3,4	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	3,60	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 396.900,04
3,5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	4,70	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 35.938,69
3,6	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,39	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 456.562,08
3,7	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,30	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 336.054,29
3,8	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M	M2	0,64	\$ 162.748,88	\$ 4.882,47	\$ 167.631,35	\$ 107.284,06
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E=0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	M2	12,00	\$ 112.083,10	\$ 3.362,49	\$ 115.445,59	\$ 1.385.347,08
4,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	5,30	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 195.533,01
		CUBIERTA						
5,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	3,14	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 71.254,98
5,2	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,10	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 466.809,52
		PISOS						
6,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	2,60	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 88.817,40
		ENCHAPES						
7,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	2,60	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 244.569,96
7,2	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	12,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.128.784,44
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
8,1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 437.626,92	\$ 13.128,81	\$ 450.755,73	\$ 450.755,73

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 21 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
8,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	6,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 371.676,96
8,3	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 2"	UN	2,00	\$ 82.624,00	\$ 2.478,72	\$ 85.102,72	\$ 170.205,44
8,4	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	6,00	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 46.650,66
8,5	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UN	3,00	\$ 112.409,97	\$ 3.372,30	\$ 115.782,27	\$ 347.346,81
8,6	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	2,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 51.100,62
8,7	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
8,8	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 137.459,99	\$ 4.123,80	\$ 141.583,79	\$ 141.583,79
8,9	2.12.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UN	1,00	\$ 471.976,56	\$ 14.159,30	\$ 486.135,86	\$ 486.135,86
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
9,1	2.10.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 170.016,03	\$ 5.100,48	\$ 175.116,51	\$ 175.116,51
9,2	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 124.852,36	\$ 3.745,57	\$ 128.597,93	\$ 128.597,93
9,3	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP	UN	2,00	\$ 24.917,98	\$ 747,54	\$ 25.665,52	\$ 51.331,04
9,4	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40	UN	1,00	\$ 120.305,14	\$ 3.609,15	\$ 123.914,29	\$ 123.914,29
9,5	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 2.981,03	\$ 102.348,54	\$ 102.348,54
9,6	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	UN	1,00	\$ 28.464,79	\$ 853,94	\$ 29.318,73	\$ 29.318,73

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
9,7	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO)	UN	1,00	\$ 596.508,10	\$ 17.895,24	\$ 614.403,34	\$ 614.403,34
		CARPINTERÍA METÁLICA						
10,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,54	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 420.194,84
10,2	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1,00	\$ 223.292,49	\$ 6.698,77	\$ 229.991,26	\$ 229.991,26
10,3	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,55	\$ 277.796,00	\$ 8.333,88	\$ 286.129,88	\$ 157.371,43
		SUB TOTAL						\$ 11.999.863,08
27		MYRIAM DEL CARMEN PÉREZ SILVA						
		ENCHAPES						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	117,39	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 11.041.970,84
		CIELO RASOS						
2,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	12,00	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 958.025,16
		SUB TOTAL						\$ 11.999.996,00
28		ALBA YANETH BERNAL CELY						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	12,30	\$ 16.462,87		\$ 16.462,87	\$ 202.493,30
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,63	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 575.765,73
2,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,45	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 526.802,40
2,3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,90	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 851.363,22
2,4	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	125,95	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 995.672,96
		MAMPOSTERÍA						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
3,1	2.04.29	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.06 M.	M2	20,33	\$ 67.484,05	\$ 2.024,52	\$ 69.508,57	\$ 1.413.109,23
		PISOS						
4,1	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	52,00	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 5.733.000,52
4,2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	60,00	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 458.791,80
		INSTALACIONES SANITARIAS						
5,1	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	UN	1,00	\$ 49.834,00	\$ 1.495,02	\$ 51.329,02	\$ 51.329,02
5,2	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	12,00	\$ 41.023,96	\$ 1.230,72	\$ 42.254,68	\$ 507.056,16
5,3	2.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	21,00	\$ 31.555,60	\$ 946,67	\$ 32.502,27	\$ 682.547,67
		SUB TOTAL						\$ 11.997.932,01
29		ALBERTO COLMENARES CELY						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	16,89	\$ 9.157,73		\$ 9.157,73	\$ 154.651,17
		PISOS						
2,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	64,35	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 3.942.667,87
		ENCHAPES						
3,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	68,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 6.396.445,16
		PINTURA						
4,1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	129,24	\$ 11.309,63	\$ 339,29	\$ 11.648,92	\$ 1.505.506,42
		SUB TOTAL						\$ 11.999.270,62
30		ALIRIO ANTONIO CASTRO VELANDIA						
		PISOS						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	40,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 3.762.614,80
1,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	40,00	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 2.450.764,80
		CIELO RASOS						
2,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	21,00	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.676.544,03
		APARATOS SANITARIOS						
3,1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
3,2	COT	LAVADERO PLÁSTICO 83X60X80 360 LITROS CON DESAGÜES	UN	1,00	\$ 1.100.000,00	\$ 33.000,00	\$ 1.133.000,00	\$ 1.133.000,00

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		(INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS)						
		PINTURA						
4,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	100,67	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 2.244.053,16
		SUB TOTAL						\$ 11.999.576,10
31		ÁNGEL CUSTODIO CELY GARCÍA						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	79,50	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 5.454.011,76
1,2	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	8,20	\$ 81.614,96	\$ 2.448,45	\$ 84.063,41	\$ 689.319,96
1,3	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	41,50	\$ 137.006,91	\$ 4.110,21	\$ 141.117,12	\$ 5.856.360,48
		SUB TOTAL						\$ 11.999.692,20
32		CARLOS JULIO ROJAS ROJAS						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	10,70	\$ 7.740,80		\$ 7.740,80	\$ 82.826,56
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,76	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 53.639,00
2,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	2,00	\$ 119.997,54	\$ 3.599,93	\$ 123.597,47	\$ 247.194,94
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3,1	2.02.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	1,80	\$ 525.812,25	\$ 15.774,37	\$ 541.586,62	\$ 974.855,92
3,2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,61	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 557.487,45
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	108,00	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 853.772,40
3,4	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	8,52	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 939.330,09
3,5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	14,52	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 111.027,62
3,6	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000	M3	0,37	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 433.148,64

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)						
3,7	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,32	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 358.457,90
3,8	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	166,91	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.319.476,00
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E=0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	M2	22,00	\$ 112.083,10	\$ 3.362,49	\$ 115.445,59	\$ 2.539.802,98
		CUBIERTA						
5,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	16,10	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 365.351,99
5,2	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 12	M2	11,00	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 841.787,65
		PISOS						
6,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	9,30	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 317.693,02
		ENCHAPES						
7,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	8,10	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 761.929,50
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
8,1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 118.121,28	\$ 3.543,64	\$ 121.664,92	\$ 121.664,92
8,2	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 124.852,36	\$ 3.745,57	\$ 128.597,93	\$ 128.597,93
8,3	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP	UN	2,00	\$ 24.917,98	\$ 747,54	\$ 25.665,52	\$ 51.331,04
8,4	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40	UN	1,00	\$ 120.305,14	\$ 3.609,15	\$ 123.914,29	\$ 123.914,29
8,5	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 2.981,03	\$ 102.348,54	\$ 102.348,54
8,6	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	UN	1,00	\$ 28.464,79	\$ 853,94	\$ 29.318,73	\$ 29.318,73

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
8,7	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2,44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO)	UN	1,00	\$ 596.508,10	\$ 17.895,24	\$ 614.403,34	\$ 614.403,34
		PINTURA						
9,1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	6,00	\$ 11.309,63	\$ 339,29	\$ 11.648,92	\$ 69.893,52
		SUB TOTAL						\$ 11.999.253,97
33		EILEEN KARINA GONZÁLEZ ROJAS						
		PISOS						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	82,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 7.713.360,34
		ENCHAPES						
2,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	18,00	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 2.403.829,26
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	23,57	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.882.107,35
		SUB TOTAL						\$ 11.999.296,95
34		GLADIS YOLIMA SOLANO						
		PISOS						
1,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	100,30	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 6.145.292,74
1,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	42,50	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 3.997.778,23
		ENCHAPES						
2,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	4,08	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 544.867,97
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
3,1	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UN	3,00	\$ 20.703,02	\$ 621,09	\$ 21.324,11	\$ 63.972,33
3,2	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	4,00	\$ 16.687,55	\$ 500,63	\$ 17.188,18	\$ 68.752,72
3,3	2.10.201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA TIPO PLAFÓN	UN	4,00	\$ 23.347,64	\$ 700,43	\$ 24.048,07	\$ 96.192,28
3,4	2.10.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ML	30,00	\$ 18.406,74	\$ 552,20	\$ 18.958,94	\$ 568.768,20
		PINTURA						
4,1	2.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	15,82	\$ 31.555,60	\$ 946,67	\$ 32.502,27	\$ 514.167,58

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		SUB TOTAL						\$ 11.999.792,05
35		JOSÉ HORACIO HIGUERA ÁLVAREZ						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	3,60	\$ 7.740,80		\$ 7.740,80	\$ 27.866,88
		MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,50	\$ 70.577,63		\$ 70.577,63	\$ 35.288,82
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3,1	2.02.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0,84	\$ 525.812,25	\$ 15.774,37	\$ 541.586,62	\$ 454.932,76
3,2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,28	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 255.895,88
3,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	186,76	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.476.416,80
3,4	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	3,60	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 396.900,04
3,5	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	4,79	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 36.626,88
3,6	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,39	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 456.562,08
3,7	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPA - (3000 PSI)	M3	0,30	\$ 1.087.554,32	\$ 32.626,63	\$ 1.120.180,95	\$ 336.054,29
3,8	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M	M2	0,64	\$ 162.748,88	\$ 4.882,47	\$ 167.631,35	\$ 107.284,06
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E=0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	M2	11,74	\$ 112.083,10	\$ 3.362,49	\$ 115.445,59	\$ 1.355.331,23
4,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	5,70	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 210.290,21
		CUBIERTA						
5,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	3,11	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 70.574,20
5,2	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,10	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 466.809,52
		PISOS						
6,1	2.05.04	ALISTADO DE PISO 1:5 E = 4.0 CM	M2	2,60	\$ 33.165,57	\$ 994,97	\$ 34.160,54	\$ 88.817,40
		ENCHAPES						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 28 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
7,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	2,60	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 244.569,96
7,2	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	12,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.128.784,44
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
8,1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 437.626,92	\$ 13.128,81	\$ 450.755,73	\$ 450.755,73
8,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	6,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 371.676,96
8,3	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 2"	UN	2,00	\$ 82.624,00	\$ 2.478,72	\$ 85.102,72	\$ 170.205,44
8,4	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	8,60	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 66.865,95
8,5	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UN	3,00	\$ 112.409,97	\$ 3.372,30	\$ 115.782,27	\$ 347.346,81
8,6	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	2,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 51.100,62
8,7	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
8,8	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 137.459,99	\$ 4.123,80	\$ 141.583,79	\$ 141.583,79
8,9	2.12.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UN	1,00	\$ 471.976,56	\$ 14.159,30	\$ 486.135,86	\$ 486.135,86
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
9,1	2.10.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 170.016,03	\$ 5.100,48	\$ 175.116,51	\$ 175.116,51
9,2	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 124.852,36	\$ 3.745,57	\$ 128.597,93	\$ 128.597,93
9,3	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP	UN	2,00	\$ 24.917,98	\$ 747,54	\$ 25.665,52	\$ 51.331,04
9,4	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40	UN	1,00	\$ 120.305,14	\$ 3.609,15	\$ 123.914,29	\$ 123.914,29
9,5	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2" (INCLUYE APARATO)	UN	1,00	\$ 99.367,51	\$ 2.981,03	\$ 102.348,54	\$ 102.348,54

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 29 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
9,6	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	UN	1,00	\$ 28.464,79	\$ 853,94	\$ 29.318,73	\$ 29.318,73
9,7	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PASTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO)	UN	1,00	\$ 596.508,10	\$ 17.895,24	\$ 614.403,34	\$ 614.403,34
		CARPINTERÍA METÁLICA						
10,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,54	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 420.194,84
10,2	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	UN	1,00	\$ 223.292,49	\$ 6.698,77	\$ 229.991,26	\$ 229.991,26
10,3	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	0,55	\$ 277.796,00	\$ 8.333,88	\$ 286.129,88	\$ 157.371,43
		SUB TOTAL						\$ 11.999.863,83
36		JOSÉ LUIS MARIÑO						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M	M2	2,22	\$ 187.405,13	\$ 5.622,15	\$ 193.027,28	\$ 428.520,56
		PISOS						
2,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	63,21	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 3.872.821,08
2,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	63,21	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 5.945.872,04
		ENCHAPES						
3,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	13,12	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.751.669,51
		SUB TOTAL						\$ 11.998.883,19
37		JOSÉ RICARDO JOYA PUENTES						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	202,42	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 7.467.782,87
1,2	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	40,00	\$ 12.797,41	\$ 383,92	\$ 13.181,33	\$ 527.253,20
1,3	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	20,80	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 1.460.459,73
		ENCHAPES						
2,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINOLO A TRES MANOS EN MUROS	M2	114,14	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 2.544.309,58
		SUB TOTAL						\$ 11.999.805,38

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
38		LUZ MARINA SALAMANCA						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	15,00	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 1.653.750,15
1,2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,83	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 90.469,65
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	28,00	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 635.394,76
2,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	12,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 823.203,36
2,3	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	6,00	\$ 57.187,44	\$ 1.715,62	\$ 58.903,06	\$ 353.418,36
2,4	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	5,00	\$ 84.768,97	\$ 2.543,07	\$ 87.312,04	\$ 436.560,20
2,5	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	3,00	\$ 75.029,33	\$ 2.250,88	\$ 77.280,21	\$ 231.840,63
		PISOS						
3,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	60,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 5.643.922,20
		PINTURA						
4,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	36,00	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 802.480,68
		ACABADOS ESPECIALES						
5,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	36,00	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 1.328.148,72
		SUB TOTAL						\$ 11.999.188,71
39		MANUEL ANTONIO GÓMEZ						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	0,84	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 92.610,01
1,2	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M	M2	0,42	\$ 162.748,88	\$ 4.882,47	\$ 167.631,35	\$ 70.405,17
1,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	149,87	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 1.184.747,84
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M	M2	1,60	\$ 187.405,13	\$ 5.622,15	\$ 193.027,28	\$ 308.843,65
2,2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	3,80	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 346.164,61

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		CUBIERTA						
3,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	41,59	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 943.788,15
3,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	30,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 2.058.008,40
3,3	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	30,00	\$ 57.187,44	\$ 1.715,62	\$ 58.903,06	\$ 1.767.091,80
3,4	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	20,00	\$ 84.768,97	\$ 2.543,07	\$ 87.312,04	\$ 1.746.240,80
3,5	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	4,40	\$ 75.029,33	\$ 2.250,88	\$ 77.280,21	\$ 340.032,92
		PISOS						
4,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	12,32	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 1.052.857,84
4,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	7,50	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 705.490,28
		ENCHAPES						
5,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	3,80	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 507.475,07
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	10,00	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 77.751,10
6,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31
		INSTALACIONES SANITARIAS						
7,1	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	9,34	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 578.577,13
7,2	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UN	2,00	\$ 20.978,49	\$ 629,35	\$ 21.607,84	\$ 43.215,68
		ACABADOS ESPECIALES						
8,1	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	3,80	\$ 38.524,31	\$ 1.155,73	\$ 39.680,04	\$ 150.784,15
		SUB TOTAL						\$ 11.999.634,91
40		MARTHA HORTENCIA PUENTES ALTUZARRA						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	46,42	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 1.034.726,01
		CUBIERTA						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
2,1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	45,50	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 3.121.312,74
2,2	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	37,00	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 3.606.708,94
		ENCHAPES						
3,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	33,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 3.104.157,21
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
4,1	COT	LAVADERO PLÁSTICO 83X60X80 360 LITROS CON DESAGÜES (INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$ 1.100.000,00	\$ 33.000,00	\$ 1.133.000,00	\$ 1.133.000,00
		SUB TOTAL						\$ 11.999.904,90
41		MIGUEL ANDRÉS PRIETO RINCON						
		ENCHAPES						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	127,57	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 11.999.910,00
		SUB TOTAL						\$ 11.999.910,00
42		JOSÉ VICENTE ALTUZARRA						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	74,39	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 1.688.044,44
1,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	20,50	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 1.406.305,74
1,3	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	10,20	\$ 57.187,44	\$ 1.715,62	\$ 58.903,06	\$ 600.811,21
1,4	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	8,00	\$ 84.768,97	\$ 2.543,07	\$ 87.312,04	\$ 698.496,32
1,5	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	2,50	\$ 75.029,33	\$ 2.250,88	\$ 77.280,21	\$ 193.200,53
		PISOS						
2,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	9,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 846.588,33
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	10,00	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 798.354,30
		CARPINTERÍA METÁLICA						
4,1	2.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	M2	2,40	\$ 280.193,49	\$ 8.405,80	\$ 288.599,29	\$ 692.638,30

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOD - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 33 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
4,2	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	3,25	\$ 321.920,35	\$ 9.657,61	\$ 331.577,96	\$ 1.077.628,37
		PINTURA						
5,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	68,46	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 1.526.050,76
		ACABADOS ESPECIALES						
6,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	67,00	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 2.471.832,34
		SUB TOTAL						\$ 11.999.950,64
43		YOLANDA ALCANTAR						
		PISOS						
1,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	28,79	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 2.460.371,52
1,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	52,60	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 3.222.755,71
		ENCHAPES						
2,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	12,96	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.730.757,07
		PINTURA						
3,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	118,88	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 2.649.978,95
		ACABADOS ESPECIALES						
4,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	52,47	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 1.935.776,76
		SUB TOTAL						\$ 11.999.640,01
44		NOLBERTO ALBARRACÍN CELY						
		ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	4,44	\$ 14.525,67		\$ 14.525,67	\$ 64.511,67
		CUBIERTA						
2,1	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	75,20	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 5.754.766,48
2,2	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	9,80	\$ 84.768,97	\$ 2.543,07	\$ 87.312,04	\$ 855.657,99
2,3	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	37,73	\$ 137.006,91	\$ 4.110,21	\$ 141.117,12	\$ 5.324.348,94
		SUB TOTAL						\$ 11.999.285,08
45		ROSANA SALAMANCA PUENTES						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 34 de 40	

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
1,1	2.03.03	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H <= 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	1,72	\$ 1.192.960,89	\$ 35.788,83	\$ 1.228.749,72	\$ 2.113.449,52
1,2	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	1,68	\$ 1.471.612,53	\$ 44.148,38	\$ 1.515.760,91	\$ 2.546.478,33
1,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	516,99	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 4.086.950,52
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	35,71	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 3.253.036,37
		SUB TOTAL						\$ 11.999.914,74
46		JAVIER AGUSTÍN GARCÍA VELANDIA						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	50,24	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 1.140.180,14
1,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	14,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 960.403,92
1,3	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM	M2	18,00	\$ 56.840,99	\$ 1.705,23	\$ 58.546,22	\$ 1.053.831,96
		PISOS						
2,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	13,92	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 1.189.592,62
		ENCHAPES						
3,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	11,42	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.525.096,12
		CIELO RASOS						
4,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	25,00	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.995.885,75
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
5,1	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	5,00	\$ 77.552,27	\$ 2.326,57	\$ 79.878,84	\$ 399.394,20
5,2	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	3,20	\$ 60.215,68	\$ 1.806,47	\$ 62.022,15	\$ 198.470,88
		CARPINTERÍA METÁLICA						
6,1	2.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN LÁMINA ACRÍLICA FIJOS Y PUERTAS. (INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS).	M2	2,86	\$ 280.193,49	\$ 8.405,80	\$ 288.599,29	\$ 825.393,97
		PINTURA						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
7,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	48,00	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 1.069.974,24
		ACABADOS ESPECIALES						
8,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	28,51	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 1.051.820,00
		OTROS						
9,1	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	10,50	\$ 41.162,71		\$ 41.162,71	\$ 432.208,46
		SUB TOTAL						\$ 11.842.252,26
47		JOSÉ OLIVERIO FARIAS CASAS						
		ACABADOS ESPECIALES						
1,1	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	302,33	\$ 38.524,31	\$ 1.155,73	\$ 39.680,04	\$ 11.996.470,13
		SUB TOTAL						\$ 11.996.470,13
48		MARLEN HOLGUIN PUENTES						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	1.01.04	CONCRETO SIMPLE 21 Mpa (3000 PSI)	M3	5,38	\$ 556.652,91	\$ 16.699,59	\$ 573.352,50	\$ 3.084.636,45
1,2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	78,77	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 602.351,72
		PISOS						
2,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	7,41	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 454.004,18
2,2	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	66,35	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 5.670.220,57
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	27,32	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 2.181.103,95
		SUB TOTAL						\$ 11.992.316,87
49		MARÍA ESTHER ALTUZARRA						
		CUBIERTA						
1,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	57,46	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 1.303.920,81
1,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	13,75	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 943.253,85
1,3	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	19,25	\$ 74.297,23	\$ 2.228,92	\$ 76.526,15	\$ 1.473.128,39
		PISOS						
2,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	39,60	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 2.426.257,15
		CIELO RASOS						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	6,48	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 517.333,59
		MAMPOSTERÍA						
4,1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	115,54	\$ 21.641,87	\$ 649,26	\$ 22.291,13	\$ 2.575.517,16
		ACABADOS ESPECIALES						
5,1	1.03.04	MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO	M2	115,54	\$ 23.234,12	\$ 697,02	\$ 23.931,14	\$ 2.765.003,92
5,2	1.03.05	PAÑETE BAJO MALLA 1:5	M2	115,54	\$ 36.230,04	\$ 1.086,90	\$ 37.316,94	\$ 4.311.599,25
		OTROS						
6,1	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	39,60	\$ 41.162,71		\$ 41.162,71	\$ 1.630.043,32
6,2	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	M2	2,20	\$ 24.171,56		\$ 24.171,56	\$ 53.177,43
		SUB TOTAL						\$ 17.999.234,87
50		JOSÉ MARTIN ALTUZARRA REYES						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	40,92	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 4.511.430,41
1,2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	56,07	\$ 7.423,82	\$ 222,71	\$ 7.646,53	\$ 428.745,00
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	125,02	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 2.837.037,60
2,2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	40,92	\$ 62.266,02	\$ 1.867,98	\$ 64.134,00	\$ 2.624.363,28
		PISOS						
3,1	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM	M2	33,82	\$ 82.970,14	\$ 2.489,10	\$ 85.459,24	\$ 2.890.231,50
3,2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	33,82	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 2.072.121,64
		CIELO RASOS						
4,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	32,91	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 2.627.384,00
		SUB TOTAL						\$ 17.991.313,43
51		ELVIA MARÍA CÁRDENAS ALTUZARRA						
		PISOS						
1,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	88,51	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 8.325.725,90

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		ENCHAPES						
2,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	14,00	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 1.869.644,98
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	82,16	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 6.559.141,75
		ACABADOS ESPECIALES						
4,1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	32,88	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 1.213.042,50
		SUB TOTAL						\$ 17.967.555,13
52		LILIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	1.01.04	CONCRETO SIMPLE 21 Mpa (3000 PSI)	M3	0,47	\$ 556.652,91	\$ 16.699,59	\$ 573.352,50	\$ 269.475,68
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	220,78	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 5.010.088,39
2,2	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM	M2	69,75	\$ 105.642,05	\$ 3.169,26	\$ 108.811,31	\$ 7.589.588,87
		CIELO RASOS						
3,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	64,24	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 5.128.628,02
		SUB TOTAL						\$ 17.997.780,96
53		LUIS ANTONIO BECERRA RINCON						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,43	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 503.388,96
		MAMPOSTERÍA						
2,1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M	M2	37,50	\$ 68.169,33	\$ 2.045,08	\$ 70.214,41	\$ 2.633.040,38
		CUBIERTA						
3,1	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	76,07	\$ 14.525,67		\$ 14.525,67	\$ 1.105.036,16
3,2	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	25,00	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 567.316,75

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
3,3	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	118,00	\$ 62.266,02	\$ 1.867,98	\$ 64.134,00	\$ 7.567.812,00
		PISOS						
4,1	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8.0 CM 17.5 Mpa (2500 PSI)	M2	16,00	\$ 74.483,78	\$ 2.234,51	\$ 76.718,29	\$ 1.227.492,64
		ENCHAPES						
5,1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	16,00	\$ 129.656,38	\$ 3.889,69	\$ 133.546,07	\$ 2.136.737,12
5,2	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	4,65	\$ 321.920,35	\$ 9.657,61	\$ 331.577,96	\$ 1.541.837,51
5,3	2.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.	M2	8,40	\$ 82.869,78	\$ 2.486,09	\$ 85.355,87	\$ 716.989,31
		SUB TOTAL						\$ 17.999.650,83
54		JOSÉ NÉSTOR CELY						
		MAMPOSTERÍA						
1,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	2,20	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 200.411,09
1,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	11,94	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 440.502,66
		CUBIERTA						
2,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	113,64	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 2.578.753,01
2,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	30,00	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 2.058.008,40
		PISOS						
3,1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	29,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 2.727.895,73
3,2	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM	M2	28,70	\$ 94.639,44	\$ 2.839,18	\$ 97.478,62	\$ 2.797.636,39
		ENCHAPES						
4,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	14,80	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.392.167,48
		CIELO RASOS						
5,1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	18,53	\$ 77.510,13	\$ 2.325,30	\$ 79.835,43	\$ 1.479.350,52
		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
6,1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	5,13	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 39.886,31
6,2	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	1,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 25.550,31

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
		INSTALACIONES SANITARIAS						
7,1	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA)	UN	1,00	\$ 437.626,92	\$ 13.128,81	\$ 450.755,73	\$ 450.755,73
7,2	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	16,00	\$ 60.141,90	\$ 1.804,26	\$ 61.946,16	\$ 991.138,56
7,3	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGÜES DE 2"	UN	8,00	\$ 82.624,00	\$ 2.478,72	\$ 85.102,72	\$ 680.821,76
7,4	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO	ML	8,60	\$ 7.548,65	\$ 226,46	\$ 7.775,11	\$ 66.865,95
7,5	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UN	3,00	\$ 112.409,97	\$ 3.372,30	\$ 115.782,27	\$ 347.346,81
7,6	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	UN	2,00	\$ 24.806,13	\$ 744,18	\$ 25.550,31	\$ 51.100,62
7,7	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 711.261,47	\$ 21.337,84	\$ 732.599,31	\$ 732.599,31
7,8	2.12.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 137.459,99	\$ 4.123,80	\$ 141.583,79	\$ 141.583,79
		CARPINTERÍA METÁLICA						
8,1	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA)	M2	1,60	\$ 264.906,59	\$ 7.947,20	\$ 272.853,79	\$ 436.566,06
		PINTURA						
9,1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	30,80	\$ 11.309,63	\$ 339,29	\$ 11.648,92	\$ 358.786,74
		SUB TOTAL						\$ 17.997.727,23
55		ALBA YUDIT SAMUDIO VERDUGO						
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
1,1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	68,85	\$ 7.675,05	\$ 230,25	\$ 7.905,30	\$ 544.306,85
1,2	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,21	\$ 1.136.574,77	\$ 34.097,24	\$ 1.170.672,01	\$ 245.841,12
1,3	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,20	\$ 887.295,00	\$ 26.618,85	\$ 913.913,85	\$ 182.782,77
1,4	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,52	\$ 918.406,92	\$ 27.552,21	\$ 945.959,13	\$ 491.898,75
1,5	2.02.18	LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM	M2	1,50	\$ 107.038,84	\$ 3.211,17	\$ 110.250,01	\$ 165.375,02
		MAMPOSTERÍA						

Ítem	Ref. Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Incremento por Distancia 3%	Valor Unitario + Incremento por Distancia	Valor Total
2,1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M	M2	22,00	\$ 88.442,67	\$ 2.653,28	\$ 91.095,95	\$ 2.004.110,90
2,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	22,00	\$ 35.818,47	\$ 1.074,55	\$ 36.893,02	\$ 811.646,44
		CUBIERTA						
3,1	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES	KG	70,50	\$ 22.031,72	\$ 660,95	\$ 22.692,67	\$ 1.599.833,24
3,2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	49,77	\$ 66.602,21	\$ 1.998,07	\$ 68.600,28	\$ 3.414.235,94
		PISOS						
4,1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	46,50	\$ 59.484,58	\$ 1.784,54	\$ 61.269,12	\$ 2.849.014,08
4,2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	46,50	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 4.374.039,71
		ENCHAPES						
5,1	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO	M2	14,00	\$ 91.325,60	\$ 2.739,77	\$ 94.065,37	\$ 1.316.915,18
		SUB TOTAL						\$ 18.000.000,00
		VALOR COSTO DIRECTO						\$ 719.356.987,62
		ADMINISTRACIÓN (23%)						\$ 165.452.107,15
		IMPREVISTOS (2%)						\$ 14.387.139,75
		UTILIDAD (5%)						\$ 35.967.849,38
		VALOR TOTAL						\$ 935.164.083,90


GUILLERMO ANDRÉS VARGAS MANOSALVA
SECRETARIO DE PLANEACION