Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F01-P01-CT-320
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y/O CONSULTORIA	VERSIÓN 3
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2025

OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL BARRIO OBRERO, SECTOR EL ESTRECHO, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.".				FECHA: AGOSTO DE 2026
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	ML	100,00	$ 14.914,00	1.491.400,00
1,2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	410,00	$ 5.062,00	2.075.420,00
	SUBTOTAL				3.566.820,00
2,0	EXCAVACIONES				
2,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	205,00	$ 33.641,00	6.896.405,00
	SUBTOTAL				6.896.405,00
3,0	RELLENOS				
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente, Incluye transporte.	M3	111,54	$ 39.949,00	4.456.098,00
3,1	Mejoramiento de subbase granular clase C	M3	41,00	$ 177.319,00	7.270.079,00
	SUBTOTAL				11.726.177,00
4,0	LOSAS EN CONCRETO				
4,1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 0.05 m	M3	1,58	$ 315.517,00	496.939,00
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	3973,95	$ 9.148,00	36.353.731,00
4,3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	M3	68,02	$ 1.197.309,00	81.437.366,00
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=17 Mpa (Placa central y laterales)	M3	12,85	$ 721.470,00	9.272.332,00
	SUBTOTAL				127.560.368,00
5,0	CERRAMIENTO Y SEÑALÉTICA				
5,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	GLB	1,00	$ 682.723,00	682.723,00
	SUBTOTAL				682.723,00
	COSTO DIRECTO				$ 150.432.493,00
	ADMINISTRACION	24%		$ 36.103.798,00	
	IMPREVISTOS	3%		$ 4.512.975,00	
	UTILIDAD	5%		$ 7.521.625,00	
	COSTO INDIRECTO (AUI): 32,00 %				$ 48.138.398,00
	COSTO SIN IVA				$ 198.570.891,00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%			$ 1.429.109,00
	COSTO TOTAL				$ 200.000.000,00
SON:	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES PESOS M/CTE				

ING. JUAN JOSÉ PÉREZ VARGAS
Apoyo Área Vías