PROPUESTA ECONOMICA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (CONSULTORÍA, OBRA, ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, COMPRAVENTA Y SUMINISTRO)

Entidad:
CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS – NASA KIWE.

Objeto del proceso:
"CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DE LA TARIMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROEMPRESARIAL SAN MIGUEL DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ".

Proponente: LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Identificación: NIT 901590228 - 0
Dirección: Calle 2 # 2 - 77 Barrio El Jardín
***Teléfono*:** 314 639 4391
Correo electrónico: legoconstruccionessas@gmail.com

OFERTA ECONÓMICA

El suscrito proponente presenta la siguiente oferta económica para la ejecución del objeto del proceso de contratación directa:

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*UND*	*CANT.*	*VR. UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1,00	***PRELIMINARES***				
1,01	Cerramiento provisional en tela verde. H=2.10 m.	ML	32,00	$ 17.243	$ 551.801
	SUBTOTAL				**$ 551.801**
2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO. Usar mezcladora y vibrador***				
2,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	390,70	$ 9.552	$ 3.731.966
2,02	Columnetas en concreto (f'c=21MPa) de 0.12 x 0.10 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	M2	27,00	$ 64.857	$ 1.751.139

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

2,03	Columnas en concreto (f'c=21MPa) de 0.30 x 0.30 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	20,00	$ 165.255	$ 3.305.100
2,04	Vigas de cubierta en concreto (f'c = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. Incluye formaleta y andamios. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	27,40	$ 172.512	$ 4.726.829
	SUBTOTAL				**$ 13.515.034**
3	***MUROS DE FACHADA Y DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA***				
3,01	Muro en ladrillo tolete común o similar (24.5 x 12 x 6 cm) pegado en soga y con mortero 1:3. Incluye andamios.	M2	18,00	$ 87.201	$ 1.569.618
	SUBTOTAL				**$ 1.569.618**
4	***ESTRUCTURA DE CUBIERTA***				
4,01	Suministro e instalación de apoyos para correa en platina ASTM A572 Gr 50 de espesor=3/8". Incluye anticorrosivo y soldadura.	UND	8,00	$ 168.787	$ 1.350.296
4,02	Suministro e instalación de perfil metálico Cal 16 100 x 50 mm con pintura base anticorrosivo para cubierta	ML	27,00	$ 38.500	$ 1.039.500
4,03	Suministro e instalación de teja metálica arquitectónica galvanizada Cal 31 incluye tornillos de fijación.	ML	40,50	$ 42.600	$ 1.725.300
	SUBTOTAL				**$ 4.115.096**
5	***INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES***				
5,01	Suministro e instalación de salida para iluminación (normal y emergencia). Incluye caja octogonal de 4" x 4", tapa ciega, terminal roscado de 1/2", 5 Mts de tubería 1/2", 5 Mts de cable 3#14 AWG ls Cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1	$ 81.213	$ 81.213
5,02	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor, caja PVC 2"x4", terminal PVC roscado de 1/2", terminal roscado de 1/2", 3 Mts de tubería PVC 1/2" ,3 Mts de tubería 1/2" , 5 Mts de cable 3#14 AWG ls Cu, empalmes autodesforres ó resortado y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1	$ 101.015	$ 101.015
5,03	Suministro e instalación de liuminaria 60x60 40W inc 6500k 3800lm 120g. Incluye luminaria y accesorios.	UND	1	$ 203.985	$ 203.985

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

5,04	Suministro e instalación de salida eléctrica en muro para tomacorriente normal. Incluye tomacorriente, caja PVC 2"x4" , 5 Mts de tubería PVC 1/2" , 5 Mts de cable 3#12 AWG ls Cu terminal PVC roscado y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1	$ 131.284	$ 131.284
5,05	Suministro montaje y conexión automático enchufable 1*15, 1*20, 1*30 amperios	UND	1	$ 44.620	$ 44.620
5,06	Suministro e instalación de tablero bifásico de 6 circuitos 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 de acuerdo a diseño. Salida en PVC de 1/2" y 1" para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1	$ 580.774	$ 580.774
5,07	Sistema aterrizaje para tableros distribución	UND	1	$ 495.010	$ 495.010
5,08	Suministro e instalación de caja de paso de 30x30x15. Incluye tornillería y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1	$ 95.216	$ 95.216
5,09	Suministro e instalación de acometida aérea cable concéntrico bifásico de aluminio.	ML	33	$ 32.824	$ 1.083.192
	SUBTOTAL				**$ 2.816.309**
6	***OBRAS DE URBANISMO Y OTROS***				
6,01	Aseo general	M2	68,01	$ 6.085	$ 413.841
	SUBTOTAL				**$ 413.841**
7	***ENSAYOS DE CONCRETO***				
7,01	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura y elaboración de cilindros testigos.	UND	10,00	$ 108.750	$ 1.087.500
	SUBTOTAL				**$ 1.087.500**
	COSTO TOTAL DIRECTO				**$ 24.069.199**
	ADMINISTRACIÓN		25%		$ 6.017.300
	IMPREVISTOS		2%		$ 481.384
	UTILIDAD		5%		$ 1.203.460
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):				**$ 7.702.144**
	COSTO TOTAL SIN IVA				$ 31.771.343
	IVA (19% Sobre la utilidad)				$ 228.657
	COSTO TOTAL				**$ 32.000.000**
SON:	Treinta y dos millones de pesos ($32.000.000,oo) M/cte.				

Subtotal: $ 31.771.343
IVA (si aplica): $ 228.657
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: $ 32.000.000

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

El proponente declara que:

1. Los valores incluidos en la presente oferta incluyen todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
2. La oferta económica se mantiene vigente durante el término establecido para el presente proceso de contratación directa.
3. Conoce y acepta las condiciones establecidas para el presente proceso de contratación directa.

Nota. Con la presentación de esta propuesta económica, el proponente declara que la misma cumple con las condiciones establecidas en los términos de referencia para el proceso de contratación de manera clara, inequívoca e incondicional, El proponente acepta y se obliga a cumplir con lo requerido por la Corporación Nasa Kiwe para el presente proceso.

_____

Firma del proponente / representante legal
Proponente: *LEGO CONSTRUCCIONES SAS*
Identificación: *NIT 901590228 - 0*
Representante legal: *ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO*
C. C: *N° 10.304.877 expedida en Popayán (Cauca)*
Fecha: 04 / 08 / 2026

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co