PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICAL

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA CD-030-2026-COP

Objeto: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 008 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS".

PRESUPUESTO					
	DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**	**VR/UNIT**	**VR/TOTAL**
1	**DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO e max=0.12 m, incluye mortero, cargue, transporte interno de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. NO INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS	m2	560,42	$ 37.003	$ 20.737.396
1,2	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje y botada del material que no se pueda recuperar	m2	189,53	$ 49.604	$ 9.401.666
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m^3., el cargue, transporte interno proveniente de las excavaciones y su medida será en el sitio. NO INCLUYE BOTADA	m3	276,81	$ 76.240	$ 21.104.234
1,4	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las demliciones y excavaciones. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en el sitio que indique la supervision. Su medida será en sitio.	m3	276,81	$ 67.916	$ 18.800.076
1,5	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en zarán con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en taco de madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	100,00	$ 27.128	$ 2.712.806
2	**LLENOS Y REEMPLAZOS**				
2,1	LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	6,25	$ 38.867	$ 242.916

2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø1½", (e=15cm), reacomodado con medios MANUALES y compactado según normas para la construcción de andenes, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	107,33	$ 269.347	$ 28.910.045
3	**ACERO**				
3,1	Suminisro transporte y colocaciòn de acero de refuerzo para estructuras y conectores 5/8" liso	KG	80,00	$ 9.350	$ 748.006
3,2	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	560,42	$ 19.467	$ 10.909.849
4	**CONCRETOS**				
4,1	construcion de andenes estampado en Concreto Clase D (21 MPa). E=0.08 m Tipo romano.La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciadoalternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), curado y todo lonecesario para su correcta construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. color por definir	m2	560,42	$ 242.095	$ 135.674.768
4,2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20x20x6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	ml	623,84	$ 44.277	$ 27.621.356
4,3	Construcción de sumidero de aguas lluvias tipo B (1.10m x 0.80m medidas externas y profundidad 0.90m espesor 0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EPM. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	und	1,00	$ 1.423.086	$ 1.423.086
4,4	Suministro, transporte e instalacion de pavimento en concreto hidraulico de 4.000 psi, incluye demas elementos para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento	m3	2,55	$ 1.188.908	$ 3.036.817
5	**OTROS**				
5,1	Suministro Transporte e instalaciòn de tuberia sanitaria de 6" PVC, incluye accesorios uniones y otros	ml	10	$ 88.082	$ 880.821
5,2	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	ml	500	$ 116.067	$ 58.033.289
COSTOS DIRECTOS					**$ 340.237.132**
ADMINISTRACION				**28,50%**	$ 96.967.582

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES YEFERSON ASPRILLA S.A.S. NIT 901.900.804-9

UTILIDAD	**5,00%**	$ 17.011.857
PMT		$ 10.250.000
PMA		$ 4.375.000
COSTO TOTAL		**$ 468.841.571**

Atentamente,

Nombre del proponente: CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES YEFERSON ASPRILLA SAS
NIT: 901.900.604-9
Nombre del representante legal: YEFERSON ASPRILLA IBARGUEN
C. C. No. 1.152.190.058 de Medellín
Dirección de correo: CR 111 NO. 34 CC 80
Correo electrónico: yefersonasprillaibarguen@gmail.com
Ciudad: MEDELLIN

YEFERSON ASPRILLA

YEFERSON ASPRILLA IBARGUEN
Representante Legal

CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES YEFERSON ASPRILLA S.A.S. NIT 901.900.604-9