Lugar y fecha: Bogotá D.C, agosto 6 de 2026

SOLICITUD DE COTIZACIÓN SIP-152-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 40 FT PARA LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES

FECHA:
EMPRESA: **(a la cual se le solicita cotización)**
REPRESENTANTE LEGAL:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS Y FAX:
E-MAIL:

1. COTIZACION:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	CONTENEDOR 40 FT TIPO OFICINA	UND	2				
2	CONTENEDOR 40 FT DE ALMACENAMIENTO	UND	2				

NOTA: Favor cotizar de acuerdo con especificaciones técnicas dadas. Las cantidades pueden variar de acuerdo al estudio de mercado y la disponibilidad presupuestal.

CENAC AVI

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN CONTENEDOR TIPO OFICINA	UNIDAD	CANTIDAD
1	 ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR METÁLICO DE 40 FT **TIPO OFICINA**, 02 VENTANAS EN MARCO DE ALUMINIO CORREDIZAS CON SEGURO, 01 PUERTA EN ALUMINIO FRONTAL TAMBOREADA CON CHAPA DE SEGURIDAD, Y AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU. acuerdo especificación técnica (No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04211/INT-0). *Comprende de contenedor metálico de 40 ft tipo oficina con una (01) puerta frontal tamboreada en aluminio con acabado en pintura epóxica con chapa de seguridad, dos (2) ventanas de 1,5mx1,5m en marco de aluminio corredizas con seguro y Aire acondicionado de 12000 BTU. Pintados en el interior y exterior con pintura acrílica en el color señalado. Incluye cargue y traslado, y descargue en el sitio indicado por la supervisión. Incluye puesta en funcionamiento de Aire acondicionado de 12000 BTU blanco tipo Split (unidad interior y exterior), se incluye todos los materiales de fijación, instalaciones eléctricas y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento. Incluye apoyos metálicos para unidades de aire acondicionado exterior, la cual deberá ser resistente a la intemperie y oxidación.	UN	02
2	PISO EN LÁMINA ALFAJOR DE 3 MM DE ALTO TRAFICO. EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO piso en lamina alfajor calibre 12, espesor mayor a 2,5 mm, tipo galvanizado.	M2	35
3	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE REMATES CONTRA MURO (ESQUINERO), ESTRUCTURA Y REMATES LINEALES.) EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Se incluye todos los materiales, equipos y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento.	M2	35
4	PAREDES EN PARED SUPERBOARD EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Se incluye todos los materiales, equipos y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento.	M2	80
5	ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE TABLERO PARCIAL HASTA TABLERO DEL CONTENEDOR, CONEXIÓN A 220V. LONGITUD 50 M, CABLE AWG 6. EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Las tuberías se entregarán empotradas a la pared o techo. las tuberías serán flexibles de PVC. cajas y cableado No.10. Debe tener 02 tomas eléctricas en correcto funcionamiento por pared Nota: La acometida eléctrica, así como las instalaciones y redes de los contenedores deberán ajustarse a las normas del RETIE.	UN	01
6	LUMINARIA PANEL LED 30 X120 48W LUZ BLANCA, con pantalla acrílica difusora. Las luminarias se deberán entregar en correcto funcionamiento en el techo del contenedor. con los interruptores de apagar y encender, tomas corrientes puestos en funcionamiento.	UN	06

CENAC AT

ÍTEM	DESCRIPCIÓN CONTENEDOR TIPO OFICINA	UNIDAD	CANTIDAD
7	POLINES DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,3 * 0,3 * 0,2, PARA SOPORTE E INSTALACIÓN DEL CONTENEDOR. Elaborados con concreto de 3000 psi de 0,3 x 0,3 x 0,2, para soporte e instalación del contenedor Se debe incluir todos los materiales, equipos y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento.	UN	04

ÍTEM	DESCRIPCIÓN CONTENEDOR ALMACENAMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	 ADQUISICIÓN CONTENEDOR 40 PIES: 40 pies de acuerdo especificación técnica (No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04211/INT-0). de largo x 8 pies de ancho x 8 pies y 6 pulgadas de alto• Sus dimensiones exteriores son 12,19 metros de largo, 2,44 metros de ancho y 2,59 metros de alto. Sus dimensiones interiores son 12 metros de largo, 2,35 metros de ancho y 2,39 metros de alto. Su capacidad de carga máxima es de unas 29 toneladas. Su capacidad de volumen es de unos 60 metros cúbicos. Su peso (tara) es de unos 3.500/3.750 kg. Se fabrican con acero de alta calidad y paredes corrugadas. Son resistentes a la corrosión. Tienen un ángulo de apertura de la puerta de 270º. Tienen puntos de amarre para asegurar la carga. Tienen una base de capa marina certificada. Tienen un sistema de ventilación.	UN	02
2	POLINES DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,3 * 0,3 * 0,2, PARA SOPORTE E INSTALACIÓN DEL CONTENEDOR. Elaborados con concreto de 3000 psi de 0,3 x 0,3 x 0,2, para soporte e instalación del contenedor Se debe incluir todos los materiales, equipos y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento.	UN	04
3	Iluminación panel led 30x120 3 luz blanca, con pantalla acrílica difusora. Las iluminaciones deberán ir en el techo del contenedor, con los interruptores de apagar y encender, tomas corrientes, con tubería conduit de acero, canaletas, abrazaderas, caja eléctrica, interruptor termomagnético, contactos y demás que se requiera. Se incluye todos los materiales, equipos y mano de obra para su correcto acabado y funcionamiento.	UN	3

CENAC

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO APLICA PARA CONTENEDOR **TIPO OFICINA Y DE ALMACENAJE**

No.	CONDICIONES DE ENTREGA	DESCRIPCION
1	**CONDICIONES DE ENTREGA**	El oferente deberá garantizar y certificar mediante carta de compromiso o documento independiente que entregará los contenedores metálicos de 40 pies, de acuerdo con la especificación técnica No. JEMPP-CEDE4-DIETE ET-04211/INT-0, debidamente adaptado, acondicionado y equipado para su uso, conforme a los fines y requerimientos logísticos del Ministerio de Defensa Nacional – CENAC AVIACIÓN.
2	**GARANTÍA DE CALIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL**	El contratista deberá garantizar que el contenedor cuenta con estructura metálica reforzada, libre de corrosión y filtraciones, con materiales de primera calidad y resistencia comprobada.
3	**PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**	El oferente deberá incluir en su propuesta el transporte, descarga, ubicación y adecuación del contenedor en el sitio asignado por la Entidad, sin costos adicionales.
4	**PUERTAS**	EL contratista deberá garantizar que las puertas, bisagras, barras de cierre, manijas y empaques de caucho funcionen correctamente, permitiendo la apertura, cierre y sellado hermético del contenedor.
5	**PINTURA**	EL contratista deberá entregar los contenedores con la pintura en buen estado de conservación, libre de corrosión activa, desprendimientos o deterioros que comprometan la protección de la estructura metálica.
6	**COSTOS**	El posible contratista debe garantizar la entrega de los elementos los cuales deberán ser entregados a entera satisfacción, dichos costos tales como transportes, fletes, entre otros, deberán ser asumidos por cuenta y riesgo del contratista.

4. MONEDA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

- Los oferentes nacionales y extranjeros con sucursal en Colombia deben presentar su cotización en pesos.
- Los oferentes extranjeros deben presentar su cotización en dólares.

5. INSTRUCCIONES FINALES

- SE DEBE PRESENTAR LA COTIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO SOLICITADO Y TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS.
- FAVOR ENVIAR COTIZACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II O AL CORREO **cenacaviacionejercito@gmail.com**, CON **FECHA LÍMITE JUEVES 13 DE AGOSTO DEL 2026 A LAS 17:00 HORAS.**

CENAC-AVI

ESTE ANEXO TECNICO DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CON ELLO SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

_____

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Oficial de Contratación CENAC AVIACIÓN

CENAC AVI