| UBICACION SONDEOS ESTUDIO DE SUELOS | | |
|---|---|---|
| NUMERO SONDEO | NORTE | ESTE |
| SONDEO 1 | 1333475.600 | 1048311.900 |
| SONDEO 2 | 1333476.400 | 1048327.200 |
| SONDEO 3 | 1333528.000 | 1048800.200 |

## CONVENCIONES

- TUBERIA PVC 4 PULGADAS EXISTENTE
- TUBERIA PVC 3 PULGADAS EXISTENTE
- NUEVA TUBERIA PVC 3 PULGADAS REMPLAZO
- TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION
- POZO INSPECCION ALCANTARILLADO
- RED ELECTRICA
- TRANSFORMADOR LOTE PTAP
- PUNTOS GPS
- CRUZ HD 3"
- POSTE
- TEE UNION PLATINO 3"
- VALVULA
- CODO GRAN RADIO 90°
- CODO GRAN RADIO 45°
- CODO GRAN RADIO 22.5°
- CODO GRAN RADIO 11.25°
- TAPON 3"

## CONVENCIONES

- PUNTOS GPS
- PUNTOS DE SONDEO SUELOS
- POSTE
- SOMBREADO ESTRUCTURAS DE PLANTA
- DISEÑO ESTRUCURAL
- ARBOL

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=49.85m RED TRANSVERSAL 4

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=53.21m RED TRASNVERSAL 4

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=27.81m RED LONGITUDINAL 1

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=45.50m RED TRANVERSAL 3

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=46.33m RED TRANSVERSAL 3

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=36.56m RED LONGITUDINAL 1

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=46.3m RED TRANSVERSAL 2

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=37.34m RED TRASVERSAL 2

SONDEO ESTUDIO DE SUELOS 3

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=47.2m RED TRANSVERSAL 1

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=22.6m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=54.04m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS AMPLIACION DE RED L=96.24m RED TRANSVERSAL 2

CAMERA H (2)

TUBERIA PVC 3 PULGADAS

TUBERIA PVC 3 PULGADAS L=195.4m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS L=60.81m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS L=24.4m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS L=52.91m

TUBERIA PVC 3 PULGADAS L=32.70m

ADAS L=137.3m

1048500 1048550 1048600 1048650 1048700 1048850 1048800 1048850

1333600 1333550 1333500 1333450 1333400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE RIONEGRO

PROYECTO:
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO EL PAPAYAL DEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER"

Vo.Bo. Interventoria del proyecto:

SERGIO LUIS GARCIA ANAYA
INGENIERO CIVIL
MP 54202-225051NTS

LEVANTO:

COMISION TOPOGRAFICA
WINGTRA ONE

DIBUJO:

NOMBRE DIGITALIZO
TELEFONO

CONTIENE :

PLANO UBICACION DE LOS SONDEOS PARA ESTUDIO DE SUELOS ZONA AMPLIACION REDES ACUEDUCTO

FECHA: ABRIL 2022

ARCHIVO: PLANOS UBICACION DE PERFORACIONES.dwg

ESCALA: INDICADA

PLANO: 3 : 3