


| CUADRO DE COORDENADAS | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE GPS | NORTE | ESTE | COTA |
| GPS 1 | 1333480.315 | 1048323.852 | 65.761 |
| GPS 2 | 1333513.331 | 1048380.823 | 65.800 |

| COOERDENADAS ESTRUCTURAS - PLANTA DE TRATAMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| PUNTO-NOMBRE | NORTE | ESTE | COTA |
| P1-TANQUE #1/4 NIVELES | 1333482.419 | 1048316.683 | 65.89 |
| P2- PLANTA DE TRATAMIENTO | 1333476.000 | 1048316.500 | 66.54 |
| P3-TANQUE SUBTERRANEO | 1333467.419 | 1048324.000 | 66.22 |
| P4- PUNTO CERCANO A VALVULA | 1333478.500 | 1048314.500 | 66.37 |
| P5-ZONA DE PANELES | 1333472.500 | 1048323.560 | 66.69 |
| P6-TANQUE #2/2NIVELES | 1333384.500 | 1048633.500 | 68.57 |

| COOERDENADAS LINDEROS - PLANTA DE TRATAMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| VERTICE | NORTE | ESTE | COTA |
| V1 | 1333488.411 | 1048311.517 | 65.89 |
| V2 | 1333483.954 | 1048320.712 | 66.54 |
| V3 | 1333482.831 | 1048321.282 | 66.22 |
| V4 | 1333477.482 | 1048333.030 | 66.37 |
| V5 | 1333456.831 | 1048323.560 | 66.69 |
| V6 | 1333465.364 | 1048305.543 | 68.57 |
| V7 | 1333469.452 | 1048302.743 | 68.72 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE RIONEGRO

PROYECTO:
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO EL PAPAYAL DEL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER"

Vto Bo. Interventoria del proyecto

Sergio Luis Garcia Anaya
Ingeniero civil
MP 542002- 225051NTS

LEVANTO:
COMISION TOPOGRAFICA
WINGTRA ONE

DIBUJO:
NOMBRE DIGITALIZO
TELEFONO

FECHA: SEPTIEMBRE 2021

ARCHIVO: PLANO PAPAYAL ZC VF4.DWG

CONTIENE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PAPAYAL

ESCALA: INDICADA

PLANO: 1 : 5