


				PROCESO DE CONTRATACION		CÓDIGO F01-P01-CT-320 VERSIÓN 3	
				FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y/O CONSULTORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2025	
OBJETO:		REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EJE VIAL DESDE EL RESGUARDO INDIGENA DE LAME A SUIN, MUNICIPIO DE PÁEZ. CAUCA				FECHA: AGOSTO 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1,0	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
1,1	Localizacion y replanteo de obras de arte. Incluye georeferenciación	m2	174,20	\$ 4.252,00	\$ 740.698,00		
1,2	Excavaciones varias en material común en seco	m3	457,64	\$ 39.472,00	\$ 18.063.857,00		
1,3	Concreto de 14mpa - para solado y atraque de tubería	m3	11,28	\$ 1.044.261,00	\$ 11.779.264,00		
1,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	50,00	\$ 1.068.471,61	\$ 53.423.581,00		
1,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	46,20	\$ 118.701,00	\$ 5.483.986,00		
1,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	5790,00	\$ 8.021,00	\$ 46.441.590,00		
1,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	69,73	\$ 1.219.522,00	\$ 85.037.269,00		
2,0	SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO Y SEÑALÉTICA						
2,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	GLB	1,00	\$ 917.683,00	\$ 917.683,00		
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 221.887.928,00		
		ADMINISTRACIÓN:	25,00%			\$ 55.471.982,0	
		IMPREVISTOS:	2,00%			\$ 4.437.759,0	
		UTILIDAD:	5,00%			\$ 11.094.396,0	
COSTO TOTAL INDIRECTO						\$ 71.004.137,00	
VALOR PARCIAL						\$ 292.892.065	
IVA SOBRE UTILIDAD		19%				\$ 2.107.935	
TOTAL CONTRATO						\$ 295.000.000,00	
SON	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS						


ING. JUAN JOSÉ PÉREZ VARGAS
 Apoyo Área de vías