COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260801T

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
		1. ALIRIO MORA			
1,1	ENTREPAÑO TOMA DE MUESTRAS	Medidas:2,1 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 496.571	$ 496.571
1,2	ENTREPAÑO ODONTOLOGIA	Medidas:2,4 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 567.509	$ 567.509
1,3	ENTREPAÑO ESTERILIZACION	Medidas: (2,40 -0,60) mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 738.000	$ 738.000
1,4	MUEBLE BAJO "L" CONS 103	Medidas: (1,8 -1,2) mts x 0,75 MTS X 0,57 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 1.928.764	$ 1.928.764
1,9	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD (CAJA)	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	1	$ 410.000	$ 410.000
		2.0 CIUDAD CORDOBA			
2,1	MESA AUXILIAR DE 0,90 MTS X 00,50	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, soporteS elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 419.800	$ 419.800
		3.0 CHARCO AZUL			
3,1	MUEBLE INFERIOR ESTERILIZACION	Medidas: 2,71 mts x 0,75 MTS X 0,57 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 2.850.000	$ 2.850.000
		4.0 DIAMANTE			
4,1	PUERTA Y MARCO PUERTA (COMEDOR)	Medidas: 1,15 mts x 2,21 mts, Bastidor en madera de pino seco inmunizado, entamborada, Revestimiento MDF/HDF de alta densidad, Pintura blanca poliuretano o laca catalizada, Color Blanco mate / blanco satinado , Marco Madera inmunizada o MDF RH, Herrajes Bisagras en acero inoxidable y cerradura tubular	1	$ 1.780.000	$ 1.780.000
4,2	PUERTA TOMA DE MUESTRAS	Medidas: 1,25 mts x 1,20 mts, vidrio templado de 10 mm con perforaciones para pasavoz y sujetadores en acero inoxidable	1	$ 2.185.000	$ 2.185.000
4,6	MUEBLE BAJO "L" (ESTERILIZACION ODONTOLOGIA)	Medidas: (2,90-1,5) mts x 0,75 MTS X 0,57 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 4.560.000	$ 4.560.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260801T

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
4,7	ENTREPAÑO VACUNACION	Medidas:1,50 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 361.978	$ 361.978
4,8	ENTREPAÑO PROCEDIMIENTOS	Medidas:1,90 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 490.772	$ 490.772
		5.0 LOS LAGOS			
5,1	COMPLEMENTO CAJA	superficie DE 0,70 MTS X 0,60 MTS elaborada en madera industrial con laminado de alta presion y canto rigido en pvc, soporte elaborado en tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 235.400	$ 235.400
5,3	ENTREPAÑO ODONTOLOGIA	Medidas:2,50 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 567.509	$ 567.509
5,4	MUEBLE INFERIOR ESTERILIZACION	Medidas: 2,11 mts x 0,75 MTS X 0,57 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 1.868.611	$ 1.868.611
5,5	MUEBLE INFERIOR VACUNACON	Medidas: 2,81 mts x 0,75 MTS X 0,57 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco,	1	$ 2.985.000	$ 2.985.000
		6.0 PIZAMOS			
6,1	ENTREPAÑO CONS 102	Medidas:2,0 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 496.577	$ 496.577
6,2	ENTREPAÑO CONS 103	Medidas:1,5 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 361.978	$ 361.978
6,2	ENTREPAÑO VACUNACION	Medidas:2,1 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 496.571	$ 496.571
6,3	ENTREPAÑO CONS 105	Medidas:2,0 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 496.571	$ 496.571

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260801T

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
6,4	ENTREPAÑO ODONTOLOGIA	Medidas: 3,60 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 853.347	$ 853.347
6,5	ENTREPAÑO ESTERILIZACION	Medidas: (2,40 +0,60) mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado	1	$ 853.347	$ 853.347
6,6	ENTREPAÑO CONS TOMA DE MUESTRAS	Medidas:1,5 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 361.978	$ 361.978
OBSERVACIONES:		GARANTIA 1 AÑO		SUBTOTAL	$ 26.365.283
				IVA	$ 5.009.404
				TOTAL	$ 31.374.687

Cuenta a consignar BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 81276990781

ING. YECID GENARO CRUZ
Correo: ventas@cofimuebles.com
TEL: 5243056 - CEL 317 660 69 11
Transversal 5 No.0-219-La dolores-Palmira

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260802

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ VIVIANA

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION SUGERIDA	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL. (SIN IVA)
1	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 170 MTS X 0,40 MTS (ALIRIO MORA)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
2	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (CHARCO AZUL)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	2	$ 1.752.000	$ 3.504.000
3	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (DIAMANTE)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	3	$ 1.752.000	$ 5.256.000
4	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (PIZAMOS)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
5	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (LOS LAGOS)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
6	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (CORDOBA)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
7	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (MANUELA BELTRAN)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	2	$ 1.752.000	$ 3.504.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260802

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ VIVIANA

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION SUGERIDA	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
8	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (INTERVENIDAS)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
9	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (RICARDO BALCAZAR)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
10	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (COMUNEROS II)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
11	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (CALIPSO)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
12	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (VALLADO)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	2	$ 1.752.000	$ 3.504.000
13	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (RETIRO)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
14	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (VERGEL)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260802

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ VIVIANA

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION SUGERIDA	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL. (SIN IVA)
15	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (POBLADO 2)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
16	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (ALFONSO BONILLA)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
17	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (URPIANO LLOREDA)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	1	$ 1.752.000	$ 1.752.000
18	LOCKER DE 9 USUARIOS DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,40 MTS (POTRERO GRANDE)	Fabricado en lamina cal. 22, naves embisagradas, Chapa ,manija externa, gancho ropero. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable. Cada Servicio 0.62 Alto x0.4 de frente x 0.40 de fondo . MEDIDAS: 1.70 Alto x 0.42 Ancho x 0.40 Fondo	2	$ 1.752.000	$ 3.504.000
OBSERVACIONES:		GARANTIA 1 AÑO		SUBTOTAL	$ 41.946.000
				IVA	$ 7.969.740
				TOTAL	$ 49.915.740

Cuenta a consignar BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 81276990781

ING. YECID GENARO CRUZ
Correo: ventas@cofimuebles.com
TEL: 5243056 - CEL 317 660 69 11
Transversal 5 No.0-219-La dolores-Palmira

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260803

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
1,0	MANUELA BELTRAN				
1,1	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD (CONS 6)	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	1	$ 410.000	$ 410.000
1,2	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoyapies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	4	$ 573.000	$ 2.292.000
1,3	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA (4 usuarios) DE 4,17 MTS x 2,36 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 5.725.000	$ 5.725.000
1,4	MUEBLE BAJO DE 3,68 TS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 3.425.000	$ 3.425.000
2,0	INTERVENIDAS				
2,1	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD (ODONTOLOGIA)	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	1	$ 410.000	$ 410.000
2,2	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoyapies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	$ 573.000	$ 573.000
2,3	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE (1USUARIO) 2,41 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 1.725.000	$ 1.725.000
2,40	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
2,4	MUEBLE BAJO DE 2,98 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (ODONTOLOGIA)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.846.700	$ 2.846.700

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº 20260803

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
2,5	MUEBLE BAJO EN "L" DE (1,60 MTS X 1,60 MTS) X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.501.100	$ 2.501.100
2,6	MUEBLE BAJO DE 1,70 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.708.000	$ 1.708.000
2,6	MUEBLE BAJO DE 1,80 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
3,0	RICARDO BALCAZAR				
3,1	*BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoyapies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	$ 573.000	$ 573.000
3,2	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE (1USUARIO) 2,59 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 1.782.000	$ 1.782.000
3,3	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
3,4	MUEBLE BAJO EN "L" DE (1,60 MTS X 1,40 MTS) X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.335.500	$ 2.335.500
3,5	MUEBLE BAJO DE 2,50 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (ODONTOLOGIA)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.308.400	$ 2.308.400
4,0	COMUNEROS II				
4,1	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD (VACUNACION)	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	8	$ 410.000	$ 3.280.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260803

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
4,2	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoyapies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	$ 573.000	$ 573.000
4,3	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA EN L DE (1USUARIO) 2,00 MTS X 1,70 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 1.988.000	$ 1.988.000
4,4	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
4,5	MUEBLE BAJO DE 1,70 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.708.000	$ 1.708.000
4,6	MUEBLE BAJO DE 1,80 MTS X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.708.000	$ 1.708.000
4,7	MUEBLE BAJO"L" DE (1,80 - 1,60 MTS) X 0,68 MTS X 0,60 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.501.100	$ 2.501.100
5,0	CALIPSO				
5,1	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintetico con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoyapies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	2	$ 573.000	$ 1.146.000
5,2	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE (2 USUARIO) 3,97 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 3.285.000	$ 3.285.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº 20260803

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
5,3	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
5,4	ENTREPAÑO TOMA DE MUESTRAS	Medidas:2,4 mts x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 505.000	$ 505.000
5,5	ENTREPAÑO TOMA DE ESTERILIZACION	Medidas:(2,2 mts+ 0,60 mts) x 0,50 MTS DE Profundidad, elaborado en rh de 15 mm color blanco, Con soportes tipo pie de amigo elaborado en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al hornoO	1	$ 598.000	$ 598.000
5,8	MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superfice elaborada en madera industrial con laminado de alta presion y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tuberia y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 397.500	$ 397.500
		GARANTIA 1 AÑO		SUBTOTAL	$ 55.994.300
				IVA	$ 10.638.917
				TOTAL	$ 66.633.217

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

20260804

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ VIVIANA

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION SUGERIDA	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
1	DIVISIONES ODONTOLOGICA (IPS DIAMANTE)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	4	$ 1.444.700	$ 5.778.800
2	DIVISIONES ODONTOLOGICA (IPS LOS LAGOS)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	1	$ 1.444.700	$ 1.444.700
3	DIVISIONES ODONTOLOGICA (IPS CHARCO AZUL)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	2	$ 1.444.700	$ 2.889.400
4	DIVISIONES ODONTOLOGICA (IPS MARROQUIN)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	1	$ 1.444.700	$ 1.444.700
5	DIVISIONES ODONTOLOGICA (MANUELA BELTRAN)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	3	$ 1.444.700	$ 4.334.100
6	DIVISIONES ODONTOLOGICA (CARLOS HOLMES)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	4	$ 1.444.700	$ 5.778.800
7	DIVISIONES ODONTOLOGICA (POTRERO GRANDE)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	4	$ 1.444.700	$ 5.778.800
8	DIVISIONES ODONTOLOGICA (CALIPSO)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	1	$ 1.444.700	$ 1.444.700

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº 20260804

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ VIVIANA

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION SUGERIDA	CT	VALOR UNIT (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
9	DIVISIONES ODONTOLOGICA (VALLADO)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	3	$ 1.444.700	$ 4.334.100
10	DIVISIONES ODONTOLOGICA (RETIRO)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	1	$ 1.444.700	$ 1.444.700
11	DIVISIONES ODONTOLOGICA (ULPIANO LLOREDA)	Medidas: Frente: 2,00 mts Alto: 2,40/3,00 mts cuenta con vidrio incoloro (con pelicula) templado de 10 mm, Postes y sujetadres aluminio	1	$ 1.444.700	$ 1.444.700
				SUBTOTAL	$ 36.117.500
OBSERVACIONES:		GARANTIA 1 AÑO		IVA	$ 6.862.325
				TOTAL	$ 42.979.825

Cuenta a consignar BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 81276990781

ING. YECID GENARO CRUZ
Correo: ventas@cofimuebles.com
TEL: 5243056 - CEL 317 660 69 11
Transversal 5 No.0-219-La dolores-Palmira

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
		1, VALLADO			
1,1	MUEBLE BAJO MESON DE 4,20 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 4.074.862	$ 4.074.862
1,2	MUEBLE BAJO MESON DE 2,05 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.992.431	$ 1.992.431
1,3	MUEBLE BAJO MESON DE 1,60 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.599.000	$ 1.599.000
1,4	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2	$ 745.000	$ 1.490.000
1,5	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	5	$ 1.142.100	$ 5.710.500
		2, RETIRO			
2,1	MUEBLE BAJO MESON DE 1,60 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.599.000	$ 1.599.000
2,2	MUEBLE BAJO MESON DE 1,80 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.707.798	$ 1.707.798

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
2,3	MUEBLE BAJO MESON en "L" X 0,50 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 3.195.000	$ 3.195.000
2,4	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
2,5	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2	$ 745.000	$ 1.490.000
2,6	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	3	$ 1.142.100	$ 3.426.300
3, VERGEL					
3,1	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
3,2	MUEBLE BAJO MESON DE 1,80 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.707.798	$ 1.707.798
3,3	MUEBLE BAJO MESON DE 1,60 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.599.000	$ 1.599.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
3,4	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 745.000	$ 745.000
3,5	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	5	$ 1.142.100	$ 5.710.500
3,6	Camilla Ginecológica	Gabinete construido en lámina de acero cold rolled C.20. • Dividido en tres secciones. • Cabecero y piecero de accionamiento mecánico. • Tapizado en tablex de alta resistencia. • Cordobán lavable y espuma de 5cm. • Con cajón para almacenamiento. • Alacena en la parte inferior. • Accesorios cromados: • Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada. • Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. • Muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre, y soporte cromado. • Con alacena inferior de una puerta. • 4 niveladores antdeslizantes de 3/8". • Perillas para graduar la posición de los accesorios. • Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m. • Terminado en pintura electrostátca.	1	$ 2.650.000	$ 2.650.000
4, POBLADO II					

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL. (SIN IVA)
4,1	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
4,2	MUEBLE BAJO MESON DE 1,95 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.905.000	$ 1.905.000
4,3	MUEBLE BAJO MESON DE 1,60 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.599.000	$ 1.599.000
4,4	MUEBLE BAJO MESON en "L" X 0,50 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.499.500	$ 2.499.500
4,5	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	4	$ 1.142.100	$ 4.568.400
4,6	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 745.000	$ 745.000
		5, ALFONSO BONILLAS			
5,1	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE (1USUARIO) 2,41 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 2.286.000	$ 2.286.000

COFIMUEBLES
INGENIERÌA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
5,2	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000
5,3	MUEBLE BAJO MESON DE 1,20 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (CONS 1)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.138.532	$ 1.138.532
5,4	MUEBLE BAJO MESON DE 1,80 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.707.798	$ 1.707.798
5,5	MUEBLE BAJO MESON DE 1,50 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.505.000	$ 1.505.000
5,6	MUEBLE BAJO MESON DE 2,3 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (ESTERILIZACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.277.064	$ 2.277.064
5,7	MUEBLE BAJO MESON DE 2,7 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (ODONTOLOIA)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 2.846.330	$ 2.846.330
5,8	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 745.000	$ 745.000
		6, ULPIANO LLOREDA			
6,1	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 150 MTS X 1,50 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	$ 1.985.000	$ 1.985.000

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
6,2	MUEBLE BAJO MESON DE 2,00 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (TOMA DE MUESTRAS)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.992.431	$ 1.992.431
6,3	MUEBLE BAJO MESON DE 1,50 MTS X 0,50 MTS DE FONDO (VACUNACION)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 1.505.000	$ 1.505.000
6,4	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE (2 USUARIO) 3,97 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 con techo y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1	$ 3.364.000	$ 3.364.000
6,5	MUEBLE AEREO DE 0,70 MTS X 1,10 MTS X 0,40 (ASEO)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presion y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	$ 745.000	$ 745.000
6,6	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	2	$ 1.142.100	$ 2.284.200

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)
6,7	Camilla Ginecológica	Gabinete construido en lámina de acero cold rolled C.20. • Dividido en tres secciones. • Cabecero y piecero de accionamiento mecánico. • Tapizado en tablex de alta resistencia. • Cordobán lavable y espuma de 5cm. • Con cajón para almacenamiento. • Alacena en la parte inferior. • Accesorios cromados: • Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada. • Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. • Muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre, y soporte cromado. • Con alacena inferior de una puerta. • 4 niveladores antdeslizantes de 3/8". • Perillas para graduar la posición de los accesorios. • Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m. • Terminado en pintura electrostátca.	1	$ 2.650.000	$ 2.650.000
OBSERVACIONES:		GARANTIA 1 AÑO		SUBTOTAL	$ 84.985.444
				IVA	$ 16.147.234
				TOTAL	$ 101.132.678

Cuenta a consignar BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 81276990781

ING. YECID GENARO CRUZ
Correo: ventas@cofimuebles.com
TEL: 5243056 - CEL 317 660 69 11
Transversal 5 No.0-219-La dolores-Palmira

COFIMUEBLES
INGENIERÍA APLICADA A SU OFICINA

COTIZACON Nº

C-20260805

CLIENTE: RED SALUD DEL ORIENTE
ARQ. VIVIANA GIL

FECHA: AGOSTO DE 2026
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CT	VALOR UNIT. (SIN IVA)	VALOR TOTAL. (SIN IVA)