PROPUESTA ECONOMICA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (CONSULTORÍA, OBRA, ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, COMPRAVENTA Y SUMINISTRO)

Entidad:

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS – NASA KIWE.

Objeto del proceso:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE TACUEYÓ Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TORIBÍO; SECTOR QUEBRADITAS - RESGUARDO PÁEZ DE CORINTO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO; Y RESGUARDO INDÍGENA DE PIOYÁ EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Proponente: MOLE INGENIERIA S.A.S
Identificación / NIT: 900.960.173 - 1
Dirección: FINCA EL CAIRO
Teléfono: 3102319582
Correo electrónico: moleingsas@gmail.com

OFERTA ECONÓMICA

El suscrito proponente presenta la siguiente oferta económica para la ejecución del objeto del proceso de contratación directa:

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYÓ MUNICIPIO DE TORIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA CRUCE RUTA 3702 A LA FONDA – SANTO DOMINGO TRAMO K0+060 - K0+275				
1,0	**EXPLANACION**				
1,1	Localización y replanteo. Incluye georeferenciación	m	215,00	$ 14.914,19	$ 3.206.552,00
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	187,16	$ 20.788,14	$ 3.890.709,00
1.3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	4866,16	$ 1.875,00	$ 9.124.050,00
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,88	$ 33.010,11	$ 1.679.422,00
2,2	Excavación manual	m3	23,47	$ 51.412,25	$ 1.206.517,00
2,3	Concreto de 14mpa - para solado	m3	0,98	$ 879.490,55	$ 861.901,00
2,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	10,00	$ 888.846,91	$ 8.888.469,00
2,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	8,40	$ 124.794,50	$ 1.048.274,00
2,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	1158,00	$ 7.848,58	$ 9.088.654,00
2,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	15,61	$ 1.064.258,19	$ 16.608.314,00
3,0	**AFIRMADO SUBBASES Y BASES**				
3,1	Conformación de la calzada existente	m2	881,50	$ 3.788,63	$ 3.339.679,00
3,2	Mejoramiento con material granular	m3	14,18	$ 215.815,02	$ 3.059.825,00
3,3	Sub base granular clase c	m3	152,33	$ 251.767,63	$ 38.350.755,00
4,0	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA**				
4,1	Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y bordillo	m3	127,89	$ 1.129.051,58	$ 144.394.406,00
4,2	Concreto Ciclopeo proporción 60-40	m3	31,66	$ 744.376,00	$ 23.566.200,00
4,3	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	8763,98	$ 7.848,58	$ 68.784.818,00
4,4	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iii (60x60)	un	4,00	$ 501.576,63	$ 2.006.307,00
	SUBTOTAL PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYÓ				**$ 339.104.852,00**

	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TORIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA CRUCE RUTA 26CC03 SAN FRANCISCO-SANTA RITA TRAMO K0+000 - TRAMO K0+230				
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo. Incluye georeferenciación	m	230,00	$ 14.914,19	$ 3.430.265,000
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	68,66	$ 20.788,14	$ 1.427.314,000
1,3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	1785,16	$ 1.875,00	$ 3.347.175,000
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,88	$ 33.010,11	$ 1.679.422,000
2,2	Excavación manual	m3	23,82	$ 51.412,25	$ 1.224.511,000
2,3	Concreto de 14mpa - para solado	m3	0,98	$ 892.484,30	$ 874.635,000
2,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	10,00	$ 895.880,41	$ 8.958.804,000
2,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	8,40	$ 124.794,50	$ 1.048.274,000
2,6	Concreto de 21mpa - Alcantarillas	m3	15,61	$ 1.077.383,19	$ 16.813.136,000
2,7	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	1158,00	$ 7.852,36	$ 9.093.031,000
3,0	**AFIRMADO SUBBASES Y BASES**				
3,1	Conformación de la calzada existente	m2	943,00	$ 3.788,63	$ 3.572.680,000
3,2	Mejoramiento con material granular	m3	41,51	$ 223.127,52	$ 9.261.800,000
3,3	Sub base granular clase c	m3	170,19	$ 259.080,13	$ 44.093.106,000
4,0	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA**				
4,1	Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y bordillo	m3	136,79	$ 1.142.832,83	$ 156.328.102,000
4,2	Concreto Ciclopeo proporción 60-40	m3	40,89	$ 754.422,25	$ 30.846.062,000
4,3	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	9372,59	$ 7.852,36	$ 73.596.969,000
4,4	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iii (60x60)	un	4,00	$ 538.983,26	$ 2.155.933,000
	SUBTOTAL PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN FRANCISCO				**$ 367.751.219,00**

	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CORINTO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA DISTINGUIDA CON EL CÓDIGO 26KA92 TRAMO K0+000 - K0+200				
1,0	**EXPLANACION**				
1,1	Localización y replanteo. Incluye georeferenciación	m	200,00	$ 13.402,19	$ 2.680.439
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	377,75	$ 16.725,64	$ 6.318.128
1.3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	1888,76	$ 1.875,00	$ 3.541.416
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,88	$ 28.947,61	$ 1.472.738
2,2	Excavación manual	m3	23,82	$ 51.412,25	$ 1.224.511
2,3	Concreto de 14mpa - para solado	m3	0,70	$ 861.141,80	$ 602.799
2,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	10,00	$ 893.535,91	$ 8.935.359
2,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	8,40	$ 116.669,50	$ 980.024
2,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	1158,00	$ 7.851,10	$ 9.091.572
2,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	15,61	$ 1.047.283,19	$ 16.343.410
3,0	**AFIRMADO SUBBASES Y BASES**				
3,1	Conformación de la calzada existente	m2	820,00	$ 3.788,63	$ 3.106.678
3,2	Mejoramiento con material granular	m3	12,75	$ 180.877,52	$ 2.306.731
3,3	Sub base granular clase c	m3	141,35	$ 216.830,13	$ 30.648.938
4,0	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA**				
4,1	Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y bordillo	m3	118,99	$ 1.111.227,83	$ 132.224.999
4,2	Concreto Ciclopeo proporción 60-40	m3	24,78	$ 722.616,75	$ 17.903.553
4,3	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	8454,54	$ 7.851,10	$ 66.377.446
4,4	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iii (60x60)	un	4,00	$ 500.940,07	$ 2.003.760
	SUBTOTAL PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CORINTO				**$ 305.762.501,00**
	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA DE LA VEREDA EL CARMEN TRAMO K0+000 - K0+210				

1,0	**EXPLANACION**				
1,1	Localización y replanteo. Incluye georeferenciación	m	210,00	$ 14.914,19	$ 3.131.981,0000
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	270,00	$ 8.600,64	$ 2.322.208,0000
1.3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	17820,26	$ 1.875,00	$ 33.412.995,0000
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				
2,1	Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,88	$ 33.010,11	$ 1.679.422,0000
2,2	Excavación manual	m3	23,82	$ 51.412,25	$ 1.224.511,0000
2,3	Concreto de 14mpa - para solado	m3	0,98	$ 937.214,30	$ 918.470,0000
2,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	10,00	$ 915.068,41	$ 9.150.684,0000
2,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	8,40	$ 124.794,50	$ 1.048.274,0000
2,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	1158,00	$ 7.862,44	$ 9.104.704,0000
2,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	15,61	$ 1.165.734,37	$ 18.191.903,0000
3,0	**AFIRMADO SUBBASES Y BASES**				
3,1	Conformación de la calzada existente	m2	861,00	$ 3.788,63	$ 3.262.012,0000
3,2	Mejoramiento con material granular	m3	16,91	$ 242.627,52	$ 4.102.103,0000
3,3	Sub base granular clase c	m3	148,43	$ 278.580,13	$ 41.348.255,0000
4,0	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA**				
4,1	Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y bordillo	m3	124,60	$ 1.191.342,83	$ 148.441.316,0000
4,2	Concreto Ciclopeo proporción 60-40	m3	31,27	$ 787.260,25	$ 24.619.990,0000
4,3	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	8520,54	$ 7.862,44	$ 66.992.223,0000
4,4	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iii (60x60)	un	4,00	$ 503.801,32	$ 2.015.205,0000
	SUBTOTAL PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA				**$ 370.966.256,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					**$ 1.383.584.828,00**
	ADMINISTRACIÓN	25%			$ 345.896.207,00
	IMPREVISTOS	2%			$ 27.671.697,00
	UTILIDAD	5%			$ 69.179.241,00
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 32%				**$ 442.747.145,00**
	VALOR PARCIAL OBRAS				**$ 1.826.331.973,00**

	IVA (19% sobre la utilidad)				$	13.144.056,00
	COSTO TOTAL OBRAS CIVILES				**$**	**1.839.476.029,00**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		**4**	**$ 18.032.600,00**	**$**	**72.130.400,00**
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA		**4**	**$ 19.838.220,00**	**$**	**79.352.880,00**
	TOTAL OBRAS				**$**	**1.990.959.309,00**

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

El proponente declara que:

1. Los valores incluidos en la presente oferta incluyen todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
2. La oferta económica se mantiene vigente durante el término establecido para el presente proceso de contratación directa.
3. Conoce y acepta las condiciones establecidas para el presente proceso de contratación directa.



Nombre: ANTONY STIVEN CARMONA GUERRERO
Cargo: R.L. MOLE INGENIERIA S.A.S
C.C. 1.112.466.868 de Jamundí, Valle
06/08/***2026***