Soluciones Técnicas e industriales

NIT. 901811813-1

La Plata, 21de Julio de 2026 COTIZACION 0134

Institución Educativa Luis Carlos,

Reciba un cordial saludo, para nosotros es un placer saludarle. El motivo de la presente es darle respuesta a la solicitud de cotización que ha realizado el pasado 05/Mayo/2026.A continuación les presentamos la información que ha solicitado

item	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SEDE PRINCIPAL		
1	Mantenimiento tubo bajante viga canal	1	80.000
2	Suministro e instalación de concertina para seguridad (alambre helicoidal de cuchillas) en longitud de 10 metros lineales, ubicado en la parte posterior del restaurante. El sistema se instalará sobre el cerramiento existente, garantizando cobertura continua y disuasión efectiva contra intrusiones. Mantenimiento de pasamanos empotrar y soldar	10m	$730.000
3	Enchape del mesón de lavamanos 4m, y carteras 3.80m de puertas mediante el retiro de baldosas deterioradas o fracturadas y reposición con piezas nuevas y su respectivo bocel en aluminio, garantizando uniformidad estética y funcional del área intervenida. La intervención incluye retiro cuidadoso de lavamanos con sus llaves de paso y de nuevo su respectiva instalación. Enchape de las carteras (marcos de puertas) de los baños de mujeres, mediante el retiro de baldosas deterioradas o fracturadas y reposición con piezas nuevas, garantizando uniformidad estética y protección de las superficies.	1	$1.500.000
4	AULA ESCOLAR PRIMER PISO 01 Mantenimiento correctivo para la eliminación y tratamiento de humedad en pared de salón, en un área aproximada de 17.50 **m²**, en donde 10.50 **m²** es en estuco y pintura y 7 **m²** es de sócalo en cerámica mediante intervención de la superficie afectada, aplicación de productos impermeabilizantes y recuperación del acabado final.	1	$962.000
5	Mantenimiento correctivo en los bordes de los escalones de la escalera 1.90mx0.30m de acceso a la cancha de fútbol, mediante la recuperación de aristas deterioradas, garantizando seguridad, estabilidad y mejora en la apariencia.	3	$480.000
6	Instalación cinta asfáltica para filtración de agua en el salón de bilingüismo 6m lineales	6m	$200.000
7	Servicio de plomería para la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes hidrosanitarias, incluyendo diagnóstico, desmontaje e instalación de accesorios, reparación de fugas, destaponamiento, ajuste de conexiones, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto estado operativo del sistema.	10	$1.122.000
	SEDE SAN RAFAEL		
8	Fabricación e instalación de cachucha metálica con dimensiones aproximadas de 4.00 metros de longitud por 1.20 metros de proyección, ubicada en el frente del salón de grado segundo, diseñada para proteger contra la lluvia y el ingreso directo de agua por ventanales y puerta.	1	$ 624.000

9	Suministro e instalación de concertina cubriendo un área de 18m lineales	1	$950.000
10	Suministro e instalación de tres (3) kits de batería sanitaria tipo junior completos, con conexión a redes hidrosanitarias existentes y puesta en funcionamiento.	3	$5.200.000
11	Resane y recuperación de paredes en salón de grado segundo, en un área aproximada de 42.00 m², con el fin de corregir fisuras, deterioros superficiales, y mejorar las condiciones estéticas.	42.0 m²	$1.200.000
12	Fabricación e instalación de rejilla metálica e instalación de vidrio de 2.00 metros de ancho por 0.50 metros de alto, ubicada en el salón auditorio, diseñada para brindar protección contra la lluvia sin afectar el ingreso de iluminación natural.	2	$400.000
13	Fabricación e instalación de rejilla metálica 40cm x 25cm en varilla redonda corrugada de 1/2", conformada en parrilla con separación uniforme y con ángulo de 3/4" en la parte superior e inferior para sistema de drenaje en cuneta ubicada en el pasillo de salones, diseñada para permitir el paso de aguas residuales y retener sólidos, evitando obstrucciones.	1	$120.000
14	Suministro e instalación de pasamanos rampa polideportivo y continuidad al acceso de batería sanitaria	2	$800.000
16	Mantenimiento de cajillas de desague realizando sondeo y limpieza mejorando la evacuación de aguas residuales	3	$300.000
15	Demolición de muros en baños inoperables con un area de 20 **m²** con su respectivo acabado final de donde se retiraran los muros.	20 **m²**	$975.000
16	Instalación de manto asfaltico para la reparación de humedad en placa de concreto ubicada en el salón del grado segundo abarcando un área de 42 **m²** Instalacion de desague	42 **m²**	$3.276.000
	SEDE JORGE EDUARDO		
17	Limpieza y mantenimiento de canales Luis Carlos trujillpo Polanco y sedes anexas de evacuación de aguas lluvias en los salones, en una longitud aproximada de 120 metros lineales, con el fin de garantizar el correcto flujo del agua y prevenir obstrucciones o filtraciones.	1	$1.200.000
18	Resane, adecuación y recuperación de paredes en el salón de educación física, en un área aproximada de 45.88 m², incluyendo corrección de humedades y deterioro de pintura, con el fin de mejorar las condiciones físicas, funcionales y estéticas del espacio.	45.88 m²	$1.180.000
19	Fabricación e instalación de ventana en estructura metálica con dimensiones aproximadas de 0.74 metros de ancho por 0.31 metros de alto, diseñada para permitir iluminación natural.	1	$220.000
20	Adecuación de canal en concreto para la desviación de aguas lluvias hacia tubo bajante La intervención incluye corte, demolición y adecuación en el área frontal de la coordinación, ubicada en el pasillo de la sala de profesores, en un área aproximada de 2.50m lineales, con el fin de corregir desniveles existentes y evitar el ingreso de aguas hacia el interior.	1	$292.500
21	Mantenimiento y adecuación para el buen uso de lavamanos. Realizando sondeo y limpieza	1	$260.000
22	Mantenimiento y suministro de cerraduras chapas y duplicado de llaves	1	$350.000
	TOTAL		**$22.421.500**

VALOR TOTAL:

VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS. MCTE ($22.421.500)

- ✓ Tiempo de entrega: (30) días calendario.
- ✓ Condiciones de pago: Valor Total después de ejecutar el contrato
- ✓ Estos precios tendrán validez de: (30) treinta días calendario.

Toda modificación en cuanto cambio de material y especificaciones será sujeta a cambios de los costos según sea conveniente.

Agradecemos su preferencia, recuerde que siempre será un placer establecer relaciones comerciales con ustedes.

Atentamente



JUAN CARLOS QUINTERO ACOSTA
C.C. 1.075.282.425 de Neiva
Representante Legal

+57 3157676790

incoimaxsas@gmail.com