DISOL IT

Nit. 901.137.098-9

Cotización N° 644-02072026		
CLIENTE	Validez de la Oferta	30 días
ALCALDIA CHOCONTA	Forma de pago	A convenir
CIUDAD	Moneda	Pesos Colombianos
Cundinamarca	Tiempo de entrega	A convenir.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VL UNIT ANTES DE IVA	% DE IVA	VL IVA UNIT	VL UNIT INCLUIDO IVA
1	CARPA CON CUATRO LATERALES- PUERTA EN LA PARTE FRONTAL – DOS LATERALES CON VENTANA PARA SU CORRECTA VENTILACIÓN- DESARMABLE EN TUBERÍA CUADRADA. MATERIAL TUBERÍA CUADRADA, DE 1" EN CALIBRE 18- PINTURA ELECTROSTÁTICA. LONA VERANO LONA RECUBIERTA EN PVC CON SOPORTE TEXTIL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD; FÁCIL LIMPIEZA; IMPERMEABLE; ESTABILIDAD DE COLOR (PROTECCIÓN UV); COLOR A CONVENIR; RETARDANTE AL FUEGO; RESISTENCIA A HONGOS Y BACTERIAS FLEXIBLE 100%; TIPO DE FABRICACIÓN: SELLADA O VULCANIZADA MEDIDAS 6 MTRS X 4 MTRS (2) LOGOS DE ACUERDO A LA ALCALDIA	3	$ 7.140.000,00	19%	$ 1.356.600,00	$ 25.489.800,00
2	CARPA DE 3X3 TECHO Y ESTRUCTURA, CON LATERALES O CORTINAS. CONFECCIONADA EN LONA 100% IMPERMEABLE; CUATRO LATERALES- PUERTA EN LA PARTE FRONTAL – DOS LATERALES CON VENTANA- EN TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 16 PARALES FABRICADOS EN TUBERÍA DE 1"1/2 CALIBRE 16 CON BASE EN PLATINA DE 10MM DE 10CM POR 10CM SOLDADURA MIG. TODO DEBIDAMENTE PINTADO EN ELECTROESTÁTICA. (2) LOGOS DE ACUERDO A LA ALCALDIA	13	$ 4.324.000,00	19%	$ 821.560,00	$ 66.892.280,00
TOTAL						**$ 92.382.080,00**

Cordialmente,

Disol-IT
Distribuciones y Soluciones de Infraestructura Tecnológica SAS.
Nit. 901.137.098-9
Liliana Velandia

Dto. Comercial- DISOL- IT SAS
Cel: 3229192018