CORBAN COMPUTADORES S.A.S.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A SU ALCANCE.

NIT: 900.496.013-9

SEÑORES: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ **FECHA** 02 DE JULIO 2026

ITEM	DETALLE	CANT	VR UNIDAD	VR IVA	VR TOTAL
1	CARPA CON CUATRO LATERALES- PUERTA EN LA PARTE FRONTAL – DOS LATERALES CON VENTANA PARA SU CORRECTA VENTILACIÓN- DESARMABLE EN TUBERÍA CUADRADA. MATERIAL TUBERÍA CUADRADA, DE 1" EN CALIBRE 18- PINTURA ELECTROSTÁTICA. LONA VERANO LONA RECUBIERTA EN PVC CON SOPORTE TEXTIL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD; FÁCIL LIMPIEZA; IMPERMEABLE; ESTABILIDAD DE COLOR (PROTECCIÓN UV); COLOR A CONVENIR; RETARDANTE AL FUEGO; RESISTENCIA A HONGOS Y BACTERIAS FLEXIBLE 100%; TIPO DE FABRICACIÓN: SELLADA O VULCANIZADA MEDIDAS 6 MTRS X 4 MTRS (2) LOGOS DE ACUERDO A LA ALCALDIA	3	$ 7.602.910,00	$ 1.444.552,90	$ 27.142.388,70
2	CARPA DE 3X3 TECHO Y ESTRUCTURA, CON LATERALES O CORTINAS. CONFECCIONADA EN LONA 100% IMPERMEABLE; CUATRO LATERALES- PUERTA EN LA PARTE FRONTAL – DOS LATERALES CON VENTANA- EN TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 16 PARALES FABRICADOS EN TUBERÍA DE 1"1/2 CALIBRE 16 CON BASE EN PLATINA DE 10MM DE 10CM POR 10CM SOLDADURA MIG. TODO DEBIDAMENTE PINTADO EN ELECTROESTÁTICA. (2) LOGOS DE ACUERDO A LA ALCALDIA	13	$ 4.812.940,00	$ 914.458,60	$ 74.456.181,80
				TOTAL	**$ 101.598.570,50**

OBSERVACIONES:

* Vigencia cotización 30 días
* Se requiere orden de compra formal con productos y Cantidades.
* Tiempo de entrega 15 días después de orden de compra
* Los precios cotizados en dólares se liquidarán a la TRM del día de facturación.
* Garantía de 12 meses de acuerdo a las condiciones del fabricante, a menos que se especifique lo contrario.
* Disponibilidad bajo pedido sujeta a existencias de fábrica.

Cordialmente,

Yuly Sanchez
Dto Comercial
313-2514195