Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9748672
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 6:17:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	8909-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y DEMAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE COMO CALDERAS, CALENTADORES Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA LOS CENTROS Y/O UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/09/2028 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)
Servicios de recursos humanos

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CGI
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901666309

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CGI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Pedro Yezid Buitrago Pulido* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2026 10:17:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *maria camila diaz marin* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2026 10:53:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-SAMC-005-2026
Título de la oferta	CGI - CALDERAS SDIS 2026
Cuantía del contrato	497.685.770 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(5/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(7/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20359561	Seriedad de la oferta	-	53.558.140,60 COP	-	17/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9748672
Proveedor CGI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	100_RUT CGI (4).pdf	100_RUT CGI (4).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal	11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución de los servicios es la ciudad de Bogotá, D.C en los Centros de Protección y CDC, que se relacionan a continuación, en donde se cuenta con sistemas de calderas y/o equipos auxiliares o complementarios: No. UNIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN LOCALIDAD 1. CDC BELLAVISTA CL 40 SUR 94C 50 KENNEDY 2. CDC JULIO CESAR SANCHEZ CL 91 SUR 4C 26 USME 3. CENTRO CRECER LOS ANGELES KR 77 BIS 64I 50 ENGATIVÁ	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9748672

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
535.581.406,00	497.685.770,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE RED DE AGUA TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA, APROX.6 METROS: INCLUYE RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, Y CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	1.001.236,00	938.659,00	1.001.236,00	938.659,00
2	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE RED ELECTRICA DESDE EL TABLERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS APROX.6 METROS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	956.611,00	896.823,00	956.611,00	896.823,00
3	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE CALDERA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	5.755.301,00	5.250.000,00	5.755.301,00	5.250.000,00
4	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE RED DE DRENAJE, INCLUYE CARGUE, RETIRO, Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	1.001.236,00	938.659,00	1.001.236,00	938.659,00
5	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) DESMONTE DE RED DE GAS NATURAL APROX.6 METROS: DESDE LA VALVULA HASTA EL TREN DE GAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, Y DISPOSICION FINAL CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	1.015.120,00	951.675,00	1.015.120,00	951.675,00
6	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) FABRICACION CALDERA HORIZONTAL PIROTUBULAR TIPO MC, DE 20 B.H.P. DE CAPACIDAD DE DOS PASOS, CON CAMARA HUMEDA, PARA TRABAJAR CON GAS NATRAL, QUEMADOR TIPO PAQUETE DE 770.000 BTU/H, CON TODOS LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y OPERACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	155.230.145,00	145.528.261,00	155.230.145,00	145.528.261,00
7	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) SUMINISTRO DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE 14" DE COLUMNA, VALVULA AUTOMATICA DE FUNCIONAMIENTO, TANQUE SALMUERA, INCLUYE RESINA DE INTERCAMBIO IONICO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	20.577.956,00	19.291.834,00	20.577.956,00	19.291.834,00
8	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) INSTALACION DE SISTEMA DE SUAVIZACION INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION , CONEXION ELECTRICA 110V, CARGUEDE ELEMENTOS FILTRANTES, PROGRAMACION DE PROCESOS. (UNIDAD)	1,00	UN	2.677.455,00	2.510.114,00	2.677.455,00	2.510.114,00
9	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA PLANTA DEL PROVEEDOR HASTA EL CENTRO DE LA SDIS. (UNIDAD)	1,00	UN	2.440.412,00	2.287.886,00	2.440.412,00	2.287.886,00
10	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE AGUA FRIA DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL SUAVIZADOR Y TANQUE DE CONDENSADOS, EN TUBERIA PVC, CON ACCESORIOS DE INTERCONEXION , DEBIDAMENTE SOPORTADA, INCLUYE MANOMETRO DE PRESION. APROX.4 METROS. (UNIDAD)	1,00	UN	1.395.556,00	1.308.334,00	1.395.556,00	1.308.334,00
11	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE AGUA CALIENTE DESDE EL TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA APROX.6 METROS. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD)	1,00	UN	4.273.128,00	4.006.058,00	4.273.128,00	4.006.058,00
12	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED ELECTRICA DESDE EL PUNTO CERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS Y SISTEMA DE SUAVIZACION APROX.6 METROS. (UNIDAD)	1,00	UN	1.156.794,00	1.084.494,00	1.156.794,00	1.084.494,00
13	72151002	CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL TREN DE GAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR VANTI PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS 5 METROS APROXIMADAMENTE. INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE INTERCONEXION Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD)	1,00	UN	2.184.063,00	2.047.559,00	2.184.063,00	2.047.559,00
		CDC BELLAVISTA (DIRECCION CL 40 SUR 94C 50) CONSTRUCCION RED DE DRENAJE						

14	72151002	Y PURGAS DE CALDERA 8 METROS APROX. INCÑUYE SOPORTERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXION. (UNIDAD)	1,00	UN	2.752.867,00	2.580.813,00	2.752.867,00	2.580.813,00
15	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE CHIMENEA (APROX 15 METROS) INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RETIRO DE CUBIERTA, ARMADO DE ANDAMIOS, RETIRO DE CHIMENEA, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	5.586.160,00	5.237.025,00	5.586.160,00	5.237.025,00
16	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED DE AGUA TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA (APROX. 4 METROS): INCLUYE RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	994.133,00	932.000,00	994.133,00	932.000,00
17	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED ELECTRICA DESDE EL TABLERO HASTA A CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS (APROX 6 METROS), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	1.129.956,00	1.059.334,00	1.129.956,00	1.059.334,00
18	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE CALDERA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	7.315.241,00	6.858.038,00	7.315.241,00	6.858.038,00
19	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE DE RED DE DRENAJE INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO. (UNIDAD)	1,00	UN	910.003,00	853.128,00	910.003,00	853.128,00
20	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) DESMONTE RED DE GAS NATURAL (APROX 4 METRO): DESDE LA VALVULA HASTA EL TREN DE GAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TECNICO.AMBIENTAL. (UNIDAD)	1,00	UN	968.511,00	907.979,00	968.511,00	907.979,00
21	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACION CALDERA VERTICAL PIROTUBULAR TIPO MIC O SIMILAR, DE 40 B.H.P. DE CAPACIDAD DE DOS PASOS, CON CAMARA HUMEDA, PARA TRABAJAR CON GAS NATURAL, QUEMADOR TIPO PAQUETE DE 1,540.000 BTU/H, CON TODOS LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y OPERACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	186.001.284,00	170.100.000,00	186.001.284,00	170.100.000,00
22	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACON CHIMENEA PARA CALDERA DE 40 B.H.P. CONSTRUIDA EN LAMINA HR 1/8", PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA TEMPERATURA, EN TRAMOS DE 2 MTS, DEBIDAMENTE FLANCHADA, DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES. DE 15 ML DE LONGITUD Y GORRO CHINO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	19.624.784,00	18.398.235,00	19.624.784,00	18.398.235,00
23	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) MONTAJE DE CHIMENEA INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENSAMBLE DE CHIMENEA, ARMADO DE ANDAMIOS, IZAJE CHIMENEA, ASEGURAMIENTO MONTAJE DE CUBIERTA. (UNIDAD)	1,00	UN	5.470.830,00	5.128.903,00	5.470.830,00	5.128.903,00
24	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) SUMINISTRO DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE 14" DE COLUMNA, VALVULA AUTOMATICA DE FUNCIONAMIENTO, TANQUE SALMUERA, INCLUYE RESINA DE INTERCAMBIO IONICO O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	20.724.723,00	19.429.428,00	20.724.723,00	19.429.428,00
25	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) INSTALACION DE SISTEMA DE SUAVIZACION INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION , CONEXION ELECTRICA 110 V, CARGUE DE ELEMENTOS FILTRANTES, PROGRAMACION DE PROCESOS. (UNIDAD)	1,00	UN	2.861.726,00	2.682.868,00	2.861.726,00	2.682.868,00
26	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) TRASLADO DE LOS EQUIPOS DESDE LA PLANTA DEL PROVEEDOR HASTA EL CENTRO DE LA SDIS. (UNIDAD)	1,00	UN	2.673.722,00	2.506.614,00	2.673.722,00	2.506.614,00
27	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE AGUA FRIA DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL SUAVIZADOR Y TANQUE DE CONDENSADOS 7 METROS APROX, INCLUYE ACCESORIOS SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD)	1,00	UN	1.282.848,00	1.202.670,00	1.282.848,00	1.202.670,00
28	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE AGUA CALIENTE DESDE EL TANQUE DE CONDENSADOS HASTA LA CALDERA 4 METROS APROX INCLUYE ACCESORIOS SOPORTERIA Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD)	1,00	UN	4.174.126,00	3.913.243,00	4.174.126,00	3.913.243,00
29	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED ELECTRICA DESDE EL PUNTO CERO HASTA LA CALDERA Y TANQUE DE CONDENSADOS Y SIISTEMA DE SUAVIZACION 6 METROS APROX. (UNIDAD)	1,00	UN	1.258.213,00	1.179.575,00	1.258.213,00	1.179.575,00
30	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL DESDE EL PUNTO CERO HASTA EL TREN DE GAS DE ACUERDO. A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR VANTI PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS. 4 METROS APROX INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y PURGAS DE CALDERA 6 METROS APROX INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS DE INTERCONEXION Y VALVULAS DE CORTE. (UNIDAD)	1,00	UN	2.359.755,00	2.212.270,00	2.359.755,00	2.212.270,00
31	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) FABRICACION TANQUE DE CONDENSADOS DE CAPACIDAD DE 70 GALONES CONTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE DEBIDAMENTE ENSAMBLADO A CALDERA, NIVEL VISIBLE, TERMOMETRO, FLOTADOR PARA AGUA CALIENTE Y DEMAS ELEMENTOS DE OPERACION O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	7.960.703,00	7.463.159,00	7.960.703,00	7.463.159,00
		CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION						

32	72151002	CL 91 SUR 4C 26) SUMINISTRO DE MOTOBOMBA TIPO MONOBLOCK DE 3 HP PARA INYECCION DE AGUA A CALDERA PRESION DE TRABAJO 140 PSI, CONEXION 1 1/4" X 1 1/4" O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	6.460.947,00	6.057.138,00	6.460.947,00	6.057.138,00
33	72151002	CDC JULIO CESAR SANCHEZ (DIRECCION CL 91 SUR 4C 26) INSTALACION TANQUE DE CONDENSADO INCLUYE CONEXION A LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONEXION ELECTRICA A LA MOTOBOMBA DE INYECCION DE AGUA ALA CALDERA. (UNIDAD)	1,00	UN	3.343.977,00	3.134.978,00	3.343.977,00	3.134.978,00
34	72151002	CENTRO CRECER LOS ANGELES (HOY CENTRO CRECER LOS ÁNGELES DIRECCION KR 77 BIS 64I 50) SUMINISTRO DE CALENTADOR HAYWARD H400 A GAS NATURAL DE 400.000 BTU O DE CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS. (UNIDAD)	1,00	UN	43.807.659,00	41.069.680,00	43.807.659,00	41.069.680,00
35	72151002	CENTRO CRECER LOS ANGELES (HOY CENTRO CRECER LOS ÁNGELES DIRECCION KR 77 BIS 64I 50)MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE(NS13.1) A LA INSTALACION DE CALENTADOR HAYWARD H400 A GAS NATURAL DE 400.000 BTU O CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O DE SUPERIORIORES A LAS ESPECIFICADAS, QUE INCLUYE:1.1DESMONTE DE CALENTADOR EXISTENTE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA DISPOSICION FINAL POR PARTE DEL CLIENTE.1.2PUESTA EN SITIO DEL CALENTADOR NUEVO.1.3ADECUACION DE LA RED HIDRÁULICA DE TUBERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN COBRE EN UN DIAMETRO DE 2 NPT CON CONEXION AL EQUIPO NUEVO DE INSTALAR.1.4CONEXION DEL PUNTO DE GAS.1.5PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CON PRUEBAS A SATISFACCION (UNIDAD)	1,00	UN	8.254.225,00	7.738.336,00	8.254.225,00	7.738.336,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Antecedentes.pdf	Antecedentes.pdf	(detalle)
☐	CDP 17575 7945-SCAL-CI-0001 Calderas.pdf	CDP 17575 7945-SCAL-CI-0001 Calderas.pdf	(detalle)
☐	1_MINUTA CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC RV.pdf	1_MINUTA CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC RV.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	497.685.770
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		497.685.770

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17575	CDP	No se ha iniciado		497.685.770 COP	O2-30-117-45992-024-0021	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -