Fecha: 29 de julio del 2026

Institución educativa: SAN AGUSTIN

Rector(a): Flor de Azalia Villa Atehortua

Objeto: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS PARA PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA Y ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL

Notas:

- Valor del mantenimiento hasta 20 SMLV.
- Si dentro de las obras de mantenimiento se contempla la modificación y/o el uso de nuevas áreas, deberá contarse con la aprobación de la Mesa de Expansión de la Secretaría de Educación, incluyendo aquellas áreas donde se proyecten cubiertas nuevas. Para lo cual se debe adjuntar dicho oficio de aprobación.
- Dando cumplimiento Circular 202660000023 de 20/01/2026, en lo correspondiente a los gestores de infraestructura educativa.

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR APROXIMADO ($)
1	Demolición de piso en baldosa, granito o cemento, 6 m^2.	$330.000
2	Elaboración de mortero en piso relación 1:2, 6 m^2	$360.000
3	Suministro e instalación enchape antideslizante en baño; incluye aplicación de boquilla 6 m^2	$810.000
4	Construcción de muros etherboard 6 mm; incluye perfiles, parales, canales, tornillos autorperforantes, pintura a 3 manos, 20 m^2	$3.600.000
5	Suministro e instalación de enchape corona en pared. (definido por interventoría) en baño ; incluye lechada y puesta a punto, 20 m^2	$2. 700.000
6	Adecuación de ventana en zona de salón de preescolar; incluye cerramiento de muro en bloque #10	$1.000.000
7	Acometida hidráulica en zona de salón de preescolar; incluye ubicación de 5 puntos nuevo de desagüe, instalación de tubería de agua limpia 5 puntos. incluye canchado e instalación de tubería nueva	$1.400.000

8	Suministro e instalación de 2 sanitario corona kiddy ecoflush; incluye accesorio sanitarios grival (a escala para niños de 0-5 años)	$1.980.000
9	Suministro e instalación de 2 lavamanos a escala cilíndrico en acero inoxidable socoda (a escala para niños de 0-5 años)	$500.000
10	Suministro e instalación de 2 puerta metálica en acceso nuevos para baños 2x 1 mt calibre 18 (a escala para niños de 0-5 años)	$1.000.000
11	Construcción de lavamanos y lavacolas a escala ; incluye enchape corona (a escala para niños de 0-5 años)	$1.008.000
12	Mantenimiento general de Parque infantil, incluye pintura de partes en madera y metálicas con pintura de Aceite, primera calidad. Reemplazo e instalación de 16 postes de 10 cm de diámetro medios de madera, Dos postes de 12 cm de diámetros por 3 m. reemplazo de otras maderas deterioradas, reemplazo de guayas y pernos dañados, además de fijado general de la estructura, Incluye dos barras de colgar para niños. (para niños de 0-5 años)	$1.440.000
VALOR TOTAL APROXIMADO:		$ 18.122.967

OBSERVACIONES:

Nombre:

Coordinador o gestor infraestructura educativa

Nombre: **Flor de Azalia Villa Atehortua**

Rector(a)