

08 07 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GENERAL JOSÉ MARÍA CABAL

RECTOR

CESAR AUGUSTO OCORO


COTIZACIÓN

**LA PRESENTE PROPUESTA SE REALIZA EN FORMA GLOBAL MANO DE OBRA
SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

- **INSTALACIÓN DE PARED DIVISORIA EN SUPER BOARD 6 MM
DE 387X250 ESTUCADA Y PINTADA \$ 800.000.**
- **DESISTALACION DE CIELO FALSO EN ALUMINIO Y ICOPOR E
INSTALACIÓN DE 3STRUCTURA Y LAMINAS DE PVC DE 595X 30
CM EN OFICINA AL LADO DE LA RECTORIA DE 1090X570
OFICINA DE SICOLOGÍA 327X390 Y SALON TERCER PISO DE
810X604. \$ 5.680.000**
- **INSTALACION DE LAMPARAS REDONDAS 24 W DE INCRUSTAR
PARA OFICINA SICOLOGIA 2 LAMPARAS OFICINA AL LADO DEL
RECTOR 8 LAMPARAS ,SALON TERCER PISO 6 LAMPARAS.
\$540.000.**
- **PUERTA EN ALUMINIO BLANCO Y PVC 8NSTALADA 2X90 M
\$600.000**
- **VENTANA EN ALUMINIO 160X160 BLANCA CON VIDRIOS DE 4
MM INSTALADA 700.000**

VOTADA DE ESCOMBROS Y DESECHOS. \$ 380.000

VALOR TOTAL\$ 8'700.000 (ocho millones setesientos mil pesos)

A handwritten signature in black ink, reading "James Villaquiran R." with a stylized flourish at the end.

JAMES VILLAQUIRAN RIASCOS

CC 16745114

CEL 3163509273

LISTA DE MATERIALES

PARA LA PARED DIVISORIA

4 LAMINAS DE SÚPER BOARD 6MM

7 CANALES DE 9 CM

12 PARA LES 9 CM

5 cuartones en madera amarillo o chanul de 2.70 o 2 de 6 metros de largo por 6 o 8 cm x 4 cm de ancho

300 TORNILLOS ESTRUCTURA CABEZA PLANA

500 TORNILLOS BOARD AVELL 6X1 PUNTA BROCA CABEZA PLANA

1 BULTO DE ESTUCO LISTO IMPADOC

1 CUÑETE DE MASTIC

1 CINTA MALLA X 40 METROS

1 VALDE DE VINILO BLANCO

6 FILOS PLASTICOS PERFORADOS M

8 METROS LINEALES DE GUARDA ESCOBA

10 KG DE PEGACOR

MATERIALES PARA CIELOS FALSOS EN PVC

2 UNIONES PVC

16 PERIMETRALES

55 ANGULOS X 244

80 LAMINAS DE PVC

120 OMEGAS

92 VIGUETAS

2 TUBOS SIKA FLEX BLANCA

1400 TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA PUNTA AGUDA

2 LIBRAS PUNTILLAS 11/2" BLANCA ACERO

1 CAJA DE TIROS CON PUNTILLA PARA PISTOLA DE IMPACTO

3 DOCENAS DE CHAZOS CON TORNILLOS DE ¼"

