

CLASIFICADOR	CANTIDAD	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		PROMEDIO DE MERCADO	
				V/ UNIT.	V/ TOTAL	V/ UNIT.	V/ TOTAL	V/ UNIT.	V/ TOTAL	V/ UNIT.	V/ TOTAL
72101511	5	Mantenimiento preventivo de Aire de 12,000 btu, que consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediante aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuverias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	UNIDAD	280.000	1.400.000	355.000	1.775.000	345.000	1.725.000	326.667	1.633.333
72101511	13	Mantenimiento preventivo de Aire de 24,000 btus, ue consiste: desarme y arme de todas las partes necesaria para la limpieza que se realiza mediante aspiradoras de filtros , evapodaras, desinfección con productos quimicos a las partes del equipo , filtros, tuberia de cobre, mangueras de desagote, medición para verificar el funcionamiento del equipo, donde se revisan los siguientes parametros: velocidad de ventilación, tempetura, salto termico y las funciones del control remoto, recarga refrigerante y corrección de fugas en las tuverias, la revisión y comprobación de funcionamiento de las partes del equipo como valvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitor de arranque, la toma de voltajes, amperajes, temperatura y presión.	UNIDAD	330.000	4.290.000	380.000	4.940.000	365.000	4.745.000	358.333	4.658.333
72101511	1	Mantenimiento correctivo de Aire de 24,000 btus Servicio de mantenimiento Correctivo de los aires acondicionados , cambio de rubatex, verificación de fuga, cambio de cable de energia.	UNIDAD	800.000	800.000	890.000	890.000	770.000	770.000	820.000	820.000
TOTAL \$					6.490.000	TOTAL \$	7.605.000	TOTAL \$	7.240.000	TOTAL \$	7.111.667

