DIRECCION DE SANIDAD

# MATRIZ MÉDICO ARQUITECTÓNICA ESPCO DECAL

| ZONA | OFICINA O DEPENDENCIA | CANT | AREA MINIMA REQUERIDA (M2) | AREA PARCIAL (M2) |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTA EXTERNA | RECEPCION, INFORMACION | 3 | 10,00 | 30,00 |
| | COORDINACION DE CONSULTA EXTERNA | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | OFICINA ATENCION AL USUARIO Y AFILIACIONES (INCLUYE AREA DE VENTANILLA) | 2 | 8,00 | 16,00 |
| | CENTRAL DE CITAS ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO (PUESTO DE TRABAJO) | 2 | 6,00 | 12,00 |
| | ESTACIONAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS | 1 | 8,00 | 8,00 |
| | SALAS DE ESPERA CONSULTORIOS MÉDICOS (CADA SALA X 30 USUARIOS) | 5 | 50,00 | 250,00 |
| | CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL | 7 | 14,00 | 98,00 |
| | CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL (PRIORITARIA) | 4 | 14,00 | 56,00 |
| | CONSULTORIO MEDICINA GENERAL PROGRAMA EBAS | 3 | 14,00 | 42,00 |
| | CONSULTORIO DE ENFERMERIA PARA PROGRAMA EBAS | 3 | 14,00 | 42,00 |
| | CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA CON PRELAVADO (UNA SOLA ÁREA) | 4 | 10,00 | 40,00 |
| | Consultorio de Odontologia (Odontopediatria) | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | CUARTO RX ODNTOLOGICO | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | CENTRAL DE ESTERILIZACION ODONTOLOGICA | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | RECEPCION INFORMACION ODONTOLOGIA | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Salas de Espera consultorios odontológicos (Cada sala x 30 usuarios) 1 mt por usuario hora | 1 | 30,00 | 30,00 |
| | CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA | 2 | 14,00 | 28,00 |
| | SALA DE PROCEDIMIENTOS DE DERMATOLOGIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | 2 | 14,00 | 28,00 |
| | CONSULTORIO DE NEUROPSICOLOGIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE ORTOPEDIA | 2 | 14,00 | 28,00 |
| | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | 1 | 16,00 | 16,00 |
| | Consultorio de Nutrición (uno compartido con nutrición para programas) | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE VACUNACION CON DEPOSITO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | CONSULTORIO GINECO-OBSTETRICIA CON BAÑO<br>CONSULTORIO DE UROLOGIA CON BAÑO | 1 | 18,00 | 18,00 |
| | CONSULTORIO GINECO-OBSTETRICIA CON BAÑO PARA COLPOSCOPIA | 1 | 18,00 | 18,00 |
| | CONSULTORIO DE FARMACOLOGIA + 1 Consultorio de valoración médico laboral<br>CONSULTORIO DE GERONTOLOGIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE NEUROLOGÍA + 1 Consultorio de valoración médico laboral<br>CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA + + 1 Consultorio de valoración médico laboral<br>CONSUTORIO DE OPTOMETRIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL<br>CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA<br>CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | UNIDAD DE NEUMOLOGIA | 1 | 18,00 | 18,00 |
| | CONSULTORIO ANESTESIOLOGIA<br>CONSULTORIO DE CARDIOLOGÍA<br>CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA<br>CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 1 | 14,00 | 14,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALA DE ESPERA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA (Cada sala x 30 usuarios) | 1 | 30,00 | 30,00 |
| | ZONA DE LAVADO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | SALA DE PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGIA | 1 | 25,00 | 25,00 |
| | Unidad sanitaria pública sala de espera hombres | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Unidad sanitaria pública sala de espera mujeres | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | ESTAR VESTIER + BAÑO GASTROENTEROLOGIA | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | DEPOSITO DE MATERIAL MEDICOQUIRUGICO UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | ASEO UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA | 1 | 3,00 | 3,00 |
| | ZONA DE RECUPERACION | 1 | 30,00 | 30,00 |
| | BAÑOS PERSONAL HOMBRES - MUJERES UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA | 2 | 6,00 | 12,00 |
| | UNIDAD DE CARDIODIAGNOSTICO (Ecocardiogramas, Holter, Prueba de esfuerzo, Electrocardiogramas) | 1 | 18,00 | 18,00 |
| | UNIDAD DE ELECTRODIAGNOSTICO (EMG, Neuroconduccion, potenciales evocados) | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | ESTAR MÉDICOS Y ENFERMERIA (ZONA DE DESCANSO) | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | Consultorio de Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje (Audiología con cabina) | 1 | 18,00 | 18,00 |
| | OFICINA DE TRANSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES (MEDICO GENERAL) | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | ÁREA PARA UN COMPRESOR DE AIRE (ODONTOLÓGICOS Y TERAPIA RESPIRATORIA) | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | DEPÓSITO MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO | 1 | 8,00 | 8,00 |
| | ASEO | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | CUARTO DE BASURA (DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS) | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | BAÑOS PERSONAL HOMBRES - MUJERES | 3 | 4,00 | 12,00 |
| | BAÑOS PARA PÚBLICO HOMBRES - MUJERES | 3 | 4,00 | 12,00 |
| | BAÑO INDIVIDUAL NIÑOS | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | BAÑOS PARA PÚBLICO HOMBRES - MUJERES DISCAPACITADOS | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto técnico eléctrico intermedio | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | 1300,00 |
| | ÁREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 65,00 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 325,00 |
| | TABLEROS ELECTRICOS | | | |
| | **TOTAL AREA DE CONSULTA EXTERNA** | | | 1690,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD REHABILITACION INTEGRAL | Consultorio de Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje (Terapia del lenguaje) | 1,0 | 18,00 | 18,00 |
| | CONSULTORIO VALORACION FISIOTERAPEUTICA | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | CONSULTORIO PISO PELVICO | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | Área de gimnasio terapeutico con área de locomoción funcional intensiva | 1,0 | 130,00 | 130,00 |
| | TERAPIA DE MANO | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | AREA DE LASER TERAPIA Y ELECTROTERAPIA | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | Bodega de fisioterapia | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Sala de espera | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | **Cuarto de basura** | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de tintos | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Sala de sistemas (5 personas) | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | **LUDOTECA con taller ocupacional** | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Cuarto de elementos de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de desechos | 1,0 | 5,00 | 5,00 |
| | **Poseta aseo** | 1,0 | 2,00 | 2,00 |
| | **Baños, vestier y ducha** | 2,0 | 22,00 | 44,00 |
| | Baños usuarios con discapacidad | 2,0 | 4,00 | 8,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Terapia Respiratoria 1 (1 camillas, 6 cubículos por consultorio una zona de lavado y un baño)** | **1,0** | **35,00** | **35,00** |
| | Puesto de trabajo | 1,0 | 6,00 | |
| | Cubículos pacientes | 6,0 | 6,00 | |
| | Cubículos pacientes camilla | 1,0 | 11,00 | |
| | Zona de lavado | 1,0 | 6,00 | |
| | Unidad Sanitaria pacientes mixto PMR | 1,0 | 4,00 | |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **424,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | **5%** | 21,20 |
| | MUROS Y DUCTOS | | **25%** | 106,00 |
| | **TOTAL AREA UNIDAD REHABILITACION INTEGRAL** | | | **551,20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Recepción - Información | 1,0 | 16,00 | 16,00 |
| | Sala de Espera | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| | Unidad sanitaria pública sala de espera hombres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Unidad sanitaria pública sala de espera mujeres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | **COORDINACIÓN DE URGENCIAS** | **1,0** | **10,00** | **10,00** |
| | Oficina facturación | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Referencia y contrarreferencia (2 PUESTOS DE TRABAJO CON 1 VENTANILLAS) | 2,0 | 5,00 | 10,00 |
| | **Consultorio INTERCONSULTAS** | **1,0** | **14,00** | **14,00** |
| | Consultorio Triage (priorización de pacientes) | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | Consultorio Atención Médica urgencias adulto con baño | 1,0 | 18,00 | 18,00 |
| | Consultorio Atención Gineco-obstetricia urgencias con baño | 1,0 | 18,00 | 18,00 |
| | Consultorio Atención Pediátrica urgencias con Baño | 1,0 | 18,00 | 18,00 |
| | Sala de Yesos | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | **PROCEDIMIENTOS MENORES** | **1,0** | **20,00** | **20,00** |
| | Sala Observación - Adultos Hombres (Por paciente) | 6,0 | 6,00 | 36,00 |
| | Sala Observación - Adultos Mujeres (Por paciente) | 6,0 | 6,00 | 36,00 |
| | Baño pacientes hombres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Baño pacientes mujeres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | ROPA SUCIA | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Puesto, estación o central de enfermería - Área Común (Puesto de servicios) | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Puesto, estación o central de enfermería -Trabajo Limpio | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Puesto, estación o central de enfermería -Trabajo Sucio | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Vestier con baño Personal | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Ducha camilla Lavado de pacientes | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Lavapatos con unidad sanitaria | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Sala Observación - Pediatría (Por paciente) | 2,0 | 6,00 | 12,00 |
| | Baño pacientes hombres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Sala Observación - Cubículo para paciente aislado | 2,0 | 12,00 | 24,00 |
| | **Sala de Rehidratación oral - Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Cubículo por paciente capacidad para 5 con baño** | **1,0** | **25,00** | **25,00** |
| | puesto camilla | 1,0 | 4,00 | |
| | Estación de enfermería | 1,0 | 6,00 | |

URGENCIAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Trabajo limpio | 1,0 | 4,00 | |
| | Trabajo sucio | 1,0 | 1,00 | |
| | Mueble ropa limpia | 1,0 | 1,00 | |
| | Área de ropa sucia | 1,0 | 4,00 | |
| | Baño paciente con ducha - hombres PMR | 1,0 | 5,00 | |
| | **Sala de estabilización Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) Cubículo por paciente para 6 cubículos y 1 camillas** | 1,0 | 26,00 | 26,00 |
| | Sala de Reanimación | 1,0 | 26,00 | 26,00 |
| | Descanso de Personal. Vestier con baño ducha | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Depósito ropa limpia | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Depósito ropa sucia | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Depósito camillas y sillas de ruedas | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Depósito de Equipos, Instrumental y material | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | Depósito de Medicamentos, preparaciones y Anestesia | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | Aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de Basura (Depósito temporal de residuos) | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto técnico eléctrico intermedio | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | SUBTOTAL ÁREA NETA | | | 560,00 |
| | ÁREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 28,00 |
| | CIRCULACIONES | | 35% | 196,00 |
| | TOTAL ÁREA URGENCIAS | | | 784,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO CLÍNICO | Oficina jefatura laboratorio | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | Cuarto de aseo administrativo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Estar Laboratorio (Área de lockers) vestier | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Baño funcionarios asistenciales | 2,0 | 6,00 | 12,00 |
| | Depósito intermedio de residuos | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Depósito de reactivos e insumos | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Cuarto de neveras | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Sala de Espera | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| | Baños Pacientes Hombres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Baños Pacientes Mujeres | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Recepción de Muestras y Entrega de Resultados | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Toma de Muestras de brazo (Cubículo) | 4,0 | 4,00 | 16,00 |
| | Toma de Muestras de brazo, paciente discapacitado (Cubículo) | 1,0 | 5,00 | 5,00 |
| | Toma de muestras pediatrica | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Toma de Muestras ginecológicas y especiales con baño | 1,0 | 16,00 | 16,00 |
| | Area de centrifugacion y lavado de material | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Sección de MICROSCOPÍA 7 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Sección de hematología y coagulación 2 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Sección de química 1 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Sección de microbiología Incluye BK 5 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Sección de Inmunología 4 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Sección hormonas 3 | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Ducha emergencia | 1,0 | 2,00 | 2,00 |
| | Lavado de manos | 1,0 | 2,00 | 2,00 |
| | Área de reserva transfusional 6 | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Archivo de laboratorio clínico | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | SUBTOTAL ÁREA NETA | | | 305,00 |
| | ÁREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 2% | 6,10 |
| | CIRCULACIONES | | 23% | 70,15 |
| | TOTAL ÁREA LABORATORIO CLÍNICO | | | 381,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Citas, control de pacientes, recepción, y entrega de placas | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Sala de Espera Paciente | 1,0 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMÁGENES | Unidad sanitaria públicos hombres y mujeres PMR | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Sala de Rayos X Fijo | 1,0 | 24,00 | 24,00 |
| | Vestier pacientes | 1,0 | 2,00 | 2,00 |
| | Sala de lectura | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | **Sala de Ecografía con baño-vestier MUEBLE TRABAJO LIMPIO Y MUEBLES PARA INSUMOS** | **1,0** | **18,00** | **18,00** |
| | Vestier y lockers personal asistencial (Hombres . Mujeres) | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto técnico voz y datos intermedio | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **108,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 5,40 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 27,00 |
| | **TOTAL AREA IMÁGENES DIAGNOSTICAS** | | | **140,40** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITALARIOS | Admisiones | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Información y control | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Administración de piso | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Hospitalización Cuidado Básico Adulto (Cama) Bipersonales con baño | 6,0 | 25,00 | 150,00 |
| | Hospitalización Paciente Aislado Cuidado Básico Adulto (Cama) Bipersonal con baño 8según norma dejar un espacio para procedimientos | 2,0 | 25,00 | 50,00 |
| | Puesto, estación o central de enfermería - Unidad de Cuidado Básico Adulto | 1,0 | 14,00 | 14,00 |
| | Baño Individual Funcionarios H-M | 2,0 | 3,00 | 6,00 |
| | Área de bienestar personal asistencial | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de Equipos, instrumental y material | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de medicamentos, preparaciones y anestesia. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de ropa limpia. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de ropa sucia. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Sala de Espera x 30 personas. | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Baño visitantes (hombres - mujeres) | 2,0 | 4,00 | 8,00 |
| | Estacionamiento camillas y sillas de ruedas | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Lavapatos | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de Basura (Depósito temporal de residuos) | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Trabajo Limpio. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Trabajo Sucio. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto técnico eléctrico intermedio | 1,0 | 9,00 | 9,00 |
| | procedimientos | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **363,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 18,15 |
| | CIRCULACIONES | | 35% | 127,05 |
| | **TOTAL AREA HOSPITALARIA** | | | **508,20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Información Qx ambulatoria | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Puesto de enfermería Preparación. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Estación de enfermería - area de trabajo en recuperación | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Unidad sanitaria personal | 1,0 | 3,00 | 3,00 |
| | Trabajo Limpio. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Trabajo Sucio. | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de medicamentos, preparaciones y anestesia (Almacén). | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Depósito de Equipos, instrumental y material | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Depósito de ropa limpia. | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Entrega de ropa quirúrgica | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito de Medicamentos, dispositivos médicos, preparaciones y Anestesia (Farmacia) | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | **Vestier pacientes H-M Qx ambulatoria (Con baño)** | **1,0** | **20,00** | **20,00** |
| | Filtro Acceso Pacientes ambulatorio por sexo | | 2,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIRUGIA | Lockers Pacientes ambulatorio Mujeres | | 2,00 | |
| | Lockers Pacientes ambulatorio Hombres | | 2,00 | |
| | Vestier Pacientes ambulatorio Mujeres | | 2,00 | |
| | Vestier Pacientes ambulatorio Hombres | | 2,00 | |
| | Unidad sanitaria pacientes ambulatorio Mujeres | | 5,00 | |
| | Unidad sanitaria pacientes ambulatorio Hombres | | 5,00 | |
| | Cubículo de Preparación Pacientes ambulatorio | 2,0 | 6,00 | 12,00 |
| | Filtro de personal | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Vestier personal salas H-M Qx ambulatoria | 2,0 | 10,00 | 20,00 |
| | Estar Qx, Baño | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Lavado Quirúrgico | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Quirófano | 2,0 | 30,00 | 60,00 |
| | Sala de Recuperación post quirurgica (Con baño) | 1,0 | 35,00 | 35,00 |
| | Depósito de patología y muestras | 1,0 | 3,00 | 3,00 |
| | Depósito de ropa sucia | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Área de prelavado instrumental | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Entrega y recepción de pacientes internados. Egreso pacientes ambulatorios | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Transferencia de camillas y sillas | 1,0 | 16,00 | 16,00 |
| | Circulación interior séptica | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Sala de Espera | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Lavapatos | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto técnico voz y datos intermedio | 1,0 | 12,00 | 12,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **425,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 7% | 29,75 |
| | CIRCULACIONES | | 35% | 148,75 |
| | **TOTAL AREA ALMACEN** | | | **603,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTERILIZACION | Oficina con baño | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Filtro de personal | 1,0 | 16,00 | 16,00 |
| | Recepción material sucio, Circulaciones | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Lavado Paquetes y material | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Depósito material no ésteril | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Preparación de Paquetes | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Sala de Esterilización de material (Almacén esteril - Autoclave - Esterrad) | 1,0 | 80,00 | 60,00 |
| | Entrega de material | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de Basura (Depósito temporal de residuos) | 1,0 | 8,00 | 8,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **194,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 7% | 13,58 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 48,50 |
| | **TOTAL AREA ESTERILIZACION** | | | **256,08** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FARMACIA | Oficina operación logistica | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Atención público (Despacho) y sala de espera | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Bodega de droguería | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Depósito Cuarentena | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Depósito Especial | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Depósito Principal | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Recibo de medicamentos | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Baño Personal | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de aseo | 1,0 | 4,00 | 4,00 |
| | Cuarto de Basura (Depósito temporal de residuos) | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **143,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 7,15 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 35,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL AREA FARMACIA** | | | **185,90** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALA DE PAZ | **Depósito de Cadáveres** | **1,0** | **16** | **16,00** |
| | locutorio | 1,0 | 14 | 14,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **30,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 1,50 |
| | CIRCULACIONES | | 20% | 6,00 |
| | **TOTAL AREA PATOLOGA Y MORGUE** | | | **37,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO UPRES Y JEFATURA ESTABLECIMIENTO | Oficina Jefatura UPRES con baño | 1,0 | 21,00 | 21,00 |
| | Sala de juntas UPRES Y ESTABLECIMEINTO | 2,0 | 20,00 | 40,00 |
| | Equipo interdisciplinario UPRES (45 puestos de trabajo) | 45,0 | 3,00 | 135,00 |
| | Radicación y documentación | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Sala de Espera | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Oficina Jefatura USP con baño | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Secretaria Jefatura USP | 1,0 | 6,00 | 6,00 |
| | Archivo general USP | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Oficina Dirección ESP con baño | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Equipo interdisciplinario ESTABLECIMIENTO (35 puestos de trabajo) | 35,0 | 3,00 | 105,00 |
| | Jefatura médica/GASIS/Area científica | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Oficina PyP | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Oficina Salud Ocupacional | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Oficina Administración (Contabilidad, Pagaduría, Caja, contratos, grupo financiero, costos y facturación) | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Oficina de Programas Extramurales (POMED, HOCAS, NAI rural, rural extremo) | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Oficina Medicina Laboral | 1,0 | 15,00 | 15,00 |
| | Salas de juntas médico laborales | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Notificación junta médico laboral | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Archivo busacas | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| | Archivo general ESP | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| | Oficina atención al usuario | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Salón de Conferencias Auditorio | 1,0 | 180,00 | 180,00 |
| | Depósito equipos audiovisuales (auditorio) | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Central de citas call center (Puesto de trabajo) | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | Oficina Telemática | 1,0 | 10,00 | 10,00 |
| | Oratorio | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| | Archivo inactivo de historias clínicas y microfilmación | 1,0 | 70,00 | 70,00 |
| | Baños públicos H-M (batería) - (se distribuile en todos los pisos de admin) | 4,0 | 20,00 | 80,00 |
| | Cuarto de aseo | 2,0 | 20,00 | 40,00 |
| | sala de monitoreo | 1,0 | 20,00 | 20,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **1127,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 56,35 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 281,75 |
| | **TOTAL AREA ADMINISTRATIVA** | | | **1465,10** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAFETERIA | AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS | 1 | 16,00 | 16,00 |
| | ÁREA DE ATENCIÓN PACIENTES VISITANTES Y PERSONAL | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | AREA CONSUMO PERSONAL | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | BAÑO MUJER | 2 | 4,00 | 8,00 |
| | BAÑO HOMBRE | 2 | 4,00 | 8,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **102,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 5,10 |
| | CIRCULACIONES | | 15% | 15,30 |
| | **TOTAL AREA CAFETERIA** | | | **122,40** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Recepción de alimentos | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Puesto de trabajo Recepción de alimentos | 1 | 4,00 | 4,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS | Lavado y desinfección carro termo | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Depósito almacenamineto productos de limpieza | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Entrega de carros - sucios | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito intermedio de residuos | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Bateria sanitaria personal Hombres | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Bateria sanitaria personal Mujeres | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Oficina nutricionista | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **50,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 2,50 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 12,50 |
| | **TOTAL AREA CAFETERIA** | | | **65,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALMACEN | Oficina (Con Baño) | 1 | 14,00 | 14,00 |
| | Bodega | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **114,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 5,70 |
| | CIRCULACIONES | | 20% | 22,80 |
| | **TOTAL ALMACEN** | | | **142,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LAVANDERIA | Recepción de ropa limpia | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| | Pesaje | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| | Lavamanos área limpia | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Recepción de ropa sucia | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| | Depósito Ropa Sucia | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Baños Hombres - Mujeres | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **46,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 2,30 |
| | CIRCULACIONES | | 20% | 9,20 |
| | **TOTAL AREA LAVANDERIA** | | | **57,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO | Taller de carpinteria, pintura, plomería y mantenimiento equipo biomédico | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | Depósito de Equipos y Herramienta | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Residuos Ordinarios | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Residuos Reciclables | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Residuos Biosanitarios | 1 | 12,00 | 12,00 |
| | Residuos Anatomopatologicos | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Residuos Quimicos | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Residuos Reactivos | 1 | 3,00 | 3,00 |
| | Residuos Organicos | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto de aseo | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Lavado de canecas | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Parqueadero de carros | 1 | 6,00 | 6,00 |
| | Cuarto elementos de Aseo | 1 | 25,00 | 25,00 |
| | Baterias sanitarias con ducha + vestier (lockers) para el personal operativo (H-M)* | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | **132,00** |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 10% | 13,20 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 33,00 |
| | **TOTAL AREA MATENIMIENTO** | | | **178,20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E MAQUINAS | Planta eléctrica de emergencia | 1 | 48,00 | 48,00 |
| | Equipo hidro-neumático | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | Sub-estación eléctrica | 1 | 40,00 | 40,00 |
| | UPS | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | Cuartos de cableado telemática | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Central telefónica | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Ascensores malacate | 1 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALA D | Cuarto de manifolds | 1 | 45,00 | 45,00 |
| | Cuarto de aseo | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | 207,00 |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 10% | 20,70 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 51,75 |
| | **TOTAL AREA SALA DE MAQUINAS** | | | 279,45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALOJAMIENTO | ALOJAMIENTO SUBOFICIAL DE SERVICIO (1 camas sencillas ) Incluye zona dormitorio, vestier con 4 closet 60 X 60 y baño multifuncional | 3 | 15,00 | 45,00 |
| | ALOJAMIENTO OFICIAL DE SERVICIO(1 camas sencillas ) Incluye zona dormitorio, vestier con 4 closet 60 X 60 y baño multifuncional | 3 | 15,00 | 45,00 |
| | ALOJAMIENTO CONDUCTORES 2 camarotes para 4 hombres )Incluye zona vestier con 4 closet 60 X 60 y 1 sanitario, 2 lavamanos, 2 duchas, 1 orinal. Poceta de aseo ) | 2 | 20,00 | 40,00 |
| | Vestiáres con ducha y lavamanos | 4 | 10,00 | 40,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | 170,00 |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 8,50 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 42,50 |
| | **TOTAL AREA ALOJAMIENTO** | | | 221,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS MÉDICOS (REFERENCIA) - VINCULADO A DISPENSARIO | 10 PUESTOS DE TRABAJO | 10 | 3,00 | 30,00 |
| | CINCO VENTANILLAS DE ATENCIÓN | 5 | 2,00 | 10,00 |
| | SALA DE ESPERA | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | BATERIAS SANITARIAS POR GENERO | 2 | 16,00 | 32,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | 122,00 |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 6,10 |
| | CIRCULACIONES | | 25% | 30,50 |
| | **TOTAL AREA ALOJAMIENTO** | | | 158,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACCESO Y VESTÍBULO | Hall principal (Vestíbulo de acceso) | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | Orientación e información | 2 | 4,00 | 8,00 |
| | Admisión Principal | 2 | 4,00 | 8,00 |
| | Cuarto de aseo | 1 | 4,00 | 4,00 |
| | Batería sanitaria públicos hombres | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | Batería sanitaria públicos mujeres | 1 | 10,00 | 10,00 |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | 100,00 |
| | AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS | | 5% | 5,00 |
| | CIRCULACIONES | | 20% | 20,00 |
| | **TOTAL AREA ALOJAMIENTO** | | | 125,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS** | | | 7952,78 |
| PARQUEADEROS | Parqueaderos privados | | | 1854,83 |
| | Parqueaderos visitantes | | | |
| | Parqueaderos persona movilidad reducida | | | |
| | Parquadero descargue | | | |
| | Parqueadero motos | | | |
| | Rampa | | | |
| | **SUBTOTAL AREA NETA** | | | |
| **TOTAL PARQUEADEROS** | | | | |
| **TOTAL ÁREA PARQUEADEROS Y CUBIERTA (servicios)** | | | | 9807,61 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Áreas de instalaciones mecánicas** | 1850,98 |

| | | |
|---|---|---|
| **total área proyecto arquitectónico** | | 11658,59 |
| NOTA | Las áreas pueden generar variación (aumento y/o disminución en áreas), atendiendo la normatividad aplicable al proceso de consultoría, construccion y variables del diseño. | |