BIDFOR®
Consultores de Estrategias Públicas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

Medellín, 05 de junio de 2026

SEÑORES: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO UNITARIO
1	**MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN tipo 1**			
1,1	Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 301 a 650 KVA, Consiste en: - Limpieza con nitrógeno - Revisión cable primario y conos de alivio - Revisión terminales y cableado secundario - Ajuste de tornillos y terminales - Medición de Relación de transformación - Medición de Aislamiento AT-BT- - Medición Resistencia de devanados - Medición de resistividad de puesta a tierra - Informe en medio digital - Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.	Und	1	$ 5.255.837
2	**MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN tipo 2**			
2,1	Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 150 a 300 KVA, Consiste en: - Limpieza con nitrógeno - Revisión cable primario y conos de alivio - Revisión terminales y cableado secundario - Ajuste de tornillos y terminales - Medición de Relación de transformación - Medición de Aislamiento AT-BT- - Medición Resistencia de devanados - Medición de resistividad de puesta a tierra - Informe en medio digital - Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.	Und	1	$ 4.599.404
3	**MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN tipo 3**			

3,1	Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador tipo pedestal en aceite de 225 KVA, Consiste en: - Limpieza con nitrógeno - Revisión cable primario y conos de alivio - Revisión terminales y cableado secundario - Ajuste de tornillos y terminales - Análisis fisicoquímico - Cromatografía de gases - Análisis cuantitativo de PCB`s - Medición de Relación de transformación - Medición de Aislamiento AT-BT- - Medición Resistencia de devanados - Medición de resistividad de puesta a tierra - Informe en medio físico y digital - Certificado de disposición final de elementos utilizados Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.	Und	1	$ 5.226.596
4	**MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN tipo 4**			
4,1	Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 100 a 150 KVA, Consiste en: - Limpieza con nitrógeno - Revisión cable primario y conos de alivio - Revisión terminales y cableado secundario - Ajuste de tornillos y terminales - Medición de resistividad de puesta a tierra	Und	1	$ 1.047.582
5	**MANTENIMIENTO TABLEROS, SECCIONADORES Y EQUIPOS DE MEDIDA**			
5,1	Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución ML	Und	1	$ 459.939
5,2	Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución de 8 a 36 ctos	Und	1	$ 459.939
5,3	Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para celda de medida	Und	1	$ 418.127
5,4	Servicio de planeación, logística y Mantenimiento preventivo para seccionador	Und	1	$ 376.314
	SUBTOTAL			$ 17.843.738
	AU	**20%**		$ 3.568.748
	TOTAL			**$ 21.412.486**

Cordialmente,

Proponente:	BIDFOR S.A.S
Nit:	901.398.448-2
Dirección:	DG 80A 45D 35
Ciudad:	Medellín-Antioquia
CELULAR:	3041243713 – 3045203455

Email: gerencia@bidforcep.com

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA
CC. 1.020.488.496 de BELLO-ANTIOQUIA
REPRESENTANTE LEGAL
BIDFOR S.A.S