## ANEXO 2
## PRESUPUESTO OFICIAL

| | |
|---|---|
| **FECHA** | JULIO de 2026 |
| **MODALIDAD** | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **OBJETO** | *REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 48HP Y BOMBA SUPERFICIAL DE 60HP DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADA POR PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"* |
| **VALOR** | VEINTICUATRO MILLONES NOVECIETOS NOVENTA MIL PESOS MCTE(24.990.000) |

| ITEM | DESCRCIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE ENERMAS 150 KVA DE LAS PRIMERAS 50 HORAS O LOS 6 MESES DE TRABAJO, (CAMBIO ACEITE, CAMBIOS DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) | Und | $ 1.00 | $ 2,800,000.00 | $ 2,800,000.00 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA SUMERGIBLE PTAR INSPECCIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS (MEDICIÓN DE AISLAMIENTO, VERIFICACIÓN DE CONSUMO, ESTADO DE CABLES) REVISIÓN MECÁNICA E HIDRÁULICA (LIMPIEZA DE COMPONENTES, REVISIÓN DE DESGASTE, LIMPIEZA VALVULAS DE PIE) | Und | $ 1.00 | $ 4,800,000.00 | $ 4,800,000.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA PTAR 10*10 INSPECCIÓN Y PARTE ELÉCTRICA (DESCONEXIÓN, REVISIÓN DE CABLEADO Y BORNES, PRUEBA DE AISLAMIENTO, PRUEBA DEL VENTILADOR) MANTENIMIENTO HIDRÁULICO (LIMPIEZA EN GENERAL, CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO, REVISIÓN DE JUNTAS) MANTENIMIENTO MECÁNICO (CAMBIO DE RODAMIENTOS, CEBADO, VERIFICACIÓN ENCENDIDO DEL EQUIPO Y MONITOREO DEL CAUDAL Y PRESIÓN) | Und | $ 1.00 | $ 11,400,000.00 | $ 11,400,000.00 |
| 4 | REPROGRAMACION VARIADOR DE FRECUENCIA (CONSISTE EN AJUSTAR LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO PARA ADAPTAR SU FUNCIONAMIENTO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA MÁQUINA O PROCESO QUE CONTROLA LA BOMBA) | Und | $ 1.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 21,000,000.00** |
| IVA (19%) | | | | | $ 3,990,000.00 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 24,990,000.00** |

Nota aclaratoria: Se deja constancia que el presupuesto oficial se define en base a las cotizaciones efectuadas y que dichos valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos,

impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato.

La empresa una vez recibida las cotizaciones solicitadas, realizó un estudio de mercado donde se tomó la propuesta económica de menor valor y la que cumplió con todos los ítems cotizados para dar cumplimiento a los establecido en el objeto del proceso contractual.

Aprobó: Jenier Alexi Rodríguez Medina
Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado

Elaboró: Jenier Alexi Rodríguez Medina
Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado