Alcaldía Municipio de San Martín

CONSTRUCCION CERRAMENTO Y ADECUACION DE AREA PARA PARQUEADERO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
	CAPITULO 1 - DEMOLICIONES					
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	99.44	$ 11,615.00	$ 1,154,970.05	
1.2	DEMOLICION PLACAS CUBIERTAS EXISTENTES	M2	34.19	$ 21,534.00	$ 736,344.36	
1.3	DEMOLICION MUROS DE PROTECCION Y LAVADEROS	M3	11.44	$ 22,059.00	$ 252,436.58	
1.4	DEMOLICION DE PISOS	M2	178.16	$ 11,660.00	$ 2,077,345.60	
1.5	DEMOLICION DE MUROS	M2	256.60	$ 12,623.00	$ 3,239,044.13	
	CAPITULO 2 - ADECUACION PREDIO					
2.1	SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE TRITURAD 3/4 E:0,05	M2	218.11	$ 17,569.00	$ 3,831,974.59	
2.2	PORTON CORREDIZO DE 3,30M ANCHO Y H: 2,2 EN TUBO Y LAMINA PERFORADA	M2	7.26	$ 647,271.01	$ 4,699,187.52	
2.3	REFLECTOR EXTERIOR DE 400V INCLUYE INSTALACION ELECTRICA	UN	1.00	$ 819,817.58	$ 819,817.58	
2.4	CUBIERTA EN MASTER 1000 Y ESTRUCTURA METALICA RECTANGULA 3X1/2 CAL. 18 PARAL TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO 1 1/2 x 2.5 mm	M2	132.00	$ 97,806.18	$ 12,910,416.17	
2.5	MURO CERRAMIENTO EN LADRILLO ALA VISTA	M2	15.40	$ 89,900.11	$ 1,384,461.73	
2.6	VIGA DE AMARRE 20X20 INCLUYE REFUERZO	ML	14.00	$ 123,952.57	$ 1,735,336.04	
2.7	COLUMNETA 10X20 INCLUYE REFUERZO	ML	6.00	$ 95,277.03	$ 571,662.19	
	CAPITULO 3 - BOTADA DE ESCOMBRAS					
3.1	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	M3	57.76	$ 53,037.00	$ 3,063,361.11	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 36,476,357.66**
					VALOR PARCIAL	$ 36,476,357.66
				Administración	**26.00%**	**$ 9,491,472.88**
				Imprevistos	**1.00%**	**$ 364,763.58**
				Utilidad	**5.00%**	**$ 1,823,817.88**
						$ 11,680,054.34
				SUBTOTAL AIU	**32.00%**	
TOTAL PROYECTO						**$ 48,156,412.00**

ING. SANDRA RENOGA TELLEZ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA