PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

UNIÓN TEMPORAL
INTERVENTORIA
SOGAMOSO
2627

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1		PRELIMINARES							
1.01	3.13.08	Cerramiento Vara Rolliza y Lona H=1,50 m Distancia entre Postes 2 Mts	Gobernación	Metro Lineal	292,80	$ 46.812,00	$ 13.697.191,00	-	$ -
1.02	3.02.07	Excavaciones mecanicas varias en material común seco (Incluye Acarreo Libre Hasta 5 Km)	Gobernación	Metro Cúbico	211,31	$ 26.955,00	$ 5.695.861,00	211,31	$ 5.695.861,00
1.03	3.13.17	Demolición De Pisos Y/O Andenes En Concreto Hasta E = 12 Cm. (Incluye Cargue Y Retiro Con Acarreo Libre Hasta 5km.)	Gobernación	Metro Cuadrado	2.136,93	$ 9.700,00	$ 20.728.221,00	2.136,93	$ 20.728.221,00
1.04	3.13.16	Demolición De Pavimento Asfáltico De E = 10 Cm. (Incluye Cargue Y Retiro De Sobrantes Con Acarreo Libre Hasta 5 Km.)	Gobernación	Metro Cuadrado	1.721,73	$ 22.574,00	$ 38.866.333,00	1.721,73	$ 38.866.333,00
1.05	2.01.09	Corte De Raíz (Destoconamiento), D = 30 Cm. - 80 Cm. (Incluye Retiro Y Acarreo Libre Hasta 5 Km.)	Gobernación	Unidad	22,00	$ 28.553,00	$ 628.166,00	22,00	$ 628.166,00
1.06	2.01.62	Localización y Replanteo Obra Arquitectonica	Gobernación	Metro Cuadrado	2.625,15	$ 7.740,00	$ 20.318.661,00	2.628,287	$ 20.342.944,00
	CAP 1 NP 01	Cerramiento Vara Rolliza y teja arquitectonica 2.10Mts Distancia entre Postes 3 Mts	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 89.664,00	$ -	$ 319,80	$ 28.674.547,00
							$ 99.934.433,00		$ 114.936.072,00
1.07		CAMPAMENTO 18 M2							
1.07.01	1.01.02	Concreto Simple de 14 Mpa	Gobernación	Metro Cúbico	0,27	$ 453.703,00	$ 122.500,00	-	$ -
1.07.02	2.08.13	Suministro E Instalación De Estructura Metálica Para Teja De Fibrocemento En Perfil Tipo Perlin P-10-12n	Gobernación	Metro Cuadrado	36,00	$ 136.992,00	$ 4.931.712,00	36,00	$ 4.931.712,00
1.07.03	2.04.38	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM. Piso E = 0.08 M., En Lámina De Fibrocemento De 10 Mm.	Gobernación	Metro Cuadrado	18,00	$ 148.160,00	$ 2.666.880,00	32,18	$ 4.767.789,00
1.07.04	1.04.37	MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	Gobernación	Metro Cuadrado	18,53	$ 132.716,00	$ 2.459.227,00	-	$ -
1.07.05	2.15.14	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Proyectante. (Incluye Vidrio De 5 Mm. Y Herrajes).	Gobernación	Metro Cuadrado	2,63	$ 275.137,00	$ 723.610,00	3,45	$ 949.223,00
1.07.06	2.15.06	Suministro E Instalación De Puerta En Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura).	Gobernación	Metro Cuadrado	1,68	$ 264.783,00	$ 444.835,00	2,59	$ 685.788,00
1.07.07	2.08.22	Suministro E Instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10	Gobernación	Metro Cuadrado	21,57	$ 74.296,00	$ 1.602.565,00	37,00	$ 2.748.952,00
	CAP 1 NP 02	MURO UNA CARA, EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 10 MM.	Precio Referencia	Metro Cúbico		$ 70.839,00		54,29	$ 3.845.849,00
							$ 12.951.329,00		$ 17.929.313,00
1.08		BODEGA 40 M2							
1.08.01	2.02.18	Losa Maciza Cimiento Concreto 21 Mpa -3000 PSI H 10 Cm	Gobernación	Metro Cuadrado	40,00	$ 107.038,00	$ 4.281.520,00	-	$ -
1.08.02	2.04.14	Muro Boque No 4 E=0,10 Mts	Gobernación	Metro Cuadrado	22,28	$ 68.160,00	$ 1.518.605,00	60,93	$ 4.152.989,00
1.08.03	2.03.01	Columnas en concreto 21 Mpa, Altura Menor a 3 Mts-Formaleta Madera	Gobernación	Metro Cúbico	0,52	$ 1.136.573,00	$ 591.018,00	-	$ -
1.08.04	2.02.35	Suministro figurada y amarre de acero 6000PSI	Gobernación	Kilogramo	95,78	$ 7.675,00	$ 735.112,00	-	$ -
1.08.05	2.08.13	Suministro E Instalación De Estructura Metálica Para Teja De Fibrocemento En Perfil Tipo Perlin P-10-12n	Gobernación	Metro Cuadrado	40,00	$ 136.992,00	$ 5.479.680,00	42,24	$ 5.786.542,00
1.08.06	2.08.22	Suministro E Instalación Cubierta en teja fibrocemento N 10	Gobernación	Metro Cuadrado	43,06	$ 74.296,00	$ 3.199.186,00	43,06	$ 3.199.186,00
1.08.07	2.15.06	Suministro E Instalación De Puerta En Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura).	Gobernación	Metro Cuadrado	3,30	$ 264.783,00	$ 873.784,00	2,31	$ 611.649,00
1.09	Nuevo	Baños Provisionales	Propio	Unidad / Mes	30,00	$ 1.076.950,00	$ 32.308.500,00	36,00	$ 38.770.200,00
							$ 48.987.405,00		$ 52.520.566,00
2		EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN							
2.01		EXCAVACIONES							
2.01.01	3.02.07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernación	Metro Cúbico	17.299,59	$ 26.955,00	$ 466.310.446,00	-	$ -
2.01.02	1.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernación	Metro Cúbico	650,67	$ 33.951,00	$ 22.090.897,00	-	$ -

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA Nº	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ITEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
	CAP 2 NP 01	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS ENTERRADOS EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Referencia	Metro Cúbico		$ 340.163,00	$ -	1,00	$ 340.163,00
	CAP 2 NP 02	EXCAVACIÓN DE CORTES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Referencia	Metro Cúbico		$ 31.487,00	$ -	17.950,26	$ 565.199.837,00
							$ 488.401.345,00		$ 565.540.000,00
2.02		CIMENTACIÓN							
2.02.01		CIMENTACIÓN EDIFICIO A							
2.02.01.01	2.02.24 Mod	Relleno con Material A-38, Compactado con Plancha Vibratoria (Rana) Factor de Compactación 25%	Propio	Metro Cúbico	701,79	$ 75.881,00	$ 53.252.527,00	701,79	$ 53.252.527,00
2.02.01.02	2.02.25 Mod	Torta Inferior Losa Flotante E = 0.2 m 35 Mpa (5000 PSI)	Propio	Metro Cuadrado	1.519,57	$ 140.923,00	$ 214.142.363,00	1.519,57	$ 214.142.363,00
2.02.01.03	2.02.13 Mod	Losa Flotante Vigas Descolgadas H=1.12 m Concreto 35 Mpa (5000 PSI)	Propio	Metro Cúbico	565,73	$ 922.219,00	$ 521.726.955,00	565,73	$ 521.726.955,00
2.02.01.04	2.02.24 Mod	Relleno con Material Seleccionado, Compactado con Plancha Vibratoria (Rana) Factor de Compactación 25%	Propio	Metro Cúbico	1.455,32	$ 70.882,00	$ 103.155.992,00	1.455,32	$ 103.155.992,00
2.02.01.05	2.02.25 Mod	Solera En Concreto De Espesor E = 0.08 m. 35 Mpa (5000 Psi) con Malla Electrosoldada Q7 , Dilataciones C/2,5 Mts en Ambas Direcciones	Propio	Metro Cuadrado	1.519,58	$ 106.180,00	$ 161.349.004,00	1.519,58	$ 161.349.004,00
2.02.01.06	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI)	Propio	Kilogramo	106.281,64	$ 6.902,00	$ 733.555.879,00	106.281,64	$ 733.555.879,00
	CAP 2 NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION CASETON ICOPOR ALTA DENSIDAD H=1.12ml	Precio Referencia	Metro Cuadrado		$ 144.898,00	$ -	1.009,46	$ 146.268.735,00
	CAP 2 NP 04	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Precio Referencia	Metro Cuadrado		$ 33.432,00	$ -	1.519,06	$ 50.785.214,00
	CAP 2 NP 05	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 8.542,00	$ -	2.159,42	$ 18.445.766,00
	CAP 2 NP 06	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 17.065,00	$ -	2.068,20	$ 35.293.833,00
							$ 1.787.182.720,00		$ 2.037.976.268,00
2.02.02	2.02.02	CIMENTACIÓN EDIFICIO B							
2.02.02.01	2.02.13 Mod	Recubrimiento Vigas de Amarre 21 Mpa (3000 PSI) H = 5 cm	Propio	Metro Cúbico	6,71	$ 863.250,00	$ 5.792.408,00	6,71	$ 5.792.408,00
2.02.02.02	2.02.13 Mod	Vigas de Amarre 35 Mpa (5000 PSI) H=65 cm	Propio	Metro Cúbico	121,55	$ 979.565,00	$ 119.066.126,00	121,55	$ 119.066.126,00
2.02.02.03	2.02.24 Mod	Relleno con Material A-38, Compactado con Plancha Vibratoria (Rana) Factor de Compactación 25%	Propio	Metro Cúbico	131,78	$ 75.881,00	$ 9.999.598,00	131,78	$ 9.999.598,00
2.02.02.04	2.02.09 Mod	Muerto Concreto Ciclopeo 21 Mpa (3000 PSI) Relación 60C/40P	Propio	Metro Cúbico	11,52	$ 612.464,00	$ 7.055.585,00	11,52	$ 7.055.585,00
2.02.02.05	2.02.10 Mod	Zapatas Cimentación 35 Mpa (5000 PSI)	Propio	Metro Cúbico	184,53	$ 1.010.676,00	$ 186.500.042,00	184,53	$ 186.500.042,00
2.02.02.06	2.02.24 Mod	Relleno con Material A-38, Compactado con Plancha Vibratoria (Rana) Factor de Compactación 25%	Propio	Metro Cúbico	396,43	$ 75.881,00	$ 30.081.505,00	396,43	$ 30.081.505,00
2.02.02.07	2.02.25 Mod	Solera En Concreto De Espesor E = 0.1 m. 35 Mpa (5000 Psi) con Malla Electrosoldada Q7 , Dilataciones C/2,5 Mts en Ambas Direcciones	Propio	Metro Cuadrado	1.092,29	$ 119.271,00	$ 130.278.521,00	1.092,29	$ 130.278.521,00
2.02.02.08	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI)	Propio	Kilogramo	40.827,51	$ 6.902,00	$ 281.791.474,00	40.827,51	$ 281.791.474,00
	CAP 2 NP 07	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Precio Referencia	Metro Cuadrado		$ 33.432,00	$ -	459,89	$ 15.368.356,00
							$ 770.565.259,00		$ 785.933.615,00
2.03		MUROS DE CONTENCIÓN							
2.03.01	2.02.23 Mod	Muros de contención H=3 Metros, E=0,3 , E=0,25 Metros Sótano-Nivel 1 , 28 Mpa - (4000 PSI), Formaleta Metálica	Propio	Metro Cúbico	158,03	$ 1.307.250,00	$ 206.584.718,00	158,03	$ 206.584.718,00
2.03.02	2.02.23 Mod	Muros de contención H=3 Metros, E=0,3 Metros Rampas de Acceso, 28 Mpa - (4000 PSI), Formaleta Metálica	Propio	Metro Cúbico	27,74	$ 1.325.789,00	$ 36.777.387,00	27,74	$ 36.777.387,00
2.03.03	2.02.11 Mod	Zarpas Muros de Contención Torre B - Concreto 4000 PSI , H=30 Cm A= 35 Cm	Propio	Metro Cúbico	15,32	$ 887.084,00	$ 13.590.127,00	15,32	$ 13.590.127,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
2.03.04	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI)	Propio	Kilogramo	20.165,40	$ 6.902,00	$ 139.181.591,00	20.165,40	$ 139.181.591,00
	CAP 2 NP 08	PERFORACION Y ANCLAJE QUIMICO PARA VARILLA DE 1/2"-3/8"	Precio Referencia	Und		$ 9.719,00	$ -	2.108,00	$ 20.487.652,00
							$ 396.133.823,00		**$ 416.621.475,00**
2.04		**RELLENO MATERIAL SELECCIONADO**							
2.04.01	2.02.24 Mod	Relleno con Material Seleccionado, Compactado con Plancha Vibratoria (Rana) Factor de Compactación 25%	Propio	Metro Cúbico	2.611,24	$ 78.367,00	$ 204.635.045,00	2.611,24	$ 204.635.045,00
							$ 204.635.045,00		**$ 204.635.045,00**
2.05		**RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR**							
2.05.01	3.08.23	Concreto Estriado Rampas 17,5 Mpa (2500 Psi)	Gobernación	Metro Cuadrado	260,82	$ 131.536,00	$ 34.307.741,00	260,82	$ 34.307.741,00
2.05.02	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI)	Propio	Kilogramo	4.800,66	$ 6.902,00	$ 33.134.155,00	4.800,66	$ 33.134.155,00
							$ 67.441.896,00		**$ 67.441.896,00**
3		**ESTRUCTURA**							
3.01		**COLUMNAS Y MUROS PANTALLAS CONCRETO 35 MPA (5000 PSI)**							
3.01.01		**COLUMNAS Y MUROS PANTALLA SÓTANO- NIVEL 1**							
3.01.01.01	2.03.33 Mod	Columnas H = 3 Mts Sección 0,60X0,60	Propio	Metro Cúbico	31,32	$ 1.181.398,00	$ 37.001.385,00	31,32	$ 37.001.385,00
3.01.01.02	2.03.33 Mod	Columnas H = 3 Mts Sección 0,60X0,85	Propio	Metro Cúbico	3,06	$ 1.176.339,00	$ 3.599.597,00	3,06	$ 3.599.597,00
3.01.01.03	2.03.33 Mod	Columnas H = 3 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	36,00	$ 1.174.518,00	$ 42.282.648,00	36,00	$ 42.282.648,00
3.01.01.04	2.03.33 Mod	Columnas H = 3 Mts Sección 0,65X0,75	Propio	Metro Cúbico	32,12	$ 1.176.686,00	$ 37.795.154,00	32,12	$ 37.795.154,00
3.01.01.05	2.03.33 Mod	Columnas H = 3 Mts Sección 0,80X1,00	Propio	Metro Cúbico	16,80	$ 1.170.218,00	$ 19.659.662,00	16,80	$ 19.659.662,00
3.01.01.06	2.02.23 Mod	Muros Pantalla H = 3 Mts	Propio	Metro Cúbico	25,01	$ 1.266.712,00	$ 31.680.467,00	25,01	$ 31.680.467,00
							$ 172.018.913,00		**$ 172.018.913,00**
3.01.02		**COLUMNAS Y MUROS PANTALLA NIVEL 1-NIVEL 2**							
3.01.02.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 5,35 Mts Sección 0,60X0,60	Propio	Metro Cúbico	11,58	$ 1.267.246,00	$ 14.674.709,00	11,58	$ 14.674.709,00
3.01.02.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 5,35 Mts Sección 0,60X0,85	Propio	Metro Cúbico	5,46	$ 1.262.243,00	$ 6.891.847,00	5,46	$ 6.891.847,00
3.01.02.03	2.03.34 Mod	Columnas H = 5,35 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	64,20	$ 1.260.439,00	$ 80.920.184,00	64,20	$ 80.920.184,00
3.01.02.04	2.03.34 Mod	Columnas H = 5,35 Mts Sección 0,65X0,75	Propio	Metro Cúbico	5,22	$ 1.262.534,00	$ 6.590.427,00	5,22	$ 6.590.427,00
3.01.02.05	2.03.34 Mod	Columnas H = 5,35 Mts Sección 0,80X1,00	Propio	Metro Cúbico	29,96	$ 1.256.139,00	$ 37.633.924,00	29,96	$ 37.633.924,00
3.01.02.06	2.02.23 Mod	Muros Pantalla H = 5,35 Mts	Propio	Metro Cúbico	44,59	$ 1.267.964,00	$ 56.538.515,00	44,59	$ 56.538.515,00
							$ 203.249.606,00		**$ 203.249.606,00**
3.01.03		**COLUMNAS Y MUROS PANTALLA NIVEL 2-NIVEL 3**							
3.01.03.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,55 Mts Sección 0,60X0,60	Propio	Metro Cúbico	7,68	$ 1.267.263,00	$ 9.732.580,00	7,68	$ 9.732.580,00
3.01.03.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,55 Mts Sección 0,60X0,85	Propio	Metro Cúbico	3,62	$ 1.269.523,00	$ 4.595.673,00	3,62	$ 4.595.673,00
3.01.03.03	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,55 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	29,82	$ 1.264.024,00	$ 37.693.196,00	29,82	$ 37.693.196,00
3.01.03.04	2.02.23 Mod	Muros Pantalla H = 3,55 Mts	Propio	Metro Cúbico	18,44	$ 1.270.183,00	$ 23.422.175,00	18,44	$ 23.422.175,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
							$ 75.443.824,00		$ 75.443.824,00
3.01.04		COLUMNAS Y MUROS PANTALLA NIVEL 2-NIVEL 3.1							
3.01.04.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 4,85 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	17,22	$ 1.260.821,00	$ 21.711.338,00	17,22	$ 21.711.338,00
3.01.04.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 4,85 Mts Sección 0,80X1,00	Propio	Metro Cúbico	26,95	$ 1.256.442,00	$ 33.861.112,00	26,95	$ 33.861.112,00
3.01.04.03	2.02.23 Mod	Muros Pantalla H = 4,85 Mts	Propio	Metro Cúbico	6,80	$ 1.275.120,00	$ 8.670.816,00	6,80	$ 8.670.816,00
							$ 64.243.266,00		$ 64.243.266,00
3.01.05		COLUMNAS Y MUROS PANTALLA NIVEL 3-NIVEL 6, NIVEL 3.1-NIVEL 4.1							
3.01.05.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,60X0,85	Propio	Metro Cúbico	9,66	$ 1.286.650,00	$ 12.429.039,00	9,66	$ 12.429.039,00
3.01.05.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	79,38	$ 1.284.947,00	$ 101.999.093,00	79,38	$ 101.999.093,00
3.01.05.03	2.03.34 Mod	Muros Pantalla H = 3,15 Mts	Propio	Metro Cúbico	49,10	$ 1.270.111,00	$ 62.362.450,00	49,10	$ 62.362.450,00
3.01.05.04	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	11,34	$ 1.284.947,00	$ 14.571.299,00	11,34	$ 14.571.299,00
3.01.05.05	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,80X1,00	Propio	Metro Cúbico	17,64	$ 1.274.520,00	$ 22.482.533,00	17,64	$ 22.482.533,00
							$ 213.844.414,00		$ 213.844.414,00
3.01.06		MUROS COLUMNA CORTA NIVEL 3-NIVEL 3.1							
3.01.06.01	2.02.23 Mod	Muros Columna Corta H = 0,65 Mts	Propio	Metro Cúbico	6,09	$ 1.274.575,00	$ 7.762.162,00	6,09	$ 7.762.162,00
							$ 7.762.162,00		$ 7.762.162,00
3.01.07		COLUMNAS NIVEL 4.1-NIVEL 5.1							
3.01.07.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,85 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	13,86	$ 1.260.438,00	$ 17.469.671,00	13,86	$ 17.469.671,00
3.01.07.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,85 Mts Sección 0,80X1,00	Propio	Metro Cúbico	21,56	$ 1.256.139,00	$ 27.082.357,00	21,56	$ 27.082.357,00
							$ 44.552.028,00		$ 44.552.028,00
3.02		COLUMN COLUMNAS Y MUROS PANTALLAS CONCRETO 31,5 MPA A S Y (4500 PSI)							
3.02.01		COLUMNAS Y MUROS PANTALLA NIVEL 6-NIVEL 12							
3.02.01.01	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,60X0,85	Propio	Metro Cúbico	19,32	$ 1.266.782,00	$ 24.474.228,00	19,32	$ 24.474.228,00
3.02.01.02	2.03.34 Mod	Columnas H = 3,15 Mts Sección 0,60X1,00	Propio	Metro Cúbico	158,76	$ 1.265.079,00	$ 200.843.942,00	158,76	$ 200.843.942,00
3.02.01.03	2.02.23 Mod	Muros Pantalla H = 3,15 Mts	Propio	Metro Cúbico	98,20	$ 1.250.242,00	$ 122.773.764,00	98,20	$ 122.773.764,00
							$ 348.091.934,00		$ 348.091.934,00
3.03		ENTREPISOS							
3.03.01		ENTREPISO NIVEL 1- PLACA ALIGERADA EN CASETON H=48 cm Y H=63 CM							
3.03.01.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), E = 0.65, 0.80 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	2.340,08	$ 377.637,00	$ 883.700.791,00	2.340,08	$ 883.700.791,00
							$ 883.700.791,00		$ 883.700.791,00
3.03.02		ENTREPISO NIVEL 2- PLACA ALIGERADA EN CASETÓN H=48 cm							
3.03.02.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	1.166,84	$ 361.947,00	$ 422.334.237,00	1.166,84	$ 422.334.237,00
							$ 422.334.237,00		$ 422.334.237,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
3.03.03		**ENTREPISO NIVEL 3- PLACA ALIGERADA EN CASETÓN H=48 cm**							
3.03.03.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	1.047,52	$ 345.338,00	$ 361.748.462,00	1.047,52	$ 361.748.462,00
							$ 361.748.462,00		**$ 361.748.462,00**
3.03.04		**ENTREPISO NIVEL 4 - NIVEL 5- PLACA ALIGERADA EN CASETON H=48 cm**							
3.03.04.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	926,08	$ 345.122,00	$ 319.610.582,00	926,08	$ 319.610.582,00
							$ 319.610.582,00		**$ 319.610.582,00**
3.03.05		**ENTREPISO NIVEL 3.1- NIVEL 5.1- PLACA ALIGERADA EN CASETÓN H=48 cm**							
3.03.05.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa - (5000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	586,17	$ 452.183,00	$ 265.056.109,00	586,17	$ 265.056.109,00
							$ 265.056.109,00		**$ 265.056.109,00**
3.03.06		**ENTREPISO NIVEL 6- PLACA ALIGERADA EN CASETÓN H=48 cm**							
3.03.06.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	463,04	$ 335.047,00	$ 155.140.163,00	463,04	$ 155.140.163,00
							$ 155.140.163,00		**$ 155.140.163,00**
3.03.07		**ENTREPISO NIVEL 7-NIVEL 12 - PLACA ALIGERADA EN CASETON H=48 cm**							
3.03.07.01	2.03.20 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), E = 0.65 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO).	Propio	Metro Cuadrado	3.241,28	$ 334.082,00	$ 1.082.853.305,00	3.241,28	$ 1.082.853.305,00
							$ 1.082.853.305,00		**$ 1.082.853.305,00**
3.04		**ESTRUCTURA METALICA**							
3.04.01	3.13.22 Mod	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA IPE 100	Propio	Metro Lineal	123,50	$ 172.215,00	$ 21.268.553,00	123,50	$ 21.268.553,00
3.04.02	3.13.22 Mod	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA IPE 160	Propio	Metro Lineal	61,00	$ 261.309,00	$ 15.939.849,00	61,00	$ 15.939.849,00
3.04.03	3.13.22 Mod	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA IPE 330	Propio	Metro Lineal	258,00	$ 852.073,00	$ 219.834.834,00	258,00	$ 219.834.834,00
3.04.04	3.13.22 Mod	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA IPE 450	Propio	Metro Lineal	202,25	$ 1.074.223,00	$ 217.261.602,00	202,25	$ 217.261.602,00
3.04.05	2.03.21 Mod	PLACA EN CONCRETO DE 35 MPa (5000 PSI) E=0,12 M, CON LAMINA COLABORANTE TIPO METALDECK	Propio	Metro Cuadrado	1.132,45	$ 185.396,00	$ 209.951.700,00	1.132,45	$ 209.951.700,00
							$ 684.256.538,00		**$ 684.256.538,00**
3.05		**SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000 PSI)**							
3.05.01	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) Columnas Torre A	Propio	Kilogramo	129.759,73	$ 6.902,00	$ 895.601.656,00	129.759,73	$ 895.601.656,00
3.05.02	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) Columnas Torre B	Propio	Kilogramo	63.031,22	$ 6.902,00	$ 435.041.480,00	63.031,22	$ 435.041.480,00
3.05.03	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) Muros Pantalla Torre A	Propio	Kilogramo	65.866,48	$ 6.902,00	$ 454.610.445,00	65.866,48	$ 454.610.445,00
3.05.04	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) Muros Pantalla Torre B	Propio	Kilogramo	17.359,09	$ 6.902,00	$ 119.812.439,00	17.359,09	$ 119.812.439,00
3.05.05	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) ENTREPISOS	Propio	Kilogramo	367.335,40	$ 6.902,00	$ 2.535.348.931,00	367.335,40	$ 2.535.348.931,00
3.05.06	2.02.35 Mod	Suministro, Figurado y Amarre de Acero de 420 Mpa (60000 PSI) ESCALERAS	Propio	Kilogramo	14.611,66	$ 6.902,00	$ 100.849.677,00	14.611,66	$ 100.849.677,00
							$ 4.541.264.628,00		**$ 4.541.264.628,00**
3.06		**ESCALERAS**							

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
3.06.01	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI) - SOTANO	Propio	Metro Cúbico	9,62	$ 1.493.738,00	$ 14.369.760,00	9,62	$ 14.369.760,00
3.06.02	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 1	Propio	Metro Cúbico	23,74	$ 1.493.738,00	$ 35.461.340,00	23,74	$ 35.461.340,00
3.06.03	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 2	Propio	Metro Cúbico	12,57	$ 1.493.738,00	$ 18.776.287,00	12,57	$ 18.776.287,00
3.06.04	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 3	Propio	Metro Cúbico	9,24	$ 1.493.738,00	$ 13.802.139,00	9,24	$ 13.802.139,00
3.06.05	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 4	Propio	Metro Cúbico	9,46	$ 1.493.738,00	$ 14.130.761,00	9,46	$ 14.130.761,00
3.06.06	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 5	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.07	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 6	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.08	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 7	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.09	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 8	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.10	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 9	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.11	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 10	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
3.06.12	2.03.08 Mod	ESCALERA MACIZA DE 28 MPa - (4000 PSI).- NIVEL 11	Propio	Metro Cúbico	6,19	$ 1.493.738,00	$ 9.246.238,00	6,19	$ 9.246.238,00
							$ 161.263.953,00		**$ 161.263.953,00**
3.07		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA**							
3.07.01	3.07.01	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 1	Propio	Kilogramo	8.447,12	$ 6.310,00	$ 53.301.327,00	8.447,12	$ 53.301.327,00
3.07.02	3.07.02	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 2	Propio	Kilogramo	4.212,01	$ 6.310,00	$ 26.577.783,00	4.212,01	$ 26.577.783,00
3.07.03	3.07.03	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 3	Propio	Kilogramo	3.781,29	$ 6.310,00	$ 23.859.940,00	3.781,29	$ 23.859.940,00
3.07.04	3.07.04	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 4-Nivel 5	Propio	Kilogramo	3.342,92	$ 6.310,00	$ 21.093.825,00	3.342,92	$ 21.093.825,00
3.07.05	3.07.05	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 3.1-Nivel 5.1	Propio	Kilogramo	2.115,93	$ 6.310,00	$ 13.351.518,00	2.115,93	$ 13.351.518,00
3.07.06	3.07.06	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 6	Propio	Kilogramo	1.671,46	$ 6.310,00	$ 10.546.913,00	1.671,46	$ 10.546.913,00
3.07.07	3.07.07	Suministro E instalación Malla Electrosolda Contrapiso Nivel 7-Nivel 12	Propio	Kilogramo	11.700,23	$ 6.310,00	$ 73.828.451,00	11.700,23	$ 73.828.451,00
3.07.08	3.07.08	Suministro E instalación Malla Electrosolda lamina colaborante tipo Metaldeck	Propio	Kilogramo	4.087,87	$ 6.310,00	$ 25.794.460,00	4.087,87	$ 25.794.460,00
							$ 248.354.217,00		**$ 248.354.217,00**
4		**MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL -PAÑETES-ENCHAPES-ACADOS DE MUROS**							
4.01	2.04.14	MUROS DE MAMPOSTERÍA BLOQUE #4 E=10 CM	Gobernación	Metro Cuadrado	5.015,92	$ 68.160,00	$ 341.885.107,00	5.015,92	$ 341.885.107,00
							$ 341.885.107,00		**$ 341.885.107,00**
4.02		**COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA**							
4.02.01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA	Gobernación	Metro Cúbico	61,54	$ 1.136.573,00	$ 69.944.702,00	61,54	$ 69.944.702,00
4.02.02	2.03.02	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA	Gobernación	Metro Cúbico	36,31	$ 1.271.675,00	$ 46.174.519,00	36,31	$ 46.174.519,00
4.03	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Gobernación	Metro Cúbico	59,96	$ 1.087.554,00	$ 65.209.738,00	59,96	$ 65.209.738,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
4.04	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	Gobernación	Metro Cuadrado	12.662,08	$ 34.833,00	$ 441.058.233,00	12.662,08	$ 441.058.233,00
4.05	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS	Gobernación	Metro Cuadrado	9.946,66	$ 21.641,00	$ 215.255.669,00	9.946,66	$ 215.255.669,00
4.06	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	Gobernación	Metro Cuadrado	1.565,12	$ 129.655,00	$ 202.925.634,00	1.565,12	$ 202.925.634,00
4.07	Nuevo	TRATAMIENTO DE JUNTAS DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN MAMPOSTERÍA-MAMPOSTERÍA	Propio	Metro Lineal	1.778,80	$ 15.864,00	$ 28.218.883,00	1.778,80	$ 28.218.883,00
							$ 1.068.787.378,00		**$ 1.068.787.378,00**
4.08		**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) COLUMNETAS**							
4.08.01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Gobernación	Kilogramo	28.979,74	$ 7.675,00	$ 222.419.505,00	28.979,74	$ 222.419.505,00
							$ 222.419.505,00		**$ 222.419.505,00**
4.09		**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) VIGAS**							
4.09.01	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Gobernación	Kilogramo	14.343,34	$ 7.675,00	$ 110.085.135,00	14.343,34	$ 110.085.135,00
							$ 110.085.135,00		**$ 110.085.135,00**
5		**DRY WALL**							
5.01.01		**MUROS DE ASCENSORES**							
5.01.01.01	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. - Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	28,95	$ 93.051,00	$ 2.693.826,00	28,95	$ 2.693.826,00
5.01.01.02	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. - Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	20,51	$ 93.051,00	$ 1.908.476,00	20,51	$ 1.908.476,00
5.01.01.03	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. -Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	14,51	$ 93.051,00	$ 1.350.170,00	14,51	$ 1.350.170,00
5.01.01.04	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	14,51	$ 93.051,00	$ 1.350.170,00	14,51	$ 1.350.170,00
5.01.01.05	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.06	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.07	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.08	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.09	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.10	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.11	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 010 M. Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	9,67	$ 93.051,00	$ 899.803,00	9,67	$ 899.803,00
5.01.01.12	2.04.18	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.10 M. - SOTANO	Gobernación	Metro Cuadrado	14,19	$ 93.051,00	$ 1.320.394,00	14,19	$ 1.320.394,00
							$ 14.921.657,00		**$ 14.921.657,00**
5.01.02		**DINTELES**							
5.01.02.01	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. - Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	39,32	$ 93.070,00	$ 3.659.512,00	39,32	$ 3.659.512,00
5.01.02.02	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. - Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	39,32	$ 93.070,00	$ 3.659.512,00	39,32	$ 3.659.512,00
5.01.02.03	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M.-Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	14,31	$ 93.070,00	$ 1.331.832,00	14,31	$ 1.331.832,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÌA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
5.01.02.04	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	14,29	$ 93.070,00	$ 1.329.970,00	14,29	$ 1.329.970,00
5.01.02.05	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	7,88	$ 93.070,00	$ 733.392,00	7,88	$ 733.392,00
5.01.02.06	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	6,75	$ 93.070,00	$ 628.223,00	6,75	$ 628.223,00
5.01.02.07	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	8,29	$ 93.070,00	$ 771.550,00	8,29	$ 771.550,00
5.01.02.08	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	9,51	$ 93.070,00	$ 885.096,00	9,51	$ 885.096,00
5.01.02.09	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	5,84	$ 93.070,00	$ 543.529,00	5,84	$ 543.529,00
5.01.02.10	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	5,84	$ 93.070,00	$ 543.529,00	5,84	$ 543.529,00
5.01.02.11	2.04.19	Muro en Dry Wall de 1/2" Doble Cara E = 0.12 M. Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	6,24	$ 93.070,00	$ 580.757,00	6,24	$ 580.757,00
							$ 14.666.902,00		**$ 14.666.902,00**
5.02		**CIELO RASO**							
5.02.01	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	117,98	$ 75.649,00	$ 8.925.089,00	806,02	$ 60.974.607,00
5.02.02	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	126,11	$ 75.649,00	$ 9.540.095,00	517,91	$ 39.179.374,00
5.02.03	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	63,22	$ 75.649,00	$ 4.782.530,00	500,13	$ 37.834.334,00
5.02.04	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	62,35	$ 75.649,00	$ 4.716.715,00	451,66	$ 34.167.627,00
5.02.05	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	34,07	$ 75.649,00	$ 2.577.361,00	249,30	$ 18.859.296,00
5.02.06	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	36,80	$ 75.649,00	$ 2.783.883,00	273,17	$ 20.665.037,00
5.02.07	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	36,59	$ 75.649,00	$ 2.767.997,00	275,95	$ 20.950.991,00
5.02.08	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	49,29	$ 75.649,00	$ 3.728.739,00	256,37	$ 19.545.432,00
5.02.09	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	35,32	$ 75.649,00	$ 2.671.923,00	219,08	$ 16.573.183,00
5.02.10	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	35,72	$ 75.649,00	$ 2.702.182,00	35,72	$ 2.702.182,00
5.02.11	2.09.03	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Lámina de Drywall de 1/2" - Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	64,20	$ 75.649,00	$ 4.856.666,00	64,20	$ 4.856.666,00
							$ 50.053.160,00		**$ 276.308.729,00**
5.03	**5.03**	**CIELO RASO PERIMETRAL**							
5.03.01	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 1	Propio	Metro Cuadrado	66,49	$ 76.487,00	$ 5.085.621,00	66,49	$ 5.085.621,00
5.03.02	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 2	Propio	Metro Cuadrado	68,37	$ 76.487,00	$ 5.229.416,00	68,37	$ 5.229.416,00
5.03.03	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 3	Propio	Metro Cuadrado	38,87	$ 76.487,00	$ 2.973.050,00	38,87	$ 2.973.050,00
5.03.04	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 4	Propio	Metro Cuadrado	29,25	$ 76.487,00	$ 2.237.245,00	29,25	$ 2.237.245,00
5.03.05	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 5	Propio	Metro Cuadrado	21,29	$ 76.487,00	$ 1.628.408,00	21,29	$ 1.628.408,00
5.03.06	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 6	Propio	Metro Cuadrado	24,55	$ 76.487,00	$ 1.877.756,00	24,55	$ 1.877.756,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
5.03.07	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 7	Propio	Metro Cuadrado	24,55	$ 76.487,00	$ 1.877.756,00	24,55	$ 1.877.756,00
5.03.08	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 8	Propio	Metro Cuadrado	33,71	$ 76.487,00	$ 2.578.377,00	33,71	$ 2.578.377,00
5.03.09	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 9	Propio	Metro Cuadrado	26,00	$ 76.487,00	$ 1.988.662,00	26,00	$ 1.988.662,00
5.03.10	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 10	Propio	Metro Cuadrado	23,12	$ 76.487,00	$ 1.768.379,00	23,12	$ 1.768.379,00
5.03.11	2.09.03 Mod	Suministro e Instalación de Lámina de Drywall Perimetral de 1/2" - Nivel 11	Propio	Metro Cuadrado	38,70	$ 76.487,00	$ 2.960.047,00	38,70	$ 2.960.047,00
							$ 30.204.717,00		**$ 30.204.717,00**
6		**REDES**							
6.01		**RED CONTRA INCENDIOS**							
6.01.01		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA DE BOMBEO							
6.01.01.01	Nuevo	EQUIPO DE BOMBEO SPLIT CASE MARCA WATERFALL PUMPS MANUFACTURING MODELO WF-6X4X12 HS, UL/FM, PUNTO DE OPERACIÓN 1000GPM@180PSI PARA 2600 MSNM, CON MOTOR DIESEL INCLUYE: • BOMBA JOCKEY 22GPM@190PSI, MOTOR ELÉCTRICO 5,5HP • CONTROLADORES UL/FM BOMBA PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY • TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL AUTONOMÍA 12 HORAS • VÁLVULA DE ALIVIO • CONO VISOR DE FLUJO • MEDIDOR DE CAUDAL • JUEGO DE BATERÍAS	Propio	Und	1,00	$ 279.254.565,00	$ 279.254.565,00	1,00	$ 279.254.565,00
6.01.01.02	Nuevo	SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DEL SISTEMA DE BOMBEO	Propio	Und	1,00	$ 36.474.128,00	$ 36.474.128,00	1,00	$ 36.474.128,00
6.01.01.03	Nuevo	CABEZAL DE PRUEBA DE 4" CON 3 VÁLVULAS DE 2½" 4"	Propio	Und	1,00	$ 5.927.016,00	$ 5.927.016,00	1,00	$ 5.927.016,00
6.01.01.04	Nuevo	PLACA ANTIVORTICE 0.40m X 0.40m + CODO RADIO LARGO + BRIDA 150 6"	Propio	Und	1,00	$ 2.778.332,00	$ 2.778.332,00	1,00	$ 2.778.332,00
6.01.02		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MONTAJE DE SISTEMA DE BOMBEO	Propio		-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.02.01	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 8"	Propio	m	12,00	$ 771.118,00	$ 9.253.416,00	12,00	$ 9.253.416,00
6.01.02.02	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 6"	Propio	m	18,00	$ 496.785,00	$ 8.942.130,00	18,00	$ 8.942.130,00
6.01.02.03	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 2½"	Propio	m	1,00	$ 178.564,00	$ 178.564,00	1,00	$ 178.564,00
6.01.02.04	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 8"	Propio	Und	4,00	$ 472.964,00	$ 1.891.856,00	4,00	$ 1.891.856,00
6.01.02.05	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	4,00	$ 180.577,00	$ 722.308,00	4,00	$ 722.308,00
6.01.02.06	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, (LONG RADIUS) ASTM A-234, CARBON STEEL, WPB, ASME B16.25, UL/FM 8"	Propio	Und	1,00	$ 538.859,00	$ 538.859,00	1,00	$ 538.859,00
6.01.02.07	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-234, CARBON STEEL, WPB, ASME B16.25, UL/FM 8"	Propio	Und	1,00	$ 436.480,00	$ 436.480,00	1,00	$ 436.480,00
6.01.02.08	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-234, CARBON STEEL, WPB, ASME B16.25, UL/FM 6"	Propio	Und	2,00	$ 217.764,00	$ 435.528,00	2,00	$ 435.528,00
6.01.02.09	Nuevo	TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	1,00	$ 316.652,00	$ 316.652,00	1,00	$ 316.652,00
6.01.02.10	Nuevo	REDUCER TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6" x 4"	Propio	Und	1,00	$ 303.041,00	$ 303.041,00	1,00	$ 303.041,00
6.01.02.11	Nuevo	THREADED OLET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THD END, UL/FM 6" x 1¼"	Propio	Und	1,00	$ 48.594,00	$ 48.594,00	1,00	$ 48.594,00
6.01.02.12	Nuevo	GROOVED OLET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED END, UL/FM 6" x 2½"	Propio	Und	4,00	$ 136.604,00	$ 546.416,00	4,00	$ 546.416,00
6.01.02.13	Nuevo	GROOVED OLET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED END, UL/FM 6" x 1¼"	Propio	Und	1,00	$ 130.542,00	$ 130.542,00	1,00	$ 130.542,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.02.14	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 8"	Propio	Und	8,00	$ 177.539,00	$ 1.420.312,00	8,00	$ 1.420.312,00
6.01.02.15	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 6"	Propio	Und	17,00	$ 99.504,00	$ 1.691.568,00	17,00	$ 1.691.568,00
6.01.02.16	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, FLEXIBLE 8"	Propio	Und	3,00	$ 177.597,00	$ 532.791,00	3,00	$ 532.791,00
6.01.02.17	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	1,00	$ 89.153,00	$ 89.153,00	1,00	$ 89.153,00
6.01.02.18	Nuevo	ASTM A-536, FLANGE ADAPTER (FF x GROOVED), CLASS 150, UL/FM 8"	Propio	Und	4,00	$ 285.029,00	$ 1.140.116,00	4,00	$ 1.140.116,00
6.01.02.19	Nuevo	ASTM A-536, FLANGE ADAPTER (FF x GROOVED), CLASS 150, UL/FM 6"	Propio	Und	1,00	$ 190.880,00	$ 190.880,00	1,00	$ 190.880,00
6.01.02.20	Nuevo	ASTM A-536, FLANGE ADAPTER (FF x GROOVED), CLASS 150, UL/FM 4"	Propio	Und	1,00	$ 132.339,00	$ 132.339,00	1,00	$ 132.339,00
6.01.02.21	Nuevo	CLASS 150, 1/8" COMPRESSED GASKET, FULL FACE, NEOPRENE OR SIMILAR MATERIAL COMPATIBLE WITH FLUID (WATER) 8"	Propio	Und	4,00	$ 13.954,00	$ 55.816,00	4,00	$ 55.816,00
6.01.02.22	Nuevo	CLASS 150, 1/8" COMPRESSED GASKET, FULL FACE, NEOPRENE OR SIMILAR MATERIAL COMPATIBLE WITH FLUID (WATER) 6"	Propio	Und	1,00	$ 10.709,00	$ 10.709,00	1,00	$ 10.709,00
6.01.02.23	Nuevo	CLASS 150, 1/8" COMPRESSED GASKET, FULL FACE, NEOPRENE OR SIMILAR MATERIAL COMPATIBLE WITH FLUID (WATER) 4"	Propio	Und	1,00	$ 7.102,00	$ 7.102,00	1,00	$ 7.102,00
6.01.02.24	Nuevo	GATE VALVE, CLASS 150, FF, A126B BODY, OS&Y, RESILIENT WEDGE, UL/FM 8"	Propio	Und	1,00	$ 4.556.009,00	$ 4.556.009,00	1,00	$ 4.556.009,00
6.01.02.25	Nuevo	CHECK VALVE, SWING, 250 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 6"	Propio	Und	1,00	$ 3.610.281,00	$ 3.610.281,00	1,00	$ 3.610.281,00
6.01.02.26	Nuevo	BUTTERFLY VALVE, 250 WWP, A395 BODY, GROOVED END, UL/FM 6"	Propio	Und	2,00	$ 3.645.317,00	$ 7.290.634,00	2,00	$ 7.290.634,00
6.01.02.27	Nuevo	SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 8"	Propio	Und	5,00	$ 704.085,00	$ 3.520.425,00	5,00	$ 3.520.425,00
6.01.02.28	Nuevo	SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 6"	Propio	Und	4,00	$ 704.085,00	$ 2.816.340,00	4,00	$ 2.816.340,00
6.01.02.29	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 6"	Propio	Und	4,00	$ 68.713,00	$ 274.852,00	4,00	$ 274.852,00
6.01.02.30	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 8"	Propio	Und	2,00	$ 176.881,00	$ 353.762,00	2,00	$ 353.762,00
6.01.02.31	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 6"	Propio	Und	6,00	$ 171.734,00	$ 1.030.404,00	6,00	$ 1.030.404,00
6.01.02.32	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS, UL/FM 8"	Propio	Und	1,00	$ 472.083,00	$ 472.083,00	1,00	$ 472.083,00
6.01.02.33	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS, UL/FM 6"	Propio	Und	2,00	$ 507.224,00	$ 1.014.448,00	2,00	$ 1.014.448,00
6.01.02.34	Nuevo	LÍNEAS DE SENSADO DE PRESIÓN	Propio	Und	2,00	$ 1.852.044,00	$ 3.704.088,00	2,00	$ 3.704.088,00
6.01.02.35	Nuevo	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLADORES CON LOS MOTORES	Propio	Und	1,00	$ 6.614.555,00	$ 6.614.555,00	1,00	$ 6.614.555,00
6.01.02.36	Nuevo	TUBERÍA DE ESCAPE Y AISLAMIENTO TÈRMICO (HASTA 6M)	Propio	Und	1,00	$ 6.349.386,00	$ 6.349.386,00	1,00	$ 6.349.386,00
6.01.02.37	Nuevo	LÍNEAS DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR DIÉSEL	Propio	Und	1,00	$ 1.494.217,00	$ 1.494.217,00	1,00	$ 1.494.217,00
6.01.03		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MONTAJE DE BOMBA JOCKEY			-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.03.01	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 1¼"	Propio	m	6,00	$ 82.658,00	$ 495.948,00	6,00	$ 495.948,00
6.01.03.02	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3, THD END 1¼"	Propio	Und	6,00	$ 16.419,00	$ 98.514,00	6,00	$ 98.514,00
6.01.03.03	Nuevo	REDUCER TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1¼" x ½"	Propio	Und	1,00	$ 25.687,00	$ 25.687,00	1,00	$ 25.687,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.03.04	Nuevo	FLANGE, ASTM A-126, IRON FLANGE, FF, ASME B16.1, CLASS 150 1¼"	Propio	Und	2,00	$ 33.989,00	$ 67.978,00	2,00	$ 67.978,00
6.01.03.05	Nuevo	CLASS 150, 1/8" COMPRESSED GASKET, FULL FACE, NEOPRENE OR SIMILAR MATERIAL COMPATIBLE WITH FLUID (WATER) 1¼"	Propio	Und	2,00	$ 3.551,00	$ 7.102,00	2,00	$ 7.102,00
6.01.03.06	Nuevo	STUD BOLT, ASTM 193 GR. B7 ASRM A-194 GR. HEX NUTS, LENGTH 80 mm (QUALITY: 4 UN.), FOR FLANGE Ø1¼" 1¼"	Propio	Und	2,00	$ 12.796,00	$ 25.592,00	2,00	$ 25.592,00
6.01.03.07	Nuevo	BRONZE GATE VALVE, 175 LB WWP, OS&Y, ASTM B62, UL/FM 1¼"	Propio	Und	2,00	$ 1.258.352,00	$ 2.516.704,00	2,00	$ 2.516.704,00
6.01.03.08	Nuevo	BRONZE CHECK VALVE, HORIZONTAL SWING, 200 Lb WWP, ASTM B62, THD END, UL/FM 1¼"	Propio	Und	1,00	$ 1.282.957,00	$ 1.282.957,00	1,00	$ 1.282.957,00
6.01.03.09	Nuevo	SOPORTE BASE ESTRUCTURAL 1¼"	Propio	Und	5,00	$ 224.997,00	$ 1.124.985,00	5,00	$ 1.124.985,00
6.01.04		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA ROCIADORES AUTOMÁTICOS CUARTO DE BOMBAS			-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.04.01	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 1½"	Propio	m	6,00	$ 94.734,00	$ 568.404,00	6,00	$ 568.404,00
6.01.04.02	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GRADE B, SMLS, THD END 1"	Propio	m	6,00	$ 65.115,00	$ 390.690,00	6,00	$ 390.690,00
6.01.04.03	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 1½"	Propio	Und	12,00	$ 28.109,00	$ 337.308,00	12,00	$ 337.308,00
6.01.04.04	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	2,00	$ 5.312,00	$ 10.624,00	2,00	$ 10.624,00
6.01.04.05	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	3,00	$ 22.138,00	$ 66.414,00	3,00	$ 66.414,00
6.01.04.06	Nuevo	ELBOW 90°, ASTM A-197, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1"	Propio	Und	2,00	$ 12.933,00	$ 25.866,00	2,00	$ 25.866,00
6.01.04.07	Nuevo	TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	1,00	$ 34.799,00	$ 34.799,00	1,00	$ 34.799,00
6.01.04.08	Nuevo	BUSHING, ASTM A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3, THREADED END 1" x ¾"	Propio	Und	2,00	$ 7.565,00	$ 15.130,00	2,00	$ 15.130,00
6.01.04.09	Nuevo	SNAP LET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1½" x 1"	Propio	Und	2,00	$ 24.739,00	$ 49.478,00	2,00	$ 49.478,00
6.01.04.10	Nuevo	SNAP LET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1½" x ½"	Propio	Und	1,00	$ 24.515,00	$ 24.515,00	1,00	$ 24.515,00
6.01.04.11	Nuevo	ROCIADOR MONTANTE K: 8.0, ROSCA Ø¾" NPT, TEMPERATURA INTERMEDIA (175°F - 79°C), RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTANDAR, ¾"	Propio	Und	2,00	$ 103.276,00	$ 206.552,00	2,00	$ 206.552,00
6.01.04.12	Nuevo	ROCIADOR MONTANTE K: 8.0, ROSCA Ø¾" NPT, TEMPERATURA INTERMEDIA (175°F - 79°C), RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTANDAR, (REPUESTO) ¾"	Propio	Und	6,00	$ 103.276,00	$ 619.656,00	6,00	$ 619.656,00
6.01.04.13	Nuevo	BUTTERFLY VALVE, 250 WWP, A395 BODY, GROOVED END, WITH EXTERNAL SUPERVISORY SWITCH, UL/FM 1½"	Propio	Und	1,00	$ 2.885.031,00	$ 2.885.031,00	1,00	$ 2.885.031,00
6.01.04.14	Nuevo	CHECK VALVE, SWING, 250 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 1½"	Propio	Und	1,00	$ 3.429.355,00	$ 3.429.355,00	1,00	$ 3.429.355,00
6.01.04.15	Nuevo	CONTROL RISER MODULE, 250 WWP, ASTM A536, INCLUDE WATERFLOW SWITCH, TEST AND DRAIN VALVE, GAUGE 0-300 PSI AND PRESSURE RELIEF VALVE SET AT 175 PSI. 1½"	Propio	Und	1,00	$ 3.038.208,00	$ 3.038.208,00	1,00	$ 3.038.208,00
6.01.04.16	Nuevo	BRONZE BALL VALVE, 175 lb WWP, ASTM B62, THD END, UL/FM ½"	Propio	Und	1,00	$ 169.013,00	$ 169.013,00	1,00	$ 169.013,00
6.01.04.17	Nuevo	AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE ½"	Propio	Und	1,00	$ 720.450,00	$ 720.450,00	1,00	$ 720.450,00
6.01.04.18	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 1½"	Propio	Und	3,00	$ 32.468,00	$ 97.404,00	3,00	$ 97.404,00
6.01.04.19	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 1"	Propio	Und	2,00	$ 27.897,00	$ 55.794,00	2,00	$ 55.794,00
6.01.04.20	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 1½"	Propio	Und	2,00	$ 97.862,00	$ 195.724,00	2,00	$ 195.724,00
6.01.04.21	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø1½"-SS-01, UL/FM. 2"	Propio	Und	1,00	$ 280.825,00	$ 280.825,00	1,00	$ 280.825,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.04.22	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø1½"-SS-04, UL/FM. 2"	Propio	Und	1,00	$ 177.594,00	$ 177.594,00	1,00	$ 177.594,00
6.01.04.23	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS, Ø1½"-SS-07, UL/FM. 2"	Propio	Und	1,00	$ 355.718,00	$ 355.718,00	1,00	$ 355.718,00
6.01.05		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - RED PRIVADA CONTRA INCENDIO CARBON STEEL			-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.05.01	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 6"	Propio	m	198,00	$ 496.785,00	$ 98.363.430,00	198,00	$ 98.363.430,00
6.01.05.02	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 4"	Propio	m	1,00	$ 347.916,00	$ 347.916,00	1,00	$ 347.916,00
6.01.05.03	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 2½"	Propio	m	84,00	$ 178.564,00	$ 14.999.376,00	84,00	$ 14.999.376,00
6.01.05.04	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	18,00	$ 180.577,00	$ 3.250.386,00	18,00	$ 3.250.386,00
6.01.05.05	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 2½"	Propio	Und	19,00	$ 50.445,00	$ 958.455,00	19,00	$ 958.455,00
6.01.05.06	Nuevo	TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	4,00	$ 316.652,00	$ 1.266.608,00	4,00	$ 1.266.608,00
6.01.05.07	Nuevo	CONCENTRIC REDUCER, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6" X 4"	Propio	Und	2,00	$ 120.700,00	$ 241.400,00	2,00	$ 241.400,00
6.01.05.08	Nuevo	MECHANICAL TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED END, UL/FM 6" X 2½"	Propio	Und	33,00	$ 136.594,00	$ 4.507.602,00	33,00	$ 4.507.602,00
6.01.05.09	Nuevo	MECHANICAL TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED END, UL/FM 6" X 2"	Propio	Und	7,00	$ 136.918,00	$ 958.426,00	7,00	$ 958.426,00
6.01.05.10	Nuevo	MECHANICAL TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED END, UL/FM 6" X 1¼"	Propio	Und	9,00	$ 130.542,00	$ 1.174.878,00	9,00	$ 1.174.878,00
6.01.05.11	Nuevo	THREADED OLET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THD END, UL/FM 6" X ½"	Propio	Und	6,00	$ 117.366,00	$ 704.196,00	6,00	$ 704.196,00
6.01.05.12	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 6"	Propio	Und	97,00	$ 99.504,00	$ 9.651.888,00	97,00	$ 9.651.888,00
6.01.05.13	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 4"	Propio	Und	2,00	$ 55.702,00	$ 111.404,00	2,00	$ 111.404,00
6.01.05.14	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 2½"	Propio	Und	76,00	$ 43.161,00	$ 3.280.236,00	76,00	$ 3.280.236,00
6.01.05.15	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 6"	Propio	Und	3,00	$ 89.153,00	$ 267.459,00	3,00	$ 267.459,00
6.01.05.16	Nuevo	VALVE SIAMESA FOR FIRE DEPARTAMENT CONNECTION UL/FM 4"X2½"X2½"	Propio	Und	2,00	$ 1.539.144,00	$ 3.078.288,00	2,00	$ 3.078.288,00
6.01.05.17	Nuevo	BUTTERFLY VALVE, 250 WWP, A395 BODY, GROOVED END, WITH EXTERNAL SUPERVISORY SWTICH, UL/FM 6"	Propio	Und	8,00	$ 3.645.317,00	$ 29.162.536,00	8,00	$ 29.162.536,00
6.01.05.18	Nuevo	CHECK VALVE, SWING,250 WWP, A 536 BODY, GROOVED END, UL/FM 6"	Propio	Und	1,00	$ 3.610.359,00	$ 3.610.359,00	1,00	$ 3.610.359,00
6.01.05.19	Nuevo	PRESSURE REDUCING VALVE UL/FM 4"	Propio	Und	1,00	$ 17.700.628,00	$ 17.700.628,00	1,00	$ 17.700.628,00
6.01.05.20	Nuevo	VÁLVULA DESAIREADORA ½"	Propio	Und	3,00	$ 720.450,00	$ 2.161.350,00	3,00	$ 2.161.350,00
6.01.05.21	Nuevo	BRONZE BALL VALVE, 175 LB WWP, ASTM B62, THD END, UL/FM ½"	Propio	Und	3,00	$ 169.013,00	$ 507.039,00	3,00	$ 507.039,00
6.01.05.22	Nuevo	MANÓMETRO CON GLICERINA ½"	Propio	Und	3,00	$ 169.230,00	$ 507.690,00	3,00	$ 507.690,00
6.01.05.23	Nuevo	JUNTA DE EXPASIÓN ANTISISMICA EN "U" (INCLUYE CODOS Y ACOPLES A TUBERIA) 6"	Propio	Und	1,00	$ 1.648.979,00	$ 1.648.979,00	1,00	$ 1.648.979,00
6.01.05.24	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 6"	Propio	Und	30,00	$ 68.713,00	$ 2.061.390,00	30,00	$ 2.061.390,00
6.01.05.25	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 2½"	Propio	Und	18,00	$ 33.377,00	$ 600.786,00	18,00	$ 600.786,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA Nº	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.05.26	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 6"	Propio	Und	33,00	$ 171.734,00	$ 5.667.222,00	33,00	$ 5.667.222,00
6.01.05.27	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 2½"	Propio	Und	5,00	$ 117.560,00	$ 587.800,00	5,00	$ 587.800,00
6.01.05.28	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø6"-SS-01, UL/FM. 6"	Propio	Und	4,00	$ 410.896,00	$ 1.643.584,00	4,00	$ 1.643.584,00
6.01.05.29	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø2½"-SS-01, UL/FM. 2½"	Propio	Und	5,00	284.088,00	$ 1.420.440,00	5,00	$ 1.420.440,00
6.01.05.30	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø6"-SS-04, UL/FM. 6"	Propio	Und	10,00	$ 253.566,00	$ 2.535.660,00	10,00	$ 2.535.660,00
6.01.05.31	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø2½"-SS-04, UL/FM. 2½"	Propio	Und	7,00	$ 204.929,00	$ 1.434.503,00	7,00	$ 1.434.503,00
6.01.05.32	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS, UL/FM. 6"	Propio	Und	1,00	$ 507.044,00	$ 507.044,00	1,00	$ 507.044,00
6.01.05.33	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS, UL/FM. 2½"	Propio	Und	3,00	$ 410.054,00	$ 1.230.162,00	3,00	$ 1.230.162,00
6.01.05.34	Nuevo	GABINETE CLASE I Incluye: VÁLVULA DE ÁNGULO, UL/FM, FABRICADA EN BRONCE, ROSCA NPT, DE 2½" HEMBRA X 2½" NH MACHO, CON TAPA Y CADENA.	Propio	Und	33,00	$ 948.120,00	$ 31.287.960,00	33,00	$ 31.287.960,00
6.01.06		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA CONTRA INCENDIO (ROCIADORES AUTOMÁTICOS)			-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.06.01	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 2"	Propio	m	222,00	$ 131.060,00	$ 29.095.320,00	222,00	$ 29.095.320,00
6.01.06.02	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 1½"	Propio	m	200,00	$ 94.734,00	$ 18.946.800,00	200,00	$ 18.946.800,00
6.01.06.03	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, GROOVED END 1¼"	Propio	m	1.314,00	$ 82.658,00	$ 108.612.612,00	1.314,00	$ 108.612.612,00
6.01.06.04	Nuevo	PIPE SCH 40, ASTM A-53, CARBON STEEL, THREADED END 1"	Propio	m	2.190,00	$ 65.182,00	$ 142.748.580,00	2.190,00	$ 142.748.580,00
6.01.06.05	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 2"	Propio	Und	116,00	$ 32.554,00	$ 3.776.264,00	116,00	$ 3.776.264,00
6.01.06.06	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 1½"	Propio	Und	103,00	$ 28.109,00	$ 2.895.227,00	103,00	$ 2.895.227,00
6.01.06.07	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, RIGID 1¼"	Propio	Und	395,00	$ 27.489,00	$ 10.858.155,00	395,00	$ 10.858.155,00
6.01.06.08	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, FLEXIBLE 2"	Propio	Und	18,00	$ 32.866,00	$ 591.588,00	18,00	$ 591.588,00
6.01.06.09	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, FLEXIBLE 1½"	Propio	Und	9,00	$ 28.129,00	$ 253.161,00	9,00	$ 253.161,00
6.01.06.10	Nuevo	COUPLING, ASTM A-536, GROOVED, UL/FM, FLEXIBLE 1¼"	Propio	Und	7,00	$ 27.489,00	$ 192.423,00	7,00	$ 192.423,00
6.01.06.11	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 2"	Propio	Und	6,00	$ 13.061,00	$ 78.366,00	6,00	$ 78.366,00
6.01.06.12	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	8,00	$ 5.312,00	$ 42.496,00	8,00	$ 42.496,00
6.01.06.13	Nuevo	CAP, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1¼"	Propio	Und	38,00	$ 4.502,00	$ 171.076,00	38,00	$ 171.076,00
6.01.06.14	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 2"	Propio	Und	33,00	$ 33.781,00	$ 1.114.773,00	33,00	$ 1.114.773,00
6.01.06.15	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	21,00	$ 22.138,00	$ 464.898,00	21,00	$ 464.898,00
6.01.06.16	Nuevo	ELBOW 90 DEGREES, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1¼"	Propio	Und	51,00	$ 18.483,00	$ 942.633,00	51,00	$ 942.633,00
6.01.06.17	Nuevo	ELBOW 90°, ASTM A-197, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1"	Propio	Und	503,00	$ 12.933,00	$ 6.505.299,00	503,00	$ 6.505.299,00
6.01.06.18	Nuevo	THREADED REDUCER, AST A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3 1½" X 1¼"	Propio	Und	6,00	$ 11.066,00	$ 66.396,00	6,00	$ 66.396,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.06.19	Nuevo	THREADED REDUCER, AST A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3 1¼" X 1"	Propio	Und	10,00	$ 12.625,00	$ 126.250,00	10,00	$ 126.250,00
6.01.06.20	Nuevo	THREADED REDUCER, AST A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3 1" X ½"	Propio	Und	945,00	$ 12.723,00	$ 12.023.235,00	945,00	$ 12.023.235,00
6.01.06.21	Nuevo	CONCENTRIC REDUCER, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 2" X 1½"	Propio	Und	4,00	$ 15.508,00	$ 62.032,00	4,00	$ 62.032,00
6.01.06.22	Nuevo	TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 2"	Propio	Und	1,00	$ 52.920,00	$ 52.920,00	1,00	$ 52.920,00
6.01.06.23	Nuevo	TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½"	Propio	Und	16,00	$ 30.085,00	$ 481.360,00	16,00	$ 481.360,00
6.01.06.24	Nuevo	REDUCING TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, GROOVED, UL/FM 1½" X 1¼"	Propio	Und	22,00	$ 17.855,00	$ 392.810,00	22,00	$ 392.810,00
6.01.06.25	Nuevo	REDUCING TEE, ASTM A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3, THD END 1" X ½"	Propio	Und	16,00	$ 11.525,00	$ 184.400,00	16,00	$ 184.400,00
6.01.06.26	Nuevo	STRAIGHT TEE, ASTM A-197, MALLEABLE IRON, CLASS 150, ASME B 16.3, THD END 1"	Propio	Und	585,00	$ 15.818,00	$ 9.253.530,00	585,00	$ 9.253.530,00
6.01.06.27	Nuevo	MECHANICAL TEE, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED END, UL/FM 2" x 1¼"	Propio	Und	22,00	$ 38.325,00	$ 843.150,00	22,00	$ 843.150,00
6.01.06.28	Nuevo	SNAP LET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 2" x 1"	Propio	Und	39,00	$ 28.500,00	$ 1.111.500,00	39,00	$ 1.111.500,00
6.01.06.29	Nuevo	SNAP LET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1½" x 1"	Propio	Und	42,00	$ 24.738,00	$ 1.038.996,00	42,00	$ 1.038.996,00
6.01.06.30	Nuevo	SNAP LET, ASTM A-536, DUCTIL IRON, THREADED, UL/FM 1¼" x 1"	Propio	Und	409,00	$ 23.625,00	$ 9.662.625,00	409,00	$ 9.662.625,00
6.01.06.31	Nuevo	ROCIADOR MONTANTE K: 5,6, ROSCA Ø½" NPT, TEMPERATURA ORDINARIA (135°F - 57°C), RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTÁNDAR. ½"	Propio	Und	945,00	$ 85.690,00	$ 80.977.050,00	945,00	$ 80.977.050,00
6.01.06.32	Nuevo	ROCIADOR MONTANTE K: 5,6, ROSCA Ø½" NPT, TEMPERATURA ORDINARIA (135°F - 57°C), RESPUESTA RÁPIDA, COBERTURA ESTÁNDAR (REPUESTO) ½"	Propio	Und	24,00	$ 85.690,00	$ 2.056.560,00	24,00	$ 2.056.560,00
6.01.06.33	Nuevo	BUTTERFLY VALVE, 250 WWP, A395 BODY, GROOVED END, WITH EXTERNAL SUPERVISORY SWITCH, UL/FM 2"	Propio	Und	9,00	$ 2.176.268,00	$ 19.586.412,00	9,00	$ 19.586.412,00
6.01.06.34	Nuevo	BUTTERFLY VALVE, 250 WWP, A395 BODY, GROOVED END, WITH EXTERNAL SUPERVISORY SWITCH, UL/FM 1½"	Propio	Und	7,00	$ 2.885.031,00	$ 20.195.217,00	7,00	$ 20.195.217,00
6.01.06.35	Nuevo	CHECK VALVE, SWING, 250 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 2"	Propio	Und	9,00	$ 4.052.839,00	$ 36.475.551,00	9,00	$ 36.475.551,00
6.01.06.36	Nuevo	CHECK VALVE, SWING, 250 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 1½"	Propio	Und	7,00	$ 3.429.355,00	$ 24.005.485,00	7,00	$ 24.005.485,00
6.01.06.37	Nuevo	CONTROL RISER MODULE, 250 WWP, ASTM A536, INCLUDE WATERFLOW SWITCH, TEST AND DRAIN VALVE, GAUGE 0-300 PSI AND PRESSURE RELIEF VALVE SET AT 175 PSI. 2"	Propio	Und	9,00	$ 3.071.171,00	$ 27.640.539,00	9,00	$ 27.640.539,00
6.01.06.38	Nuevo	CONTROL RISER MODULE, 250 WWP, ASTM A536, INCLUDE WATERFLOW SWITCH, TEST AND DRAIN VALVE, GAUGE 0-300 PSI AND PRESSURE RELIEF VALVE SET AT 175 PSI. 1½"	Propio	Und	7,00	$ 3.038.208,00	$ 21.267.456,00	7,00	$ 21.267.456,00
6.01.06.39	Nuevo	BRONZE BALL VALVE, 175 lb WWP, ASTM B62, THD END, UL/FM 1"	Propio	Und	16,00	$ 169.013,00	$ 2.704.208,00	16,00	$ 2.704.208,00
6.01.06.40	Nuevo	BRONZE BALL VALVE, 175 lb WWP, ASTM B62, THD END, UL/FM ½"	Propio	Und	16,00	$ 55.476,00	$ 887.616,00	16,00	$ 887.616,00
6.01.06.41	Nuevo	AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE ½"	Propio	Und	16,00	$ 720.450,00	$ 11.527.200,00	16,00	$ 11.527.200,00
6.01.06.42	Nuevo	JUNTA DE EXPASIÓN ANTISISMICA EN "U" (INCLUYE CODOS Y ACOPLES A TUBERIA) 2"	Propio	Und	1,00	$ 402.156,00	$ 402.156,00	1,00	$ 402.156,00
6.01.06.43	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 2"	Propio	Und	56,00	$ 32.878,00	$ 1.841.168,00	56,00	$ 1.841.168,00
6.01.06.44	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 1½"	Propio	Und	54,00	$ 32.468,00	$ 1.753.272,00	54,00	$ 1.753.272,00
6.01.06.45	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 1¼"	Propio	Und	432,00	$ 27.712,00	$ 11.971.584,00	432,00	$ 11.971.584,00
6.01.06.46	Nuevo	SOPORTE TIPO COLGANTE (ESTRUCTURA CONCRETO) 1"	Propio	Und	774,00	$ 27.897,00	$ 21.592.278,00	774,00	$ 21.592.278,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.06.47	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 2"	Propio	Und	19,00	$ 99.713,00	$ 1.894.547,00	19,00	$ 1.894.547,00
6.01.06.48	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 1½"	Propio	Und	14,00	$ 97.862,00	$ 1.370.068,00	14,00	$ 1.370.068,00
6.01.06.49	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 1¼"	Propio	Und	3,00	$ 97.266,00	$ 291.798,00	3,00	$ 291.798,00
6.01.06.50	Nuevo	SOPORTE TIPO ABRAZADERA 1"	Propio	Und	32,00	$ 94.964,00	$ 3.038.848,00	32,00	$ 3.038.848,00
6.01.06.51	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø2"-SS-01, UL/FM. 2"	Propio	Und	10,00	$ 280.825,00	$ 2.808.250,00	10,00	$ 2.808.250,00
6.01.06.52	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø1½"-SS-01, UL/FM. 1½"	Propio	Und	11,00	$ 256.805,00	$ 2.824.855,00	11,00	$ 2.824.855,00
6.01.06.53	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL Ø1¼"-SS-01, UL/FM. 1¼"	Propio	Und	22,00	$ 256.805,00	$ 5.649.710,00	22,00	$ 5.649.710,00
6.01.06.54	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø2"-SS-04, UL/FM. 2"	Propio	Und	21,00	$ 198.010,00	$ 4.158.210,00	21,00	$ 4.158.210,00
6.01.06.55	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø1½"-SS-04, UL/FM. 1½"	Propio	Und	17,00	$ 177.890,00	$ 3.024.130,00	17,00	$ 3.024.130,00
6.01.06.56	Nuevo	SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL Ø1¼"-SS-04, UL/FM. 1¼"	Propio	Und	45,00	$ 177.890,00	$ 8.005.050,00	45,00	$ 8.005.050,00
6.01.0		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA DE EXTINCIÓN (AGENTE LIMPIO) - CUARTO IT			-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.07.01	Nuevo	AGENTE LIMPIO, LISTADO UL (PERFLUOROKETONE FK 5-1-12)	Propio	Lb	29,00	$ 228.963,00	$ 6.639.927,00	29,00	$ 6.639.927,00
6.01.07.02	Nuevo	CONJUNTO DE CILINDRO DE 40 LB / VÁLVULA DE 1 "(500 PSI / 34,5 BAR) INCLUYE MANÓMETRO Y PROTECTOR	Propio	Und	1,00	$ 31.833.168,00	$ 31.833.168,00	1,00	$ 31.833.168,00
6.01.07.03	Nuevo	CORREA DE CILINDRO PARA CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 LB Y 76 LB.	Propio	Und	1,00	$ 698.052,00	$ 698.052,00	1,00	$ 698.052,00
6.01.07.04	Nuevo	SOLENOIDE ELÉCTRICO DE 24 VCC, APILABLE, CON INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN DE CONFORMIDAD CON NFPA2001	Propio	Und	1,00	$ 6.323.810,00	$ 6.323.810,00	1,00	$ 6.323.810,00
6.01.07.05	Nuevo	ACTUADOR MECÁNICO	Propio	Und	1,00	$ 1.962.754,00	$ 1.962.754,00	1,00	$ 1.962.754,00
6.01.07.06	Nuevo	MANGUERA FLEXIBLE DE 1 "TRENZA SIMPLE; NPT-NPT (PARA CILINDRO DE 40LB) 360/500 PSI	Propio	Und	1,00	$ 2.185.550,00	$ 2.185.550,00	1,00	$ 2.185.550,00
6.01.07.07	Nuevo	INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN (NC/NO) SPDT INCLUYE CONECTOR CONDUIT PS37CC	Propio	Und	1,00	$ 2.430.955,00	$ 2.430.955,00	1,00	$ 2.430.955,00
6.01.07.08	Nuevo	AVISO EXTINCIÓN DISPARADA/FUEGO, LUMINOSO, ESPAÑOL, REQ 12/24VDC, 85MA 310*120*45MM	Propio	Und	1,00	$ 1.026.255,00	$ 1.026.255,00	1,00	$ 1.026.255,00
6.01.07.09	Nuevo	AVISO DE EVACUACIÓN EN CASO DE ALARMA, 10"*14" (INGLES/ESPAÑOL)	Propio	Und	1,00	$ 328.568,00	$ 328.568,00	1,00	$ 328.568,00
6.01.07.10	Nuevo	BOQUILLA CENTRAL	Propio	Und	1,00	$ 1.627.451,00	$ 1.627.451,00	1,00	$ 1.627.451,00
6.01.07.11	Nuevo	CÁLCULO DE FLUJO HIDRÁULICO	Propio	Und	1,00	$ 1.355.037,00	$ 1.355.037,00	1,00	$ 1.355.037,00
6.01.08		SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA DE EXTINCIÓN (AGENTE LIMPIO) - CUARTO DE CONTROL	Propio		-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.08.01	Nuevo	AGENTE LIMPIO, LISTADO UL (PERFLUOROKETONE FK 5-1-12)	Propio	Lb	34,00	$ 228.963,00	$ 7.784.742,00	34,00	$ 7.784.742,00
6.01.08.02	Nuevo	CONJUNTO DE CILINDRO DE 40 LB / VÁLVULA DE 1 "(500 PSI / 34,5 BAR) INCLUYE MANÓMETRO Y PROTECTOR	Propio	Und	1,00	$ 31.833.168,00	$ 31.833.168,00	1,00	$ 31.833.168,00
6.01.08.03	Nuevo	CORREA DE CILINDRO PARA CILINDROS DE CAPACIDAD DE 40 LB Y 76 LB.	Propio	Und	1,00	$ 698.052,00	$ 698.052,00	1,00	$ 698.052,00
6.01.08.04	Nuevo	SOLENOIDE ELÉCTRICO DE 24 VCC, APILABLE, CON INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN DE CONFORMIDAD CON NFPA2001	Propio	Und	1,00	$ 6.323.810,00	$ 6.323.810,00	1,00	$ 6.323.810,00
6.01.08.05	Nuevo	ACTUADOR MECÁNICO	Propio	Und	1,00	$ 1.962.754,00	$ 1.962.754,00	1,00	$ 1.962.754,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.06.06	Nuevo	MANGUERA FLEXIBLE DE 1 "TRENZA SIMPLE; NPT-NPT (PARA CILINDRO DE 40LB) 360/500 PSI	Propio	Und	1,00	$ 2.185.550,00	$ 2.185.550,00	1,00	$ 2.185.550,00
6.01.06.07	Nuevo	INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN (NC/NO) SPDT INCLUYE CONECTOR CONDUIT PS37CC	Propio	Und	1,00	$ 2.430.955,00	$ 2.430.955,00	1,00	$ 2.430.955,00
6.01.06.08	Nuevo	AVISO EXTINCIÓN DISPARADA/FUEGO, LUMINOSO; ESPAÑOL, REQ 12/24VDC, 85MA 310*120*45MM	Propio	Und	1,00	$ 1.026.255,00	$ 1.026.255,00	1,00	$ 1.026.255,00
6.01.06.09	Nuevo	AVISO DE EVACUACIÓN EN CASO DE ALARMA. 10"*14" (INGLES/ESPAÑOL)	Propio	Und	1,00	$ 328.568,00	$ 328.568,00	1,00	$ 328.568,00
6.01.06.10	Nuevo	BOQUILLA CENTRAL	Propio	Und	1,00	$ 1.627.451,00	$ 1.627.451,00	1,00	$ 1.627.451,00
6.01.06.11	Nuevo	CÀLCULO DE FLUJO HIDRÀULICO	Propio	Und	1,00	$ 1.355.037,00	$ 1.355.037,00	1,00	$ 1.355.037,00
							$ 1.457.893.758,00		$ 1.457.893.758,00
6.01.09		**SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS**							
6.01.09.01	Nuevo	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, CURVA DE LA BOMBA, PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES	Propio	Und	1,00	$ 3.694.200,00	$ 3.694.200,00	1,00	$ 3.694.200,00
6.01.09.02	Nuevo	PLANOS, CAPACITACIONES, MANUALES DE OPERACIÓN	Propio	Und	1,00	$ 4.925.344,00	$ 4.925.344,00	1,00	$ 4.925.344,00
							$ 8.619.544,00		$ 8.619.544,00
6.01.10		**SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - EQUIPOS**							
6.01.10.01	Nuevo	PANEL DE CONTROL UL /FM: Lazos de dispositivos inteligente Clase A o Clase B estándar , con capacidad de 500 dispositivos (250 detectores, 250 módulos) • Pantalla LCD retroiluminada de24 líneas de 40 caracteres capaz de mostrar ocho eventos simultáneos • Evacuación por voz y teléfono de bomberos • Audio integral adecuadO para laseñalización de baja frecuencia en zonas de descanso • Direccionamiento electrónico con asignación automática de dispositivos • Puerto Ethernet para diagnósticos y programación • Sincronización estroboscópica • Salidas para anunciadores remoto con cableado de Clase A o Clase B • Voltaje constante en circuitos NAC y AUX. • Fuente de alimentación de 10 amp con voltaje de entrada universal de 94 a 264 VCA • Cuatro circuitos de dispositivos de notificación integrados	Propio	Und	1,00	$ 37.557.976,00	$ 37.557.976,00	1,00	$ 37.557.976,00
6.01.10.02	Nuevo	FUENTE AUXILIAR DE VOLTAJE DE 10AMP, 115VAC UL	Propio	Und	3,00	$ 6.135.494,00	$ 18.406.482,00	3,00	$ 18.406.482,00
6.01.10.03	Nuevo	ANUNCIADOR REMOTO: Anunciador LCD de 80 caracteres, indicadores comunes de sistema y controles. UL	Propio	Und	2,00	$ 3.486.745,00	$ 6.973.490,00	2,00	$ 6.973.490,00
6.01.10.04	Nuevo	TELEFONO: • Conjunto de auricular. Auricular de plástico ABS rojo, juego de cables en espiral de 60 pulgadas (1500 mm), cableado supervisado. • Marco enrasado - cristal de ruptura, rojo, con cerradura y llaves • Caja de pared - Montaje empotrado o en superficie, acabado rojo. 14" (356mm) x 8" (216mm) x 3" (89mm)	Propio	Und	18,00	$ 3.503.885,00	$ 63.069.930,00	18,00	$ 63.069.930,00
6.01.10.05	Nuevo	DETECTOR FOTOELÉCTRICO CON BASE UL	Propio	Und	170,00	$ 371.004,00	$ 63.070.680,00	170,00	$ 63.070.680,00
6.01.10.06	Nuevo	DETECTOR TÉRMICO CON BASE UL	Propio	Und	2,00	$ 273.274,00	$ 546.548,00	2,00	$ 546.548,00
6.01.10.07	Nuevo	ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN PARA INTERIORES UL	Propio	Und	21,00	$ 406.500,00	$ 8.536.500,00	21,00	$ 8.536.500,00
6.01.10.08	Nuevo	MÓDULO DE CONTROL UL	Propio	Und	32,00	$ 364.716,00	$ 11.670.912,00	32,00	$ 11.670.912,00
6.01.10.09	Nuevo	MÓDULO DE MONITOREO UL	Propio	Und	41,00	$ 246.767,00	$ 10.117.447,00	41,00	$ 10.117.447,00
6.01.10.10	Nuevo	MÓDULO DE CONTROL DOBLES UL	Propio	Und	17,00	$ 432.647,00	$ 7.354.999,00	17,00	$ 7.354.999,00
6.01.10.11	Nuevo	MÓDULO DE RELEVO UL	Propio	Und	3,00	$ 340.482,00	$ 1.021.446,00	3,00	$ 1.021.446,00
6.01.10.12	Nuevo	SENSOR DE NIVEL UL	Propio	Und	1,00	$ 65.486,00	$ 65.486,00	1,00	$ 65.486,00
6.01.10.13	Nuevo	SEÑAL SPEAKER - STROBE PARA INTERIORES MULTICANDELA CONVENCIONAL PARED UL	Propio	Und	45,00	$ 765.674,00	$ 34.455.330,00	45,00	$ 34.455.330,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.01.10.14	Nuevo	SEÑAL SPEAKER - STROBEPARA EXTERIORES MULTICANDELA CONVENCIONAL PARED UL	Propio	Und	1,00	$ 2.158.332,00	$ 2.158.332,00	1,00	$ 2.158.332,00
6.01.11	Nuevo	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - MATERIAL DE INSTALACIÓN	Propio		-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.11.01	Nuevo	TUBERÍA EMT Ø 3/4" CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE Y CONDULETAS	Propio	m	1.870,00	$ 51.567,00	$ 96.430.290,00	1.870,00	$ 96.430.290,00
6.01.11.02	Nuevo	TUBERÍA EMT Ø 1" CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE Y CONDULETAS	Propio	m	96,00	$ 68.765,00	$ 6.601.440,00	96,00	$ 6.601.440,00
6.01.11.03	Nuevo	TUBERÍA EMT Ø 1 1/2" CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE Y CONDULETAS	Propio	m	95,00	$ 81.157,00	$ 7.709.915,00	95,00	$ 7.709.915,00
6.01.11.04	Nuevo	CAJAS PARA MÓDULOS	Propio	Und	90,00	$ 39.053,00	$ 3.514.770,00	90,00	$ 3.514.770,00
6.01.11.05	Nuevo	CABLE FPL # 14 AWG SIN BLINDAJE (NAC/NAC-AUDIO)	Propio	m	3.589,00	$ 14.069,00	$ 50.493.641,00	3.589,00	$ 50.493.641,00
6.01.11.06	Nuevo	CABLE FPL # 16 AWG CON BLINDAJE (TELÉFONO, SLC, IDC)	Propio	m	2.630,00	$ 12.110,00	$ 31.849.300,00	2.630,00	$ 31.849.300,00
6.01.11.07	Nuevo	CABLE FPL # 16 AWG CON BLINDAJE (RS485)	Propio	m	150,00	$ 12.078,00	$ 1.811.700,00	150,00	$ 1.811.700,00
6.01.11.08	Nuevo	BAJANTES CORAZA Y TERMINALES	Propio	Und	190,00	$ 37.216,00	$ 7.071.040,00	190,00	$ 7.071.040,00
6.01.11.09	Nuevo	CAJA REDONDA RAWELT	Propio	Und	190,00	$ 39.053,00	$ 7.420.070,00	190,00	$ 7.420.070,00
6.01.11.10	Nuevo	CAJA CUADRADA RAWELT	Propio	Und	79,00	$ 24.826,00	$ 1.961.254,00	79,00	$ 1.961.254,00
6.01.12	Nuevo	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - SISTEMA DE CONTROL DE AGENTE LIMPIO	Propio		-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.12.01	Nuevo	MÓDULO DE EXTINCIÓN	Propio	Und	2,00	$ 1.620.264,00	$ 3.240.528,00	2,00	$ 3.240.528,00
6.01.12.02	Nuevo	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA DE DOBLE ACCIÓN PARA LIBERACIÓN DE AGENTE DE EXTINCIÓN	Propio	Und	2,00	$ 679.760,00	$ 1.359.520,00	2,00	$ 1.359.520,00
6.01.12.03	Nuevo	BOCINA DE PARED COMPACTA / LUZ ESTROBOSCÓPICA, 15-78CD, ROJO, MARCADO FUEGO	Propio	Und	2,00	$ 443.996,00	$ 887.992,00	2,00	$ 887.992,00
6.01.12.04	Nuevo	CAMPANA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, 6" (150MM), VIBRANTE, DIODO, 24VCC, ROJO	Propio	Und	2,00	$ 863.111,00	$ 1.726.222,00	2,00	$ 1.726.222,00
6.01.12.05	Nuevo	ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO PARA MÓDULO DE DESCARGA DE SUPRESIÓN	Propio	Und	2,00	$ 581.257,00	$ 1.162.514,00	2,00	$ 1.162.514,00
6.01.12.06	Nuevo	INTERRUPTOR DE LLAVE DE DESCONEXIÓN DE SERVICIO - PARA LIBERAR EL MÓDULO	Propio	Und	2,00	$ 581.257,00	$ 1.162.514,00	2,00	$ 1.162.514,00
6.01.12.07	Nuevo	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO INTELIGENTE MULTICRITERIO KIDDE, LISTADO UL/ULC/CSFM	Propio	Und	4,00	$ 322.423,00	$ 1.289.692,00	4,00	$ 1.289.692,00
6.01.12.08	Nuevo	BASE PARA DETECTOR ESTÁNDAR	Propio	Und	4,00	$ 35.421,00	$ 141.684,00	4,00	$ 141.684,00
6.01.13	Nuevo	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS	Propio		-	$ -	$ -	-	$ -
6.01.13.01	Nuevo	PROGRAMACIÓN PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA	Propio	Und	1,00	$ 3.679.917,00	$ 3.679.917,00	1,00	$ 3.679.917,00
6.01.13.02	Nuevo	PRUEBAS, PLANOS, CAPACITACIONES, MANUALES DE OPERACIÓN	Propio	Und	1,00	$ 4.925.344,00	$ 4.925.344,00	1,00	$ 4.925.344,00
							$ 499.444.905,00		$ 499.444.905,00
6.02		**RED ELECTRICA**							
6.02.01		**ALIMENTADORES PRINCIPAL Y GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCIONY TABLEROS DE MEDIDA**							
6.02.01.01	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL DESDE BUJES DEL TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION (G.G.D) EN CALIBRE 500 KCMIL Cu 4(3 x 500 KCMIL Cu) (F) 4(1 x 500 KCMIL Cu) (N) y CONDUCTOR DE TIERRA 4 AWG CU DESNUDO	Cotizacion	Metro Lineal	10,00	$ 3.779.155,00	$ 37.791.550,00	10,00	$ 37.791.550,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.02.01.02	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DETABLERO GENERAL - GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (G.G.D) INCLUYE BARRAJES PRINCIPALES Y DPS SEGÚN DISEÑOS	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 13.303.331,00	$ 13.303.331,00	1,00	$ 13.303.331,00
6.02.01.03	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO G.P.D. E.M. # 1 DESDE GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION HASTA G.P.D.EM.#1 INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3(2Fx#500 KCMIL Cu) 3(1x"#500 KCMIL) Cu + 1T#1/0 AWG Cu HF-FR-LS - EM#1	Cotizacion	Metro Lineal	10,00	$ 4.493.772,00	$ 44.937.720,00	10,00	$ 44.937.720,00
6.02.01.04	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO G.P.D. E.M. # 2 DESDE GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION HASTA G.P.D.EM.#2 INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3(2Fx#4/0 KCMIL Cu) 3(1x4/0 KCMIL) Cu + 1T#2 AWG Cu HF-FR-LS - EM#2	Cotizacion	Metro Lineal	11,00	$ 981.075,00	$ 10.791.825,00	11,00	$ 10.791.825,00
6.02.01.05	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO G.P.D. E.M. # 3 DESDE GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION HASTA G.P.D.EM.#3 INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3x#500 KCMIL F Cu)+ 1x#500 KCMIL N Cu + 1T#1/0 AWG Cu HF-FR-LS - EM#3	Cotizacion	Metro Lineal	12,00	$ 3.517.572,00	$ 42.210.864,00	12,00	$ 42.210.864,00
6.02.01.06	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO G.P.D. E.M. # 4 DESDE GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION HASTA G.P.D.EM.#4 INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3XF#6 AWG Cu)+ 1xN#6AWG Cu + 1T#8 AWG Cu HF-FR-LS - EM#4	Cotizacion	Metro Lineal	15,00	$ 180.680,00	$ 2.713.200,00	15,00	$ 2.713.200,00
6.02.01.07	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA GPD-EM#1 - INCLUYE BARRAJE, EQUIPO DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACION SEGÚN DISEÑO PROTECCIONES PRINCIPAL	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 17.738.262,00	$ 17.738.262,00	1,00	$ 17.738.262,00
6.02.01.08	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA GPD-EM#2 - INCLUYE BARRAJE, EQUIPO DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACION SEGÚN DISEÑO PROTECCIONES PRINCIPAL	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 12.978.262,00	$ 12.978.262,00	1,00	$ 12.978.262,00
6.02.01.09	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA GPD-EM#3 - INCLUYE BARRAJE, EQUIPO DE MEDIDA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACION SEGÚN DISEÑO PROTECCIONES PRINCIPAL	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 12.502.262,00	$ 12.502.262,00	1,00	$ 12.502.262,00
6.02.01.10	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA DIRECTA GM#4 - INCLUYE BARRAJE, EQUIPO DE MEDIDAS, PROTECCIONES PRINCIPAL	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 9.177.016,00	$ 9.177.016,00	1,00	$ 9.177.016,00
							$ 204.144.292,00		$ 204.144.292,00
6.02.02		**ALIMENTADORES SECUNDARIOS Y GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION**							
6.02.02.01	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO PARA GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION, G.P.D. E.M. # 1 DESDE EQUIPO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA HASTA GABINETE DE DISTRIBUCION - INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3(2Fx#500 KCMIL Cu) 3(1x"#500 KCMIL) Cu + 1T#1/0 AWG Cu HF-FR-LS - EM#1	Cotizacion	Metro Lineal	5,00	$ 4.443.772,00	$ 22.218.860,00	5,00	$ 22.218.860,00
6.02.02.02	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO PARA GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION, G.P.D. E.M. # 2 DESDE EQUIPO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA HASTA GABINETE DE DISTRIBUCION - INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3(2Fx#4/0 KCMIL Cu) 3(1x4/0 KCMIL) Cu + 1T#2 AWG Cu HF-FR-LS - EM#2	Cotizacion	Metro Lineal	7,00	$ 931.075,00	$ 6.517.525,00	7,00	$ 6.517.525,00
6.02.02.03	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO PARA GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION, G.P.D. E.M. # 3 DESDE EQUIPO DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA HASTA GABINETE DE DISTRIBUCION - INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3x#500 KCMIL F Cu)+ 1x#500 KCMIL N Cu + 1T#1/0 AWG Cu HF-FR-LS - EM#3	Cotizacion	Metro Lineal	8,00	$ 3.467.572,00	$ 27.740.576,00	8,00	$ 27.740.576,00
6.02.02.04	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION EQUIPO DE MEDIDA #1 (G.P.D.-E.M.#1) INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES SEGÚN DISEÑOS	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 6.987.066,00	$ 6.987.066,00	1,00	$ 6.987.066,00
6.02.02.05	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION EQUIPO DE MEDIDA #2 (G.P.D.-E.M.#2) INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES SEGÚN DISEÑOS	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 9.438.863,00	$ 9.438.863,00	1,00	$ 9.438.863,00
6.02.02.06	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL DE DISTRIBUCION EQUIPO DE MEDIDA #3 (G.P.D.-E.M.#3) INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES SEGÚN DISEÑOS	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 9.991.346,00	$ 9.991.346,00	1,00	$ 9.991.346,00
6.02.02.07	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE ASCENSORES INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES (SEGÚN DISEÑO T-P-ASC)	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 11.414.795,00	$ 11.414.795,00	1,00	$ 11.414.795,00
6.02.02.08	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE CARGADORES ELECTRICOS INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES (SEGÚN DISEÑO T-CAR-V)	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 14.032.795,00	$ 14.032.795,00	1,00	$ 14.032.795,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCIA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.02.02.09	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO PARATABLERO GENERAL DE UPS - DESDE GABINETE DE DISTRIBUCION G.P.D. - EM#1 - INCLUYE TERMINALES EN CALIBRE 3x#500 KCMIL F Cu)+ 1x#500 KCMIL N Cu + 1T#2 AWG Cu HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	6,00	$ 1.077.259,00	$ 6.463.554,00	6,00	$ 6.463.554,00
6.02.02.10	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL ELECTRICO PARA UPS - SISTEMA DE POTENCIA INTINTERRUMPIDA INCLUYE BARRAJES Y PROTECCIONES (SEGÚN DISEÑO TG-UPS)	Cotizacion	Metro Lineal	1,00	$ 13.675.794,00	$ 13.675.794,00	1,00	$ 13.675.794,00
6.02.02.11	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR SECUNDARIO PARA TRANSFERENCIA Y T-P-ASC, DESDE (G.P.D -E.M #1) - INCLUYE TERMINALES - CALIBRE 3x1/0 AWG + 1N#1/0 AWG + 1#4 AWG HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	30,00	$ 272.210,00	$ 8.166.300,00	30,00	$ 8.166.300,00
6.02.02.12	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TRANSFERENCIA A GRUPO ELECTROGENO, 3x#350 KCMIL + 1x#350 KCMIL Cu + 1T# 2 AWG Cu HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	6,00	$ 690.852,00	$ 4.145.112,00	6,00	$ 4.145.112,00
							$ 140.792.586,00		$ 140.792.586,00
6.02.03		**ALIMENTADORES**							
6.02.03.01	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALIMENTADOR CABLE No. 2/0 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	561,00	$ 70.261,00	$ 39.416.421,00	561,00	$ 39.416.421,00
6.02.03.02	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALIMENTADOR CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	304,00	$ 57.765,00	$ 17.560.560,00	304,00	$ 17.560.560,00
6.02.03.03	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALIMENTADOR CABLE No. 2 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	152,00	$ 35.394,00	$ 5.379.888,00	152,00	$ 5.379.888,00
6.02.03.04	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR CABLE No. 4 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	1.764,00	$ 24.326,00	$ 42.911.064,00	1.764,00	$ 42.911.064,00
6.02.03.05	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR CABLE No. 6 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	2.928,00	$ 19.567,00	$ 57.292.176,00	2.928,00	$ 57.292.176,00
6.02.03.06	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR CABLE No. 8 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Metro Lineal	2.130,00	$ 12.723,00	$ 27.099.990,00	2.130,00	$ 27.099.990,00
							$ 189.660.099,00		$ 189.660.099,00
6.02.04		**DUCTOS**							
6.02.04.01	2.10.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2"	Gobernacion	Metro Lineal	335,00	$ 56.566,00	$ 18.949.610,00	335,00	$ 18.949.610,00
6.02.04.02	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Gobernacion	Metro Lineal	350,00	$ 56.566,00	$ 19.798.100,00	350,00	$ 19.798.100,00
6.02.04.03	2.10.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1 1/2"	Gobernacion	Metro Lineal	1.721,00	$ 39.692,00	$ 68.309.932,00	1.721,00	$ 68.309.932,00
							$ 107.057.642,00		$ 107.057.642,00
6.02.05	**6.02.05**	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**							
6.02.05.01	2.10.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Gobernacion	Unidad	4,00	$ 549.349,00	$ 2.197.396,00	4,00	$ 2.197.396,00
6.02.05.02	2.10.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Gobernacion	Unidad	3,00	$ 650.786,00	$ 1.952.358,00	3,00	$ 1.952.358,00
6.02.05.03	2.10.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Gobernacion	Unidad	10,00	$ 751.775,00	$ 7.517.750,00	10,00	$ 7.517.750,00
6.02.05.04	2.10.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Gobernacion	Unidad	10,00	$ 889.898,00	$ 8.898.980,00	10,00	$ 8.898.980,00
6.02.05.05	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Gobernacion	Unidad	4,00	$ 1.315.519,00	$ 5.262.076,00	4,00	$ 5.262.076,00
							$ 25.828.560,00		$ 25.828.560,00
6.02.06		**PROTECCIONES y PROTECCONES TOTALIZADOR**							
6.02.06.01	2.10.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Gobernacion	Unidad	545,00	$ 24.917,00	$ 13.579.765,00	545,00	$ 13.579.765,00
6.02.06.02	2.10.213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 20 AMP.	Gobernacion	Unidad	1,00	$ 68.333,00	$ 68.333,00	1,00	$ 68.333,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.02.06.03	2.10.223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 20 AMP.	Gobernacion	Unidad	2,00	$ 167.923,00	$ 335.846,00	2,00	$ 335.846,00
6.02.06.04	2.10.224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 30 AMP.	Gobernacion	Unidad	2,00	$ 163.735,00	$ 327.470,00	2,00	$ 327.470,00
6.02.06.05	2.10.225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 40 AMP.	Gobernacion	Unidad	2,00	$ 164.457,00	$ 328.914,00	2,00	$ 328.914,00
6.02.06.06	2.10.226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 50 AMP.	Gobernacion	Unidad	3,00	$ 164.457,00	$ 493.371,00	3,00	$ 493.371,00
6.02.06.07	2.10.237	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 125 AMP.	Gobernacion	Unidad	2,00	$ 598.703,00	$ 1.197.406,00	2,00	$ 1.197.406,00
6.02.06.08	2.10.233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.	Gobernacion	Unidad	10,00	$ 235.072,00	$ 2.350.720,00	10,00	$ 2.350.720,00
6.02.06.09	2.10.240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR GRADUABLE TIPO INDUSTRIAL DE 70-100 AMP	Gobernacion	Unidad	2,00	$ 470.802,00	$ 941.604,00	2,00	$ 941.604,00
6.02.06.10	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 40 AMP.	Cotizacion	Unidad	5,00	$ 228.416,00	$ 1.142.080,00	5,00	$ 1.142.080,00
							$ 20.765.509,00		**$ 20.765.509,00**
6.02.07		**CIRCUITOS RAMALES - CONDUCTORES**							
6.02.07.01	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR CABLE No. 12 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Unidad	24.516,00	$ 10.860,00	$ 266.243.760,00	24.516,00	$ 266.243.760,00
6.02.07.02	Nuevo	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR CABLE No. 14 AWG EN COBRE - HF-FR-LS	Cotizacion	Unidad	15.411,00	$ 10.460,00	$ 161.199.060,00	15.411,00	$ 161.199.060,00
							$ 427.442.820,00		**$ 427.442.820,00**
6.02.08		**CIRCUITOS RAMALES - CANALIZACIONES**							
6.02.08.01	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2".	Gobernacion	Unidad	16.750,00	$ 15.536,00	$ 260.228.000,00	16.750,00	$ 260.228.000,00
							$ 260.228.000,00		**$ 260.228.000,00**
6.02.09		**SALIDAS DE TOMACORRIENTE NORMAL - REGULADO**							
6.02.09.01	2.10.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, ENCALIBRE 10 AWG (2F,T) FREETOX-LHFR-LSYDUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	5,00	$ 135.376,00	$ 676.880,00	5,00	$ 676.880,00
6.02.09.02	2.10.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (3F,N,T) FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO EMT DE 1". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	14,00	$ 268.837,00	$ 3.763.718,00	14,00	$ 3.763.718,00
6.02.09.03	2.10.118	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	1.107,00	$ 170.181,00	$ 188.390.367,00	1.107,00	$ 188.390.367,00
6.02.09.04	2.10.128	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICOTIPOGFCI,ENCALIBRE12AWG(2F,T)FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	103,00	$ 237.841,00	$ 24.497.623,00	103,00	$ 24.497.623,00
6.02.09.05	2.10.132	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDACOMPLETAPARATOMACORRIENTEMONOFÁSICOREGULADO,ENCALIBRE12AWG(F,N,T)YDUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	686,00	$ 188.809,00	$ 129.522.974,00	686,00	$ 129.522.974,00
6.02.09.06	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO TIPO PISO).	Gobernacion	Unidad	68,00	$ 987.995,00	$ 67.183.660,00	68,00	$ 67.183.660,00
							$ 414.035.222,00		**$ 414.035.222,00**
6.02.10		**SALIDAS DE IINTERRUPTORES**							
6.02.10.01	2.10.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYEAPARATO).	Gobernacion	Unidad	68,00	$ 149.046,00	$ 10.135.128,00	68,00	$ 10.135.128,00
6.02.10.02	2.10.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, ENCALIBRE 12 AWG FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	23,00	$ 168.435,00	$ 3.874.005,00	23,00	$ 3.874.005,00
6.02.10.03	2.10.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX-LHFR-LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Gobernacion	Unidad	12,00	$ 187.479,00	$ 2.249.748,00	12,00	$ 2.249.748,00
6.02.10.04	2.10.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	Gobernacion	Unidad	103,00	$ 81.023,00	$ 8.345.369,00	103,00	$ 8.345.369,00
							$ 24.604.250,00		**$ 24.604.250,00**

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA Nº	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.02.11		**SALIDAS DE ILUMINACION**							
6.02.11.01	2.10.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"	Gobernacion	Unidad	1.921,00	$ 152.260,00	$ 292.491.460,00	1.921,00	$ 292.491.460,00
6.02.11.02	2.10.183	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Gobernacion	Unidad	73,00	$ 132.978,00	$ 9.707.394,00	73,00	$ 9.707.394,00
6.02.11.03	2.10.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	Gobernacion	Unidad	1.368,00	$ 170.826,00	$ 233.689.968,00	1.368,00	$ 233.689.968,00
6.02.11.04	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 36 W	Gobernacion	Unidad	127,00	$ 50.643,00	$ 6.431.661,00	127,00	$ 6.431.661,00
6.02.11.05	2.10.186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOBLE SPOT 2X1.6W	Gobernacion	Unidad	356,00	$ 107.127,00	$ 38.137.212,00	356,00	$ 38.137.212,00
6.02.11.06	2.10.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA DE EMERGENCIA	Gobernacion	Unidad	356,00	$ 130.484,00	$ 46.452.304,00	356,00	$ 46.452.304,00
							$ 626.909.999,00		**$ 626.909.999,00**
6.02.12		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**							
6.02.12.01	2.10.244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLYN DE 0.6 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Gobernacion	Unidad	12,00	$ 126.156,00	$ 1.513.872,00	12,00	$ 1.513.872,00
6.02.12.02	2.10.248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE 8 MM PARA ANILLO SUPERIOR DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Gobernacion	Unidad	198,00	$ 132.978,00	$ 26.329.644,00	198,00	$ 26.329.644,00
6.02.12.03	2.10.249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE APANTALLAMIENTO EN ALAMBRÓN DE 8MM EMBEBIDA EN MURO. INCLUYE DUCTO PVC 3/4"	Gobernacion	Unidad	220,00	$ 27.587,00	$ 6.064.740,00	220,00	$ 6.064.740,00
6.02.12.04	2.10.251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE TRANSICIÓN PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO	Gobernacion	Unidad	6,00	$ 79.309,00	$ 475.854,00	6,00	$ 475.854,00
6.02.12.05	2.10.252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1/0 PARA ANILLO INFERIOR DE APANTALLAMIENTO	Gobernacion	Unidad	510,00	$ 42.463,00	$ 21.656.130,00	510,00	$ 21.656.130,00
6.02.12.06	2.10.243	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESISTEMADEPUESTAATIERRADEUNELÉCTRODODECUX2.44M.(INCLUYECAJADEINSPECCIÓNPLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Gobernacion	Unidad	7,00	$ 596.508,00	$ 4.175.556,00	7,00	$ 4.175.556,00
	CAP 6.02.12 NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	Precio Referencia	Unidad		$ 420.292,00	$ -	2,00	$ 840.584,00
	CAP 6.02.12 NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN X PARA UNIÓN DE MALLA A TIERRA	Precio Referencia	Unidad		$ 95.093,00	$ -	12,00	$ 1.141.116,00
	CAP 6.02.12 NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN T PARA UNIÓN DE MALLA A TIERRA	Precio Referencia	Unidad		$ 94.493,00	$ -	31,00	$ 2.929.283,00
	CAP 6.02.12 NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 50 CM X 50 CM.	Precio Referencia	Unidad		$ 210.508,00	$ -	1,00	$ 210.508,00
	CAP 6.02.12 NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 100 MM X 500 MM	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 163.713,00	$ -	2,50	$ 409.283,00
							$ 60.215.796,00		**$ 65.746.570,00**
6.02.13		**EQUIPOS ESPECIALES**							
6.02.13.01	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA (INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA, BARRAJES SEGÚN DISEÑOS)	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 30.230.187,00	$ 30.230.187,00	1,00	$ 30.230.187,00
6.02.13.02	Nuevo	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 100kVA / 60HZ / 208-120V, CON CABINA INSONORIZADA (SEGÚN DISEÑO INICIO A 10 SEG)	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 160.504.892,00	$ 160.504.892,00	1,00	$ 160.504.892,00
6.02.13.03	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTROL PARA BOMBA JOCKEY, Y BOMBA JOCKEY, (SEGÚN DISEÑO)	Cotizacion	Unidad	1,00	$ 54.243.668,00	$ 54.243.668,00	1,00	$ 54.243.668,00
6.02.13.04	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE AIRES ACONDICIONADO (INCLUYE PROTECCIONES Y BARRAJES, SEGÚN DISEÑO T-AIRES)	Cotizacion	Unidad	2,00	$ 11.414.796,00	$ 22.829.592,00	2,00	$ 22.829.592,00
6.02.13.05	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BY PASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS, PROTECCION DE 30A A 40A (INCLUYE PROTECCIONES TRANSFERENCIA MANUAL Y BARRAJES, SEGÚN DISEÑO BY-PASS)	Cotizacion	Unidad	10,00	$ 4.274.796,00	$ 42.747.960,00	10,00	$ 42.747.960,00
6.02.13.06	Nuevo	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BY PASS PARA MANTENIMIENTO DE UPS, PROTECCION DE 100A (INCLUYE PROTECCIONES TRANSFERENCIA MANUAL Y BARRAJES, SEGÚN DISEÑO BY-PASS)	Cotizacion	Unidad	2,00	$ 5.792.683,00	$ 11.585.366,00	2,00	$ 11.585.366,00
							$ 322.141.665,00		**$ 322.141.665,00**

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.02.14		**CERTIFICACIONES**							
6.02.14.01	Nuevo	CERTIFICACIÓN RETIE	UNI	Unidad	1,00	$ 24.073.700,00	$ 24.073.700,00	1,00	$ 24.073.700,00
6.02.14.02	Nuevo	CERTIFICACIÓN RETIE	UNI	Unidad	1,00	$ 31.154.200,00	$ 31.154.200,00	1,00	$ 31.154.200,00
							$ 55.227.900,00		**$ 55.227.900,00**
6.03		**TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS**							
6.03.01		**TUBERÍA SANITARIA PVC 2" T.P**							
6.03.01.01	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	46,01	$ 30.330,00	$ 1.395.483,00	46,01	$ 1.395.483,00
6.03.01.02	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	68,27	$ 30.330,00	$ 2.070.629,00	68,27	$ 2.070.629,00
6.03.01.03	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	57,38	$ 30.330,00	$ 1.740.335,00	57,38	$ 1.740.335,00
6.03.01.04	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	56,81	$ 30.330,00	$ 1.723.047,00	56,81	$ 1.723.047,00
6.03.01.05	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	45,84	$ 30.330,00	$ 1.390.327,00	45,84	$ 1.390.327,00
6.03.01.06	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	39,16	$ 30.330,00	$ 1.187.723,00	39,16	$ 1.187.723,00
6.03.01.07	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	41,24	$ 30.330,00	$ 1.250.809,00	41,24	$ 1.250.809,00
6.03.01.08	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	26,62	$ 30.330,00	$ 807.385,00	26,62	$ 807.385,00
6.03.01.09	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	27,64	$ 30.330,00	$ 838.321,00	27,64	$ 838.321,00
6.03.01.10	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	24,28	$ 30.330,00	$ 736.412,00	24,28	$ 736.412,00
6.03.01.11	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	25,48	$ 30.330,00	$ 772.808,00	25,48	$ 772.808,00
							$ 13.913.279,00		**$ 13.913.279,00**
6.03.02		**TUBERÍA SANITARIA PVC 3" T.P**							
6.03.02.01	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	34,37	$ 43.326,00	$ 1.489.115,00	34,37	$ 1.489.115,00
6.03.02.02	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	40,97	$ 43.326,00	$ 1.775.066,00	40,97	$ 1.775.066,00
6.03.02.03	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	30,17	$ 43.326,00	$ 1.307.145,00	30,17	$ 1.307.145,00
6.03.02.04	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	30,07	$ 43.326,00	$ 1.302.813,00	30,07	$ 1.302.813,00
6.03.02.05	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	23,38	$ 43.326,00	$ 1.012.962,00	23,38	$ 1.012.962,00
6.03.02.06	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	23,38	$ 43.326,00	$ 1.012.962,00	23,38	$ 1.012.962,00
6.03.02.07	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	33,78	$ 43.326,00	$ 1.463.552,00	33,78	$ 1.463.552,00
6.03.02.08	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	38,84	$ 43.326,00	$ 1.682.782,00	38,84	$ 1.682.782,00
6.03.02.09	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	47,24	$ 43.326,00	$ 2.046.720,00	47,24	$ 2.046.720,00
6.03.02.10	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	22,87	$ 43.326,00	$ 990.866,00	22,87	$ 990.866,00
6.03.02.11	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	24,13	$ 43.326,00	$ 1.045.456,00	24,13	$ 1.045.456,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
							$ 15.129.439,00		$ 15.129.439,00
6.03.03		**TUBERÍA SANITARIA PVC 4" T.P**							
6.03.03.01	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	0,25	$ 60.140,00	$ 15.035,00	0,25	$ 15.035,00
6.03.03.02	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	133,63	$ 60.140,00	$ 8.036.508,00	133,63	$ 8.036.508,00
6.03.03.03	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	61,68	$ 60.140,00	$ 3.709.435,00	61,68	$ 3.709.435,00
6.03.03.04	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	45,34	$ 60.140,00	$ 2.726.748,00	45,34	$ 2.726.748,00
6.03.03.05	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	135,20	$ 60.140,00	$ 8.130.928,00	135,20	$ 8.130.928,00
6.03.03.06	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	25,59	$ 60.140,00	$ 1.538.983,00	25,59	$ 1.538.983,00
6.03.03.07	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	25,62	$ 60.140,00	$ 1.540.787,00	25,62	$ 1.540.787,00
6.03.03.08	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	25,62	$ 60.140,00	$ 1.540.787,00	25,62	$ 1.540.787,00
6.03.03.09	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	25,77	$ 60.140,00	$ 1.549.808,00	25,77	$ 1.549.808,00
6.03.03.10	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	25,62	$ 60.140,00	$ 1.540.787,00	25,62	$ 1.540.787,00
6.03.03.11	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	25,77	$ 60.140,00	$ 1.549.808,00	25,77	$ 1.549.808,00
6.03.03.12	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	161,50	$ 60.140,00	$ 9.712.610,00	161,50	$ 9.712.610,00
							$ 41.592.224,00		$ 41.592.224,00
6.03.04		**TUBERÍA SANITARIA Y/O AGUAS LLUVIAS PVC 6" T.P**							
6.03.04.01	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	115,75	$ 142.207,00	$ 16.460.460,00	115,75	$ 16.460.460,00
							$ 16.460.460,00		$ 16.460.460,00
6.03.05		**TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 2"**							
6.03.05.01	2.12.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 2" PVC	Gobernación	Metro Lineal	116,90	$ 29.006,00	$ 3.390.801,00	116,90	$ 3.390.801,00
							$ 3.390.801,00		$ 3.390.801,00
6.03.06		**TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC**							
6.03.06.01	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	209,77	$ 37.711,00	$ 7.910.638,00	209,77	$ 7.910.638,00
6.03.06.02	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	191,08	$ 37.711,00	$ 7.205.818,00	191,08	$ 7.205.818,00
6.03.06.03	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	51,14	$ 37.711,00	$ 1.928.541,00	51,14	$ 1.928.541,00
6.03.06.04	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	297,69	$ 37.711,00	$ 11.226.188,00	297,69	$ 11.226.188,00
6.03.06.05	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	65,60	$ 37.711,00	$ 2.473.842,00	65,60	$ 2.473.842,00
6.03.06.06	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	126,43	$ 37.711,00	$ 4.767.802,00	126,43	$ 4.767.802,00
6.03.06.07	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00
6.03.06.08	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

NIT: 891.855.130-1

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.03.06.09	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00
6.03.06.10	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00
6.03.06.11	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00
6.03.06.12	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 3" PVC. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	21,36	$ 37.711,00	$ 805.507,00	21,36	$ 805.507,00
6.03.06.13	2.12.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS DE 3" PVC. NIVEL 12	Gobernación	Metro Lineal	231,84	$ 37.711,00	$ 8.742.918,00	231,84	$ 8.742.918,00
							$ 49.088.787,00		**$ 49.088.787,00**
6.03.07		**TUBERÍA AGUAS LLUVIAS DE 4" PVC**							
6.03.07.01	2.12.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	127,67	$ 55.459,00	$ 7.081.727,00	127,67	$ 7.081.727,00
							$ 7.081.727,00		**$ 7.081.727,00**
6.03.08		**TUBERÍA AGUAS LLUVIAS DE 8" PVC**							
6.03.08.01	2.12.109 Modificado	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O SANITARIA DE 8" PVC. NIVEL	Cotización	Metro Lineal	36,96	$ 154.547,00	$ 5.712.057,00	36,96	$ 5.712.057,00
							$ 5.712.057,00		**$ 5.712.057,00**
6.03.09		**BUJES SANITARIOS**							
6.03.09.01	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Gobernación	Unidad	145,00	$ 10.659,00	$ 1.545.555,00	145,00	$ 1.545.555,00
6.03.09.02	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Gobernación	Unidad	35,00	$ 16.407,00	$ 574.245,00	35,00	$ 574.245,00
6.03.09.03	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Gobernación	Unidad	138,00	$ 16.407,00	$ 2.264.166,00	138,00	$ 2.264.166,00
6.03.09.04	2.12.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Gobernación	Unidad	11,00	$ 53.014,00	$ 583.154,00	11,00	$ 583.154,00
6.03.09.05	2.12.118 Modificado	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 8 X 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Propio	Unidad	2,00	$ 113.048,00	$ 226.096,00	2,00	$ 226.096,00
6.03.09.06	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Gobernación	Unidad	148,00	$ 30.821,00	$ 4.561.508,00	148,00	$ 4.561.508,00
							$ 9.754.724,00		**$ 9.754.724,00**
6.03.10	**6.03.10**	**DRENAJE**							
6.03.10.01	2.02.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 8" PARA DRENAJE CON FILTRO	Gobernación	Metro Lineal	306,97	$ 120.424,00	$ 36.966.555,00	-	$ -
CAP 6 NP 01	CAP 6 NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0,50X0,50	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 107.618,00	$ -	$ 323,39	$ 34.867.263,00
CAP 6 NP 02	CAP 6 NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 6" PARA DRENAJE CON FILTRO SECCION 0,50X1,20	Precio Referencia	Metro Lineal		$ 228.513,00	$ -	$ 222,00	$ 50.729.886,00
CAP 6 NP 03	CAP 6 NP 03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precio Referencia	Metro Cubico		$ 1.267.995,00	$ -	$ 9,10	$ 11.537.945,00
CAP 6 NP 04	CAP 6 NP 04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (INCLUYE MARCO Y TAPA)	Precio Referencia	Und		$ 1.429.973,00	$ -	$ 6,00	$ 8.579.838,00
							$ 36.966.555,00		**$ 105.714.932,00**
6.04		**TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS**							
6.04.01		**TUBERÍA PVC 3/4" T.P**							
6.04.01.01	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	22,41	$ 10.595,00	$ 237.434,00	22,41	$ 237.434,00
6.04.01.02	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	83,42	$ 10.595,00	$ 883.835,00	83,42	$ 883.835,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.04.01.03	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	91,11	$ 10.595,00	$ 965.310,00	91,11	$ 965.310,00
6.04.01.04	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	102,38	$ 10.595,00	$ 1.084.716,00	102,38	$ 1.084.716,00
6.04.01.05	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	92,35	$ 10.595,00	$ 978.448,00	92,35	$ 978.448,00
6.04.01.06	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	76,75	$ 10.595,00	$ 813.166,00	76,75	$ 813.166,00
6.04.01.07	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	76,84	$ 10.595,00	$ 814.120,00	76,84	$ 814.120,00
6.04.01.08	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	84,21	$ 10.595,00	$ 892.205,00	84,21	$ 892.205,00
6.04.01.09	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	86,04	$ 10.595,00	$ 911.594,00	86,04	$ 911.594,00
6.04.01.10	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	86,16	$ 10.595,00	$ 912.865,00	86,16	$ 912.865,00
6.04.01.11	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	77,29	$ 10.595,00	$ 818.888,00	77,29	$ 818.888,00
6.04.01.12	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	55,34	$ 10.595,00	$ 586.327,00	55,34	$ 586.327,00
6.04.01.13	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 12	Gobernación	Metro Lineal	26,46	$ 10.595,00	$ 280.344,00	26,46	$ 280.344,00
							$ 10.179.252,00		**$ 10.179.252,00**
6.04.02		**TUBERÍA PVC 1" T.P**							
6.04.02.01	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	166,62	$ 13.462,00	$ 2.243.038,00	166,62	$ 2.243.038,00
6.04.02.02	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 1	Gobernación	Metro Lineal	99,54	$ 13.462,00	$ 1.340.007,00	99,54	$ 1.340.007,00
6.04.02.03	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 2	Gobernación	Metro Lineal	135,07	$ 13.462,00	$ 1.818.312,00	135,07	$ 1.818.312,00
6.04.02.04	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 3	Gobernación	Metro Lineal	119,83	$ 13.462,00	$ 1.613.151,00	119,83	$ 1.613.151,00
6.04.02.05	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 4	Gobernación	Metro Lineal	112,13	$ 13.462,00	$ 1.509.494,00	112,13	$ 1.509.494,00
6.04.02.06	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 5	Gobernación	Metro Lineal	112,13	$ 13.462,00	$ 1.509.494,00	112,13	$ 1.509.494,00
6.04.02.07	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 6	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.08	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 7	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.09	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 8	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.10	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 9	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.11	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 10	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.12	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 11	Gobernación	Metro Lineal	50,20	$ 13.462,00	$ 675.792,00	50,20	$ 675.792,00
6.04.02.13	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. NIVEL 12	Gobernación	Metro Lineal	14,01	$ 13.462,00	$ 188.603,00	14,01	$ 188.603,00
							$ 14.276.851,00		**$ 14.276.851,00**
6.04.03		**TUBERÍA PVC 2" T.P**							
6.04.03.01	2.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. TORRE A	Gobernación	Metro Lineal	50,80	$ 31.875,00	$ 1.619.250,00	50,80	$ 1.619.250,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.04.03.02	2.12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. TORRE B	Gobernación	Metro Lineal	19,90	$ 31.875,00	$ 634.313,00	19,90	$ 634.313,00
							$ 2.253.563,00		$ 2.253.563,00
6.04.04		**TUBERÍA PVC 1 1/2" T.P**							
6.04.04.01	2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	53,52	$ 21.432,00	$ 1.147.041,00	53,52	$ 1.147.041,00
							$ 1.147.041,00		$ 1.147.041,00
6.04.05		**TUBERÍA PVC 3" T.P**							
6.04.05.01	2.12.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	79,94	$ 71.677,00	$ 5.729.859,00	79,94	$ 5.729.859,00
							$ 5.729.859,00		$ 5.729.859,00
6.04.06		**BUJES**							
6.04.06.01	2.12.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1" X 3/4" T.P.	Gobernación	Unidad	162,00	$ 3.470,00	$ 562.140,00	162,00	$ 562.140,00
6.04.06.02	2.12.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 1" T.P.	Gobernación	Unidad	28,00	$ 6.723,00	$ 188.244,00	28,00	$ 188.244,00
6.04.06.03	2.12.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 2 X 1" T.P.	Gobernación	Unidad	25,00	$ 9.356,00	$ 233.900,00	25,00	$ 233.900,00
6.04.06.04	2.12.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 2 X 1 1/2" T.P.	Gobernación	Unidad	30,00	$ 9.356,00	$ 280.680,00	30,00	$ 280.680,00
6.04.06.05	Cotización	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 3 X 2" T.P.	Cotización	Unidad	4,00	$ 22.049,00	$ 88.196,00	4,00	$ 88.196,00
							$ 1.353.160,00		$ 1.353.160,00
6.04.07		**REGISTROS**							
6.04.07.01	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Gobernación	Unidad	53,00	$ 30.016,00	$ 1.590.848,00	53,00	$ 1.590.848,00
6.04.07.02	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Gobernación	Unidad	19,00	$ 40.189,00	$ 763.591,00	19,00	$ 763.591,00
							$ 2.354.439,00		$ 2.354.439,00
6.04.08		**SISTEMA DE BOMBEO**							
6.04.08.01	Cotización	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR: DOS ELECTROBOMBAS VERTICALES MULTIETAPAS 15 HP TRIFASICAS, DOS VARIADORES DE VELOCIDAD, TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS, FLAUTA DE INTERCONEXIÓN, ACCESORIOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA	Cotización	Global	2,00	$ 23.866.248,00	$ 47.732.496,00	2,00	$ 47.732.496,00
							$ 47.732.496,00		$ 47.732.496,00
6.05		**AIRE ACONDICIONADO**							
6.05.01		**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN EQUIPOS VRF**							
6.05.01.01	Nuevo	Tubería Rígida de cobre tipo "L" de diametro 1 5/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	26,00	$ 210.969,00	$ 5.485.194,00	26,00	$ 5.485.194,00
6.05.01.02	Nuevo	Tubería Rígida de cobre tipo "L" de diametro 1 3/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	14,25	$ 176.043,00	$ 2.508.613,00	14,25	$ 2.508.613,00
6.05.01.03	Nuevo	Tubería Rígida de cobre tipo "L" de diametro 1 1/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	45,00	$ 138.702,00	$ 6.241.590,00	45,00	$ 6.241.590,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING. JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.05.01.04	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 3/4", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	44,00	$ 98.424,00	$ 4.330.656,00	44,00	$ 4.330.656,00
6.05.01.05	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 7/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	27,00	$ 105.184,00	$ 2.839.968,00	27,00	$ 2.839.968,00
6.05.01.06	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 5/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	54,00	$ 79.555,00	$ 4.295.970,00	54,00	$ 4.295.970,00
6.05.01.07	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 3/8", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	70,00	$ 47.684,00	$ 3.337.880,00	70,00	$ 3.337.880,00
6.05.01.08	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 1/2", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	98,00	$ 60.358,00	$ 5.915.084,00	98,00	$ 5.915.084,00
6.05.01.09	Nuevo	Tuberia Rigida de cobre tipo "L" de diametro 1/4", aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Propio	Metro Lineal	74,00	$ 40.012,00	$ 2.960.888,00	74,00	$ 2.960.888,00
							$ 37.915.843,00		**$ 37.915.843,00**
6.05.02		**ACCESORIOS DE TUBERIA Y- JOINT (BRANCH)**							
6.05.02.01	Nuevo	MXJ-YA1509	Propio	Unidad	4,00	$ 349.603,00	$ 1.398.412,00	4,00	$ 1.398.412,00
6.05.02.02	Nuevo	MXJ-YA2512	Propio	Unidad	4,00	$ 513.721,00	$ 2.054.884,00	4,00	$ 2.054.884,00
6.05.02.03	Nuevo	MXJ-YA2812	Propio	Unidad	2,00	$ 617.612,00	$ 1.235.224,00	2,00	$ 1.235.224,00
6.05.02.04	Nuevo	MXJ-YA2815	Propio	Unidad	3,00	$ 717.790,00	$ 2.153.370,00	3,00	$ 2.153.370,00
6.05.02.05	Nuevo	MXJ-YA3419	Propio	Unidad	1,00	$ 905.689,00	$ 905.689,00	1,00	$ 905.689,00
6.05.02.06	Nuevo	MXJ-YA4119	Propio	Unidad	3,00	$ 1.005.684,00	$ 3.017.052,00	3,00	$ 3.017.052,00
6.05.02.07	Nuevo	MXJ-TA3819M	Propio	Unidad	2,00	$ 792.255,00	$ 1.584.510,00	2,00	$ 1.584.510,00
							$ 12.349.141,00		**$ 12.349.141,00**
6.06		**SISTEMA FOTOVOLTAICO**							
6.06.01	Cotización	SERVICIO DE DESARROLLO DE DISEÑOS E INGENIERIA SISTEMA FOTOVOLTAICO, TRÁMITE ,PERMISO DE CONEXIÓN APOYO GESTIÓN CRÉDITO	Cotización	Unidad	1,00	$ 25.169.619,00	$ 25.169.619,00	1,00	$ 25.169.619,00
							$ 25.169.619,00		**$ 25.169.619,00**
6.07		**RED DE VOZ Y DATOS**							
6.07.01		**CCTV**							
6.07.01.01	Cotización	GRABADOR DE VIDEO HIBRIDO 16 CANALES , NVR 16CH H.265 DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP AB ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI	Cotización	Unidad	6,00	$ 834.400,00	$ 5.006.400,00	6,00	$ 5.006.400,00
6.07.01.02	Cotización	DISCO DURO DE 8TB,DISCO DURO 8TB CACHE 256MB 3.5" SATA 7200 RPM 6GB/S	Cotización	Unidad	12,00	$ 1.357.357,00	$ 16.288.284,00	12,00	$ 16.288.284,00
6.07.01.03	Cotización	SWITCHE DE COMUNICACIONES 24 PUERTOS,SWITCH 16 PUERTOS GIGA POE 2 PUERTOS UPLINK GIGA Y 2 PTOS SFP 30W PTOS Y POTENCIA TOTAL 150W	Cotización	Unidad	1,00	$ 1.351.235,00	$ 1.351.235,00	1,00	$ 1.351.235,00
6.07.01.04	Cotización	WORKSTATION PARA CCTV	Cotización	Unidad	2,00	$ 8.940.000,00	$ 17.880.000,00	2,00	$ 17.880.000,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.07.01.05	Cotización	MONITOR 32" RETROILUMINACION LED 1080P ÁNGULO DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) HDMI/VGA/USB PARLANTE 4WX2	Cotización	Unidad	4,00	$ 1.266.500,00	$ 5.066.000,00	4,00	$ 5.066.000,00
6.07.01.06	Cotización	CAMARA HD BALA 5MP SMART DUAL LIGHT (FULLCOLOR) 2.8MM DWDR, 3D NR, HLC, BLC, IP67	Cotización	Unidad	21,00	$ 139.012,00	$ 2.919.252,00	21,00	$ 2.919.252,00
6.07.01.07	Cotización	CAMARA HD DOMO SEMIMETALICO 1/3" CMOS 4MP@20FPS LENTE 2.8MM FOV 101° WDR 120DB IR 30M	Cotización	Unidad	75,00	$ 137.000,00	$ 10.275.000,00	75,00	$ 10.275.000,00
6.07.01.08	Cotización	ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN (CABLEADO, CONECTORES, TERMINALES, JACKS, CAJAS)	Cotización	Unidad	1,00	$ 42.578.200,00	$ 42.578.200,00	1,00	$ 42.578.200,00
6.07.01.09	Cotización	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Cotización	Unidad	1,00	$ 17.457.890,00	$ 17.457.890,00	1,00	$ 17.457.890,00
							$ 118.822.261,00		$ 118.822.261,00
6.07.02		**ACCESO**							
6.07.02.01	Cotización	CONTROL ACCESO 4 PUERTAS 20000 HUELLAS 60000 TARJETAS WEIGAND 26 BITS TCP/IP 9.6 - 14,4 VCD+GABINETE	Cotización	Unidad	8,00	$ 1.763.408,00	$ 14.107.264,00	8,00	$ 14.107.264,00
6.07.02.02	Cotización	PACKAGEB - CONTROL ACCESO 2 PUERTAS 20000 HUELLAS 60000 TARJETAS WEIGAND 26 BITS TCP/IP+GABINETE	Cotización	Unidad	5,00	$ 1.463.092,00	$ 7.315.460,00	5,00	$ 7.315.460,00
6.07.02.03	Cotización	KIT FUENTE (GAB, TRANSF, BATERÍA) 12V 5A	Cotización	Unidad	13,00	$ 521.500,00	$ 6.779.500,00	13,00	$ 6.779.500,00
6.07.02.04	Cotización	LECTOR DE TARJETAS MIFARE 13.56MHZ SALIDA RS485 COLOR NEGRO IP65	Cotización	Unidad	32,00	$ 125.160,00	$ 4.005.120,00	32,00	$ 4.005.120,00
6.07.02.05	Cotización	BOTON LIBERADOR SIN CONTACTO CON CONTROL REMOTO PARA ELECTROCERRADURAS 115*70MM SALIDAS NO/COM/NC	Cotización	Unidad	32,00	$ 117.680,00	$ 3.765.760,00	32,00	$ 3.765.760,00
6.07.02.06	Cotización	ELECTROIMAN 660 LBS CON SENSOR DE ESTADO , LED Y BASE/SOPORTE	Cotización	Unidad	32,00	$ 499.150,00	$ 15.972.800,00	32,00	$ 15.972.800,00
6.07.02.07	Cotización	WORKSTATION CONTROL DE ACCESO	Cotización	Unidad	1,00	$ 9.685.000,00	$ 9.685.000,00	1,00	$ 9.685.000,00
6.07.02.08	Cotización	TARJETA MIFARE FRECUENCIA 13.56MHZ MEMORIA 4KB	Cotización	Unidad	1.000,00	$ 7.373,00	$ 7.373.000,00	1.000,00	$ 7.373.000,00
6.07.02.09	Cotización	LICENCIA CONTROL DE ACCESO	Cotización	Unidad	1,00	$ 3.725.000,00	$ 3.725.000,00	1,00	$ 3.725.000,00
6.07.02.10	Cotización	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL SENCILLO ACERO INOXIDABLE BRAZO ABATIBLE IP64 CON INBIO260PRO 2 FR1500 110V	Cotización	Unidad	4,00	$ 6.563.450,00	$ 26.253.800,00	4,00	$ 26.253.800,00
6.07.02.11	Cotización	BARRERA ABATIBLE UNA LINEA DE ACCESO BRAZO VIDRIO 110/220VAC SIN LECTORAS NI CONTROLADORA	Cotización	Unidad	1,00	$ 6.803.340,00	$ 6.803.340,00	1,00	$ 6.803.340,00
6.07.02.12	Cotización	BARRERA VEHICULAR ALTO RENDIMIENTO BRAZO ARTICULADO 3MT CON LED DETECTOR MASA-LAZO SENTIDO IZQUIERDO	Cotización	Unidad	4,00	$ 7.152.000,00	$ 28.608.000,00	4,00	$ 28.608.000,00
6.07.02.13	Cotización	MOTOR PARA PUERTA VEHICULAR	Cotización	Unidad	2,00	$ 10.877.000,00	$ 21.754.000,00	2,00	$ 21.754.000,00
6.07.02.14	Cotización	ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN (CABLEAEADO, CONECTORES, TERMINALES, JACKS, CAJAS)	Cotización	Unidad	1,00	$ 52.955.000,00	$ 52.955.000,00	1,00	$ 52.955.000,00
6.07.02.15	Cotización	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Cotización	Unidad	1,00	$ 25.941.960,00	$ 25.941.960,00	1,00	$ 25.941.960,00
							$ 235.045.004,00		$ 235.045.004,00
6.07.03		**DETECCIÓN**							
6.07.03.01	Cotización	PANEL 2 LAZOS 500 DISPOSITIVOS	Cotización	Unidad	1,00	$ 5.215.000,00	$ 5.215.000,00	1,00	$ 5.215.000,00
6.07.03.02	Cotización	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE CON BASE	Cotización	Unidad	261,00	$ 232.440,00	$ 60.666.840,00	261,00	$ 60.666.840,00
6.07.03.03	Cotización	ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN	Cotización	Unidad	32,00	$ 309.472,00	$ 9.903.104,00	32,00	$ 9.903.104,00
6.07.03.04	Cotización	SIRENA STROBOSCÓPICA DE PARED	Cotización	Unidad	32,00	$ 365.175,00	$ 11.685.600,00	32,00	$ 11.685.600,00
6.07.03.05	Cotización	MÓDULO DE RELÉ	Cotización	Unidad	13,00	$ 265.220,00	$ 3.447.860,00	13,00	$ 3.447.860,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ITEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
6.07.03.06	Cotización	MÓDULO DE MONITOREO	Cotización	Unidad	16,00	$ 216.050,00	$ 3.456.800,00	16,00	$ 3.456.800,00
6.07.03.07	Cotización	FUENTE REMOTA	Cotización	Unidad	2,00	$ 2.533.000,00	$ 5.066.000,00	2,00	$ 5.066.000,00
6.07.03.08	Cotización	ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN (CABLEADO, CONECTORES, TERMINALES, JACKS, CAJAS, GABINETES, PATCHCORDS)	Cotización	Unidad	1,00	$ 67.830.000,00	$ 67.830.000,00	1,00	$ 67.830.000,00
6.07.03.09	Cotización	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Cotización	Unidad	1,00	$ 24.989.716,00	$ 24.989.716,00	1,00	$ 24.989.716,00
							$ 192.260.920,00		**$ 192.260.920,00**
6.07.04		**PUNTOS DE DATOS**							
6.07.04.01	Cotización	ACCESORIOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN (CABLEADO, CONECTORES, TERMINALES, JACKS, CAJAS, GABINETES, PATCHCORDS)	Cotización	Unidad	640,00	$ 436.277,00	$ 279.217.280,00	640,00	$ 279.217.280,00
6.07.04.02	Cotización	RACK DE COMUNICACIONES 48U	Cotización	Unidad	10,00	$ 3.553.650,00	$ 35.536.500,00	10,00	$ 35.536.500,00
6.07.04.03	Cotización	MANO DE OBRA INSTALACIÓN	Cotización	Unidad	640,00	$ 81.942,00	$ 52.442.880,00	640,00	$ 52.442.880,00
							$ 367.196.660,00		**$ 367.196.660,00**
6.07.05		**INFRAESTRUCTURA**							
6.07.05.01	Cotización	TUBERÍA EMT 3/4 METRO LINEAL INSTALADO INCLUYE GRAPAS, CHAZOS, TERMINALES, UNIONES, CAJAS, RIEL, VARILLA	Cotización	Unidad	3.000,00	$ 35.165,00	$ 105.495.000,00	3.000,00	$ 105.495.000,00
6.07.05.02	Cotización	TUBERÍA EMT 1" METRO LINEAL INSTALADO INCLUYE GRAPAS,CHAZOS, TERMINALES, UNIONES,CAJAS, RIEL, VARILLA	Cotización	Unidad	250,00	$ 47.005,00	$ 11.751.250,00	250,00	$ 11.751.250,00
6.07.05.03	Cotización	BANDEJA PORTACABLE METRO LINEAL INSTALADO INCLUYE SOPORTES, CHAZOS, VARILLA,ACCESORIOS	Cotización	Unidad	550,00	$ 102.221,00	$ 56.221.550,00	550,00	$ 56.221.550,00
							$ 173.467.800,00		**$ 173.467.800,00**
7		**PISOS - BASES - ACABADOS**							
7.01		**SOBREPISO MORTERO DE PEGA 1:5 E=4 Cm**							
7.01.01	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	1.219,10	$ 33.164,00	$ 40.430.232,00	1.219,10	$ 40.430.232,00
7.01.02	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	1.326,03	$ 33.164,00	$ 43.976.459,00	1.326,03	$ 43.976.459,00
7.01.03	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	432,99	$ 33.164,00	$ 14.359.680,00	432,99	$ 14.359.680,00
7.01.04	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	433,43	$ 33.164,00	$ 14.374.273,00	433,43	$ 14.374.273,00
7.01.05	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	432,43	$ 33.164,00	$ 14.341.109,00	432,43	$ 14.341.109,00
7.01.06	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	432,33	$ 33.164,00	$ 14.337.792,00	432,33	$ 14.337.792,00
7.01.07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	432,36	$ 33.164,00	$ 14.338.787,00	432,36	$ 14.338.787,00
7.01.08	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	434,19	$ 33.164,00	$ 14.399.477,00	434,19	$ 14.399.477,00
7.01.09	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	430,46	$ 33.164,00	$ 14.275.775,00	430,46	$ 14.275.775,00
7.01.10	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	434,19	$ 33.164,00	$ 14.399.477,00	434,19	$ 14.399.477,00
7.01.11	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	433,82	$ 33.164,00	$ 14.387.206,00	433,82	$ 14.387.206,00
7.01.12	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 3.1	Gobernación	Metro Cuadrado	401,03	$ 33.164,00	$ 13.299.759,00	401,03	$ 13.299.759,00
7.01.13	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. Nivel 4.1	Gobernación	Metro Cuadrado	397,90	$ 33.164,00	$ 13.195.956,00	397,90	$ 13.195.956,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
							$ 240.115.982,00		$ 240.115.982,00
7.02		**ENCHAPES CERÁMICA+GUARDAESCOBA H=10 CM**							
7.02.01	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	557,48	$ 91.325,00	$ 50.911.861,00	557,48	$ 50.911.861,00
7.02.02	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	340,86	$ 91.325,00	$ 31.129.040,00	340,86	$ 31.129.040,00
7.02.03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	397,90	$ 91.325,00	$ 36.338.218,00	397,90	$ 36.338.218,00
7.02.04	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	132,90	$ 91.325,00	$ 12.137.093,00	132,90	$ 12.137.093,00
7.02.05	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	108,84	$ 91.325,00	$ 9.939.813,00	108,84	$ 9.939.813,00
7.02.06	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	91,29	$ 91.325,00	$ 8.337.059,00	91,29	$ 8.337.059,00
7.02.07	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	90,90	$ 91.325,00	$ 8.301.443,00	90,90	$ 8.301.443,00
7.02.08	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	133,99	$ 91.325,00	$ 12.236.637,00	133,99	$ 12.236.637,00
7.02.09	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	116,40	$ 91.325,00	$ 10.630.230,00	116,40	$ 10.630.230,00
7.02.10	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	133,99	$ 91.325,00	$ 12.236.637,00	133,99	$ 12.236.637,00
7.02.11	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	253,64	$ 91.325,00	$ 23.163.673,00	253,64	$ 23.163.673,00
7.02.12	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 3.1	Gobernación	Metro Cuadrado	113,20	$ 91.325,00	$ 10.337.990,00	113,20	$ 10.337.990,00
7.02.13	2.05.19	PISO EN CERÁMICA Nivel 4.1	Gobernación	Metro Cuadrado	129,33	$ 91.325,00	$ 11.811.062,00	129,33	$ 11.811.062,00
							$ 237.510.756,00		$ 237.510.756,00
7.03		**GUARDAESCOBAS VINISOL DE H = 7 CM**							
7.03.01	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 1	Gobernación	Metro Lineal	359,51	$ 22.722,00	$ 8.168.786,00	359,51	$ 8.168.786,00
7.03.02	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 2	Gobernación	Metro Lineal	328,54	$ 22.722,00	$ 7.465.086,00	328,54	$ 7.465.086,00
7.03.03	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 3	Gobernación	Metro Lineal	131,08	$ 22.722,00	$ 2.978.400,00	131,08	$ 2.978.400,00
7.03.04	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 4	Gobernación	Metro Lineal	147,49	$ 22.722,00	$ 3.351.268,00	147,49	$ 3.351.268,00
7.03.05	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 5	Gobernación	Metro Lineal	113,27	$ 22.722,00	$ 2.573.721,00	113,27	$ 2.573.721,00
7.03.06	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 6	Gobernación	Metro Lineal	100,58	$ 22.722,00	$ 2.285.379,00	100,58	$ 2.285.379,00
7.03.07	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 7	Gobernación	Metro Lineal	100,33	$ 22.722,00	$ 2.279.698,00	100,33	$ 2.279.698,00
7.03.08	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 8	Gobernación	Metro Lineal	134,99	$ 22.722,00	$ 3.067.243,00	134,99	$ 3.067.243,00
7.03.09	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 9	Gobernación	Metro Lineal	132,21	$ 22.722,00	$ 3.004.076,00	132,21	$ 3.004.076,00
7.03.10	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 10	Gobernación	Metro Lineal	134,76	$ 22.722,00	$ 3.062.017,00	134,76	$ 3.062.017,00
7.03.11	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 11	Gobernación	Metro Lineal	208,99	$ 22.722,00	$ 4.748.671,00	208,99	$ 4.748.671,00
7.03.12	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 3.1	Gobernación	Metro Lineal	117,35	$ 22.722,00	$ 2.666.427,00	117,35	$ 2.666.427,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING. JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
7.03.13	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL DE H = 7.0 CM. Nivel 4.1	Gobernación	Metro Lineal	121,02	$ 22.722,00	$ 2.749.816,00	121,02	$ 2.749.816,00
							$ 48.400.588,00		**$ 48.400.588,00**
7.04		**PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO)**							
7.04.01	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	647,27	$ 121.278,00	$ 78.499.611,00	647,27	$ 78.499.611,00
7.04.02	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	959,98	$ 121.278,00	$ 116.424.454,00	959,98	$ 116.424.454,00
7.04.03	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	293,27	$ 121.278,00	$ 35.567.199,00	293,27	$ 35.567.199,00
7.04.04	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	288,58	$ 121.278,00	$ 34.998.405,00	288,58	$ 34.998.405,00
7.04.05	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	310,90	$ 121.278,00	$ 37.705.330,00	310,90	$ 37.705.330,00
7.04.06	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	329,74	$ 121.278,00	$ 39.990.208,00	329,74	$ 39.990.208,00
7.04.07	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	329,74	$ 121.278,00	$ 39.990.208,00	329,74	$ 39.990.208,00
7.04.08	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	288,24	$ 121.278,00	$ 34.957.171,00	288,24	$ 34.957.171,00
7.04.09	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	300,78	$ 121.278,00	$ 36.477.997,00	300,78	$ 36.477.997,00
7.04.10	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	288,24	$ 121.278,00	$ 34.957.171,00	288,24	$ 34.957.171,00
7.04.11	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	167,54	$ 121.278,00	$ 20.318.916,00	167,54	$ 20.318.916,00
7.04.12	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 3.1	Gobernación	Metro Cuadrado	271,44	$ 121.278,00	$ 32.919.700,00	271,44	$ 32.919.700,00
7.04.13	2.05.13	PISO EN ALFOMBRA USO RESIDENCIAL O INSTITUCIONAL (TRÁFICO LIVIANO) Nivel 4.1	Gobernación	Metro Cuadrado	153,98	$ 121.278,00	$ 18.674.386,00	153,98	$ 18.674.386,00
							$ 561.480.756,00		**$ 561.480.756,00**
8		**APARATOS SANITARIOS**							
8.01		**CABINAS BATERIA SANITARIA NORMAL**							
8.01.01	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) - Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	48,94	$ 906.939,00	$ 44.385.595,00	48,94	$ 44.385.595,00
8.01.02	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO)-Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	50,65	$ 906.939,00	$ 45.936.460,00	50,65	$ 45.936.460,00
8.01.03	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) -Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	52,44	$ 906.939,00	$ 47.559.881,00	52,44	$ 47.559.881,00
8.01.04	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	52,44	$ 906.939,00	$ 47.559.881,00	52,44	$ 47.559.881,00
8.01.05	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
8.01.06	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
8.01.07	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
8.01.08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
8.01.09	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
8.01.10	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
8.01.11	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO) Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	20,98	$ 906.939,00	$ 19.027.580,00	20,98	$ 19.027.580,00
							$ 318.634.877,00		**$ 318.634.877,00**
8.02		**SANITARIOS BLANCOS CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL**							
8.02.01	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 1	Gobernación	UNIDAD	14,00	$ 2.001.759,00	$ 28.024.626,00	14,00	$ 28.024.626,00
8.02.02	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 2	Gobernación	UNIDAD	15,00	$ 2.001.759,00	$ 30.026.385,00	15,00	$ 30.026.385,00
8.02.03	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 3	Gobernación	UNIDAD	15,00	$ 2.001.759,00	$ 30.026.385,00	15,00	$ 30.026.385,00
8.02.04	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 4	Gobernación	UNIDAD	15,00	$ 2.001.759,00	$ 30.026.385,00	15,00	$ 30.026.385,00
8.02.05	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 5	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.06	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 6	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.07	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 7	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.08	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 8	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.09	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 9	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.10	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 10	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
8.02.11	2.12.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO LINEA INSTITUCIONAL Nivel 11	Gobernación	UNIDAD	6,00	$ 2.001.759,00	$ 12.010.554,00	6,00	$ 12.010.554,00
							$ 202.177.659,00		**$ 202.177.659,00**
8.03		**LAVAMANOS DE BAJOPONER**							
8.03.01	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 1	Gobernación	UNIDAD	14,00	$ 332.271,00	$ 4.651.794,00	14,00	$ 4.651.794,00
8.03.02	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 2	Gobernación	UNIDAD	13,00	$ 332.271,00	$ 4.319.523,00	13,00	$ 4.319.523,00
8.03.03	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 3	Gobernación	UNIDAD	11,00	$ 332.271,00	$ 3.654.981,00	11,00	$ 3.654.981,00
8.03.04	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 4	Gobernación	UNIDAD	11,00	$ 332.271,00	$ 3.654.981,00	11,00	$ 3.654.981,00
8.03.05	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 5	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.06	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 6	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.07	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 7	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.08	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 8	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.09	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 9	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.10	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 10	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
8.03.11	2.12.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO Nivel 11	Gobernación	UNIDAD	4,00	$ 332.271,00	$ 1.329.084,00	4,00	$ 1.329.084,00
							$ 25.584.867,00		**$ 25.584.867,00**
8.04		**ORINAL MEDIANO COMPLETO**							
8.04.01	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 1	Gobernación	Unidad	7,00	$ 553.262,00	$ 3.872.834,00	7,00	$ 3.872.834,00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
8.04.02	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 2	Gobernación	Unidad	7,00	$ 553.262,00	$ 3.872.834,00	7,00	$ 3.872.834,00
8.04.03	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 3	Gobernación	Unidad	6,00	$ 553.262,00	$ 3.319.572,00	6,00	$ 3.319.572,00
8.04.04	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 4	Gobernación	Unidad	6,00	$ 553.262,00	$ 3.319.572,00	6,00	$ 3.319.572,00
8.04.05	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 5	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.06	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 6	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.07	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 7	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 8	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.09	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 9	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.10	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 10	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
8.04.11	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) NIVEL 11	Gobernación	Unidad	2,00	$ 553.262,00	$ 1.106.524,00	2,00	$ 1.106.524,00
							$ 22.130.480,00		$ 22.130.480,00
8.05		**COMBO SANITARIO - BAÑOS PRIVADOS**							
8.05.01	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 1	Gobernación	Unidad	1,00	$ 711.261,00	$ 711.261,00	1,00	$ 711.261,00
8.05.02	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 2	Gobernación	Unidad	2,00	$ 711.261,00	$ 1.422.522,00	2,00	$ 1.422.522,00
8.05.03	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 3	Gobernación	Unidad	1,00	$ 711.261,00	$ 711.261,00	1,00	$ 711.261,00
8.05.04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 4	Gobernación	Unidad	1,00	$ 711.261,00	$ 711.261,00	1,00	$ 711.261,00
8.05.05	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 5	Gobernación	Unidad	2,00	$ 711.261,00	$ 1.422.522,00	2,00	$ 1.422.522,00
8.05.06	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 6	Gobernación	Unidad	2,00	$ 711.261,00	$ 1.422.522,00	2,00	$ 1.422.522,00
8.05.07	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 7	Gobernación	Unidad	2,00	$ 711.261,00	$ 1.422.522,00	2,00	$ 1.422.522,00
8.05.08	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 8	Gobernación	Unidad	1,00	$ 711.261,00	$ 711.261,00	1,00	$ 711.261,00
8.05.09	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 9	Gobernación	Unidad	3,00	$ 711.261,00	$ 2.133.783,00	3,00	$ 2.133.783,00
8.05.10	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 10	Gobernación	Unidad	1,00	$ 711.261,00	$ 711.261,00	1,00	$ 711.261,00
8.05.11	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS Nivel 11	Gobernación	Unidad	2,00	$ 711.261,00	$ 1.422.522,00	2,00	$ 1.422.522,00
							$ 12.802.698,00		$ 12.802.698,00
8.06		**COMBO SANITARIO - MOVILIDAD REDUCIDA**							
8.06.01	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 1	Propio	Unidad	4,00	$ 3.904.364,00	$ 15.617.456,00	4,00	$ 15.617.456,00
8.06.02	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 2	Propio	Unidad	4,00	$ 3.904.364,00	$ 15.617.456,00	4,00	$ 15.617.456,00
8.06.03	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 3	Propio	Unidad	2,00	$ 3.904.364,00	$ 7.808.728,00	2,00	$ 7.808.728,00
8.06.04	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 4	Propio	Unidad	2,00	$ 3.904.364,00	$ 7.808.728,00	2,00	$ 7.808.728,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÌA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
8.06.05	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 5	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.06	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 6	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.07	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 7	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.08	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 8	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.09	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 9	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.10	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 10	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
8.06.11	Nuevo	Suministro e Instalación de Combo Sanitario Movilidad Reducida. Incluye Griferías y Accesorios. Nivel 11	Propio	Unidad	1,00	$ 3.904.364,00	$ 3.904.364,00	1,00	$ 3.904.364,00
							$ 74.182.916,00		$ 74.182.916,00
8.07		**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL**							
8.07.01	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 1	Gobernación	Unidad	20,00	$ 138.450,00	$ 2.769.000,00	20,00	$ 2.769.000,00
8.07.02	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 2	Gobernación	Unidad	22,00	$ 138.450,00	$ 3.045.900,00	22,00	$ 3.045.900,00
8.07.03	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 3	Gobernación	Unidad	14,00	$ 138.450,00	$ 1.938.300,00	14,00	$ 1.938.300,00
8.07.04	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 4	Gobernación	Unidad	17,00	$ 138.450,00	$ 2.353.650,00	17,00	$ 2.353.650,00
8.07.05	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 5	Gobernación	Unidad	9,00	$ 138.450,00	$ 1.246.050,00	9,00	$ 1.246.050,00
8.07.06	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 6	Gobernación	Unidad	9,00	$ 138.450,00	$ 1.246.050,00	9,00	$ 1.246.050,00
8.07.07	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 7	Gobernación	Unidad	9,00	$ 138.450,00	$ 1.246.050,00	9,00	$ 1.246.050,00
8.07.08	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 8	Gobernación	Unidad	8,00	$ 138.450,00	$ 1.107.600,00	8,00	$ 1.107.600,00
8.07.09	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 9	Gobernación	Unidad	9,00	$ 138.450,00	$ 1.246.050,00	9,00	$ 1.246.050,00
8.07.10	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 10	Gobernación	Unidad	8,00	$ 138.450,00	$ 1.107.600,00	8,00	$ 1.107.600,00
8.07.11	2.12.185	Suministro e Instalación de Gabinete Dispensador de Papel Higienico en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 11	Gobernación	Unidad	9,00	$ 138.450,00	$ 1.246.050,00	9,00	$ 1.246.050,00
							$ 18.552.300,00		$ 18.552.300,00
8.08		**DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL**							
8.08.01	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 1	Gobernación	Unidad	14,00	$ 87.450,00	$ 1.224.300,00	14,00	$ 1.224.300,00
8.08.02	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 2	Gobernación	Unidad	22,00	$ 87.450,00	$ 1.923.900,00	22,00	$ 1.923.900,00
8.08.03	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 3	Gobernación	Unidad	10,00	$ 87.450,00	$ 874.500,00	10,00	$ 874.500,00
8.08.04	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 4	Gobernación	Unidad	10,00	$ 87.450,00	$ 874.500,00	10,00	$ 874.500,00
8.08.05	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 5	Gobernación	Unidad	5,00	$ 87.450,00	$ 437.250,00	5,00	$ 437.250,00
8.08.06	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 6	Gobernación	Unidad	5,00	$ 87.450,00	$ 437.250,00	5,00	$ 437.250,00
8.08.07	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Linea Institucional. Nivel 7	Gobernación	Unidad	5,00	$ 87.450,00	$ 437.250,00	5,00	$ 437.250,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
8.08.08	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Línea Institucional. Nivel 8	Gobernación	Unidad	4,00	$ 87.450,00	$ 349.800,00	4,00	$ 349.800,00
8.08.09	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Línea Institucional. Nivel 9	Gobernación	Unidad	6,00	$ 87.450,00	$ 524.700,00	6,00	$ 524.700,00
8.08.10	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Línea Institucional. Nivel 10	Gobernación	Unidad	4,00	$ 87.450,00	$ 349.800,00	4,00	$ 349.800,00
8.08.11	2.12.184	Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón en Acero Inoxidable Línea Institucional. Nivel 11	Gobernación	Unidad	5,00	$ 87.450,00	$ 437.250,00	5,00	$ 437.250,00
							$ 7.870.500,00		$ 7.870.500,00
8.09		SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE							
8.09.01	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 1	Gobernación	Unidad	4,00	$ 980.234,00	$ 3.920.936,00	4,00	$ 3.920.936,00
8.09.02	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 2	Gobernación	Unidad	4,00	$ 980.234,00	$ 3.920.936,00	4,00	$ 3.920.936,00
8.09.03	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 3	Gobernación	Unidad	4,00	$ 980.234,00	$ 3.920.936,00	4,00	$ 3.920.936,00
8.09.04	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 4	Gobernación	Unidad	4,00	$ 980.234,00	$ 3.920.936,00	4,00	$ 3.920.936,00
8.09.05	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 5	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.06	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 6	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.07	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 7	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.08	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 8	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.09	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 9	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.10	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 10	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
8.09.11	2.12.187	Suministro e Instalación de Secador Eléctrico para Manos, Automático en Acero Inoxidable. Nivel 11	Gobernación	Unidad	2,00	$ 980.234,00	$ 1.960.468,00	2,00	$ 1.960.468,00
							$ 29.407.020,00		$ 29.407.020,00
8.10		DIVISION EN ACERO INOXIDABLE - BATERIA SANITARIA MOVILIDAD REDUCIDA							
8.10.01	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	21,82	$ 906.939,00	$ 19.789.409,00	21,82	$ 19.789.409,00
8.10.02	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	21,82	$ 906.939,00	$ 19.789.409,00	21,82	$ 19.789.409,00
8.10.03	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	7,28	$ 906.939,00	$ 6.602.516,00	7,28	$ 6.602.516,00
8.10.04	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	7,28	$ 906.939,00	$ 6.602.516,00	7,28	$ 6.602.516,00
8.10.05	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
8.10.06	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
8.10.07	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
8.10.08	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
8.10.09	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
8.10.10	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
8.10.11	2.15.15	Suministro e Instalación de División en Acero Inoxidable Calibre 20, para Batería Sanitaria. (Ref.304 Saninado) Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	4,88	$ 906.939,00	$ 4.425.862,00	4,88	$ 4.425.862,00
							$ 83.764.884,00		$ 83.764.884,00
8.11		**GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH**							
8.11.01	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 1	Gobernación	Unidad	14,00	$ 359.623,00	$ 5.034.722,00	14,00	$ 5.034.722,00
8.11.02	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 2	Gobernación	Unidad	13,00	$ 359.623,00	$ 4.675.099,00	13,00	$ 4.675.099,00
8.11.03	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 3	Gobernación	Unidad	11,00	$ 359.623,00	$ 3.955.853,00	11,00	$ 3.955.853,00
8.11.04	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 4	Gobernación	Unidad	11,00	$ 359.623,00	$ 3.955.853,00	11,00	$ 3.955.853,00
8.11.05	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 5	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.06	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 6	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.07	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 7	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.08	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 8	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.09	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 9	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.10	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 10	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
8.11.11	2.12.182	Suministro e Instalación de Grifería Completa para Lavamanos con Llave Tipo PUSH. NIVEL 11	Gobernación	Unidad	4,00	$ 359.623,00	$ 1.438.492,00	4,00	$ 1.438.492,00
							$ 27.690.971,00		$ 27.690.971,00
8.12		**ESPEJOS**							
8.12.01	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 1	Gobernación	Metro Cuadrado	25,50	$ 96.447,00	$ 2.459.399,00	25,50	$ 2.459.399,00
8.12.02	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 2	Gobernación	Metro Cuadrado	26,46	$ 96.447,00	$ 2.551.988,00	26,46	$ 2.551.988,00
8.12.03	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 3	Gobernación	Metro Cuadrado	19,20	$ 96.447,00	$ 1.851.782,00	19,20	$ 1.851.782,00
8.12.04	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 4	Gobernación	Metro Cuadrado	17,28	$ 96.447,00	$ 1.666.604,00	17,28	$ 1.666.604,00
8.12.05	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 5	Gobernación	Metro Cuadrado	10,08	$ 96.447,00	$ 972.186,00	10,08	$ 972.186,00
8.12.06	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 6	Gobernación	Metro Cuadrado	10,08	$ 96.447,00	$ 972.186,00	10,08	$ 972.186,00
8.12.07	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 7	Gobernación	Metro Cuadrado	10,08	$ 96.447,00	$ 972.186,00	10,08	$ 972.186,00
8.12.08	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 8	Gobernación	Metro Cuadrado	9,12	$ 96.447,00	$ 879.597,00	9,12	$ 879.597,00
8.12.09	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 9	Gobernación	Metro Cuadrado	11,04	$ 96.447,00	$ 1.064.775,00	11,04	$ 1.064.775,00
8.12.10	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 10	Gobernación	Metro Cuadrado	9,12	$ 96.447,00	$ 879.597,00	9,12	$ 879.597,00
8.12.11	2.17.07	Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm. Sin Bice. NIVEL 11	Gobernación	Metro Cuadrado	10,08	$ 96.447,00	$ 972.186,00	10,08	$ 972.186,00
							$ 15.242.486,00		$ 15.242.486,00
8.13		**MUEBLE PARA LAVAMANOS**							
8.13.01	NUEVO	SUMINISTRO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE Y/O MESONES , PARA LAVAMANOS	Propio	Metro Lineal	63,84	$ 893.027,00	$ 57.010.844,00	63,84	$ 57.010.844,00

NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING. JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
							$ 57.010.844,00		$ 57.010.844,00
9		CARPINTERÍA							
9.01		PUERTAS EN MADERA							
9.01.01	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección - Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	6,75	$ 390.437,00	$ 2.635.450,00	6,75	$ 2.635.450,00
9.01.02	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección - Nivel 2	Gobernación	Metro Cuadrado	15,25	$ 390.437,00	$ 5.954.164,00	15,25	$ 5.954.164,00
9.01.03	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección -Nivel 3	Gobernación	Metro Cuadrado	11,75	$ 390.437,00	$ 4.587.635,00	11,75	$ 4.587.635,00
9.01.04	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 4	Gobernación	Metro Cuadrado	14,25	$ 390.437,00	$ 5.563.727,00	14,25	$ 5.563.727,00
9.01.05	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 5	Gobernación	Metro Cuadrado	8,50	$ 390.437,00	$ 3.318.715,00	8,50	$ 3.318.715,00
9.01.06	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 6	Gobernación	Metro Cuadrado	11,00	$ 390.437,00	$ 4.294.807,00	11,00	$ 4.294.807,00
9.01.07	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 7	Gobernación	Metro Cuadrado	11,00	$ 390.437,00	$ 4.294.807,00	11,00	$ 4.294.807,00
9.01.08	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 8	Gobernación	Metro Cuadrado	11,00	$ 390.437,00	$ 4.294.807,00	11,00	$ 4.294.807,00
9.01.09	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 9	Gobernación	Metro Cuadrado	12,75	$ 390.437,00	$ 4.978.072,00	12,75	$ 4.978.072,00
9.01.10	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 10	Gobernación	Metro Cuadrado	9,25	$ 390.437,00	$ 3.611.542,00	9,25	$ 3.611.542,00
9.01.11	2.16.05	Suministro e Instalación de Marco y Puerta Entaborada en Madera Melaminica Color a Elección Nivel 11	Gobernación	Metro Cuadrado	9,25	$ 390.437,00	$ 3.611.542,00	9,25	$ 3.611.542,00
							$ 47.145.268,00		$ 47.145.268,00
9.02		PUERTAS CORTA FUEGO							
9.02.01	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 1	Propio	Metro Cuadrado	10,50	$ 917.844,00	$ 9.637.362,00	10,50	$ 9.637.362,00
9.02.02	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 2	Propio	Metro Cuadrado	6,30	$ 917.844,00	$ 5.782.417,00	6,30	$ 5.782.417,00
9.02.03	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 3	Propio	Metro Cuadrado	6,30	$ 917.844,00	$ 5.782.417,00	6,30	$ 5.782.417,00
9.02.04	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 4	Propio	Metro Cuadrado	6,30	$ 917.844,00	$ 5.782.417,00	6,30	$ 5.782.417,00
9.02.05	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 5	Propio	Metro Cuadrado	6,30	$ 917.844,00	$ 5.782.417,00	6,30	$ 5.782.417,00
9.02.06	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 6	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.07	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco -Nivel 7	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.08	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 8	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.09	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 9	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.10	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 10	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.11	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco - Nivel 11	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.12	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco -Nivel 12	Propio	Metro Cuadrado	4,20	$ 917.844,00	$ 3.854.945,00	4,20	$ 3.854.945,00
9.02.13	Nuevo	Suministro e Instalación de Puerta Corta Fuego. Incluye Marco -SOTANO	Propio	Metro Cuadrado	6,30	$ 917.844,00	$ 5.782.417,00	6,30	$ 5.782.417,00
							$ 65.534.062,00		$ 65.534.062,00

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
9.03		**PUERTA EVACUACIÓN EXTERIOR**							
9.03.01	2.15.06	Suministro e Instalación de Puerta en Lámina Cal. 18. (Incluye Anticorrosivo). (No Incluye Cerradura). Nivel 1	Gobernación	Metro Cuadrado	11,52	$ 264.783,00	$ 3.050.300,00	11,52	$ 3.050.300,00
							$ 3.050.300,00		**$ 3.050.300,00**
10		**VENTANERIA**							
10,01	Cotización	VENTANERIA EXTERNA "FACHADA"	Propio	Global	1,00	$ 6.302.627.341,00	$ 6.302.627.341,00	1,00	$ 6.302.627.341,00
10,02	Cotización	VENTANERIA INTERIORES	Propio	Global	1,00	$ 519.961.835,00	$ 519.961.835,00	1,00	$ 519.961.835,00
							$ 6.822.589.176,00		**$ 6.822.589.176,00**
11		**CUBIERTA**							
11.01		**IMPERMEABILIZACIÓN**							
11.01.01		**SOBREPISO MORTERO 1:5 PENDIENTE 2%**							
11.01.01.01	2.05.04 Modificado	Capa de Nivelación H=3 cm y Formación de Pendiente 2% en Sobrepiso Nivel 3	Gobernación	Metro Cúbico	22,84	$ 870.516,00	$ 19.882.585,00	22,84	$ 19.882.585,00
11.01.01.02	2.05.04 Modificado	Capa de Nivelación H=3 cm y Formación de Pendiente 2% en Sobrepiso Nivel 5 Torre B	Gobernación	Metro Cúbico	19,71	$ 870.516,00	$ 17.157.870,00	19,71	$ 17.157.870,00
11.01.01.03	2.05.04 Modificado	Capa de Nivelación H=3 cm y Formación de Pendiente 2% en Sobrepiso Nivel 12 Torre A	Gobernación	Metro Cúbico	20,86	$ 870.516,00	$ 18.158.964,00	20,86	$ 18.158.964,00
							$ 55.199.419,00		**$ 55.199.419,00**
11.01.02		**IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO**							
11.01.02.01	Nuevo	Instalación Manto 2 mm Poliester + Manto Granulado 3,5 Kg Nivel 3	Propio	Metro Cuadrado	471,85	$ 89.858,00	$ 42.399.497,00	471,85	$ 42.399.497,00
11.01.02.02	Nuevo	Instalación Manto 2 mm Poliester + Manto Granulado 3,5 Kg Nivel 5 Terraza Torre B	Propio	Metro Cuadrado	395,54	$ 89.858,00	$ 35.542.433,00	395,54	$ 35.542.433,00
11.01.02.03	Nuevo	Instalación Manto 2 mm Poliester + Manto Granulado 3,5 Kg Nivel 12 Terraza Torre A	Propio	Metro Cuadrado	415,76	$ 89.858,00	$ 37.359.362,00	415,76	$ 37.359.362,00
							$ 115.301.292,00		**$ 115.301.292,00**
11.01.03		**INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN**							
11.01.03.01	Nuevo	Instalación Grama Sintetica New Golden 17 mm Nivel 3	Propio	Metro Cuadrado	471,85	$ 61.945,00	$ 29.228.748,00	471,85	$ 29.228.748,00
11.01.03.02	Nuevo	Instalación Grama Sintetica New Golden 17 mm, Terraza Torre B Nivel 5	Propio	Metro Cuadrado	395,54	$ 61.945,00	$ 24.501.725,00	395,54	$ 24.501.725,00
11.01.03.03	Nuevo	Instalación Grama Sintetica New Golden 17 mm, Terraza Torre A Nivel 12	Propio	Metro Cuadrado	415,76	$ 61.945,00	$ 25.754.253,00	415,76	$ 25.754.253,00
							$ 79.484.726,00		**$ 79.484.726,00**
11.01.04		**POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) H=15 CM**							
11.01.04.01	2.05.27 MODIFICADO	POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) (A = 60 CM. E = 15 CM).	Gobernación	Metro Cuadrado	13,44	$ 111.107,00	$ 1.493.278,00	13,44	$ 1.493.278,00
							$ 1.493.278,00		**$ 1.493.278,00**
11.01.05		**MEDIAS CAÑAS MORTERO 1:5 RADIO 10 CM**							
11.01.05.01	2.05.04 Modificado	Medias Caña Nivel 3	Gobernación	Metro Lineal	308,46	$ 10.255,00	$ 3.163.257,00	308,46	$ 3.163.257,00
11.01.05.02	2.05.04 Modificado	Medias CañaTerraza Nivel 5 Torre B	Gobernación	Metro Lineal	102,44	$ 10.255,00	$ 1.050.522,00	102,44	$ 1.050.522,00
11.01.05.03	2.05.04 Modificado	Medias Caña Terraza Nivel 12 Torre A	Gobernación	Metro Lineal	127,96	$ 10.255,00	$ 1.312.230,00	127,96	$ 1.312.230,00
							$ 5.526.009,00		**$ 5.526.009,00**

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

NIT: 891.855.130-1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Item Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION N0 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
12		**URBANISMO**							
12.01	3.08.08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	Gobernación	Metro Lineal	217,87	$ 84.448,00	$ 18.398.686,00	217,87	$ 18.398.686,00
12.02	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	Gobernación	Metro Cuadrado	1.000,58	$ 130.122,00	$ 130.197.471,00	1.000,58	$ 130.197.471,00
12.03	2.18.16	PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA).	Gobernación	Metro Cuadrado	328,34	$ 59.486,00	$ 19.531.633,00	328,34	$ 19.531.633,00
12.04	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Gobernación	Metro Cuadrado	12,65	$ 123.513,00	$ 1.562.439,00	12,65	$ 1.562.439,00
12.05	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Gobernación	Metro Lineal	289,17	$ 77.304,00	$ 22.353.998,00	289,17	$ 22.353.998,00
12.06	3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Gobernación	Kilogramo	2.268,37	$ 24.067,00	$ 54.592.861,00	2.268,37	$ 54.592.861,00
							$ 246.637.088,00		**$ 246.637.088,00**
13		**MOBILIARIO**							
13.01	COTIZACIÓN	DOTACIÓN	Propio	Global	1,00	$ 687.835.715,00	$ 687.835.715,00	-	$ -
							$ 687.835.715,00		**$ -**
14		**OTROS**							
14.01		**ESTOPEROLES O TOPELLANTAS**							
14.01.01	3.09.03	Suministro e Instalación de Estoperoles D = 10 cm. (Incluye Elementos de Fijación y/o Anclaje).- SOTANO	Gobernación	Unidad	60,00	$ 18.209,00	$ 1.092.540,00	60,00	$ 1.092.540,00
							$ 1.092.540,00		**$ 1.092.540,00**
14.02		**PINTURA LÍNEAS CONTINUAS**							
14.02.01	3.09.16 Modificado	Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica con Microesferas, Líneas Continuas Según Norma INVÍAS - SOTANO	Gobernación	Metro Lineal	390,00	$ 7.149,00	$ 2.788.110,00	390,00	$ 2.788.110,00
							$ 2.788.110,00		**$ 2.788.110,00**
14.03		**CANALETA SOTANO**							
14.03.01	2.05.27	POYO EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) .(A = 60 CM. E = 8 CM).	Gobernación	Metro Cuadrado	18,29	$ 75.845,00	$ 1.387.205,00	18,29	$ 1.387.205,00
							$ 1.387.205,00		**$ 1.387.205,00**
14.04		**ASCENSORES**							
14.04.01	Nuevo	Suministro e Instalación de Ascensor - EDIFICIO A	Cotización	Unidad	2,00	$ 143.718.381,00	$ 287.436.762,00	2,00	$ 287.436.762,00
14.04.02	Nuevo	Suministro e Instalación de Ascensor - EDIFICIO B	Cotización	Unidad	1,00	$ 124.001.416,00	$ 124.001.416,00	1,00	$ 124.001.416,00
							$ 411.438.178,00		**$ 411.438.178,00**
14.05		**TANQUES**							
14.05.01	Nuevo	Construcción de tanque cilíndrico vertical de fondo plano con MH superior de 60 cm y su respectiva tapa conexión en PVC Agua Potable de 16200 litros Puesto En Obra	Cotización	Unidad	5,00	$ 14.030.545,00	$ 70.152.725,00	5,00	$ 70.152.725,00
14.05.02	Nuevo	Suministro e Instalación de Tanque Rectangular en Fibra de Vidrio para Almacenamiento de Agua Potable de 129,249 litros	Cotización	Unidad	1,00	$ 294.447.259,00	$ 294.447.259,00	1,00	$ 294.447.259,00
							$ 364.599.984,00		**$ 364.599.984,00**
14.06		**PINTURA COLUMNAS Y PANTALLAS**							

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

NIT: 891.855.130-1

PRESUPUESTO MODIFICACION No. 1

CONTRATO DE OBRA N°	20260586
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
CONTRATISTA :	CONSORCIO CAM SOGAMSO R/L ING JUAN ESTEBAN JIMENEZ
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SOGAMOSO 2627 R/L ING JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ

ÍTEM DE PAGO	Ítem Gobernación	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	FUENTE	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION NO 1	
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
14.06.01	14.06.01	Suministro e Instalación de Estuco y Vinilo a Tres Manos Columnas	Gobernación	Metro Cuadrado	3.864,13	$ 21.641,00	$ 83.623.637,00	3.864,13	$ 83.623.637,00
14.06.02	14.06.02	Suministro e Instalación de Estuco y Vinilo a Tres Manos Muro Pantallas	Gobernación	Metro Cuadrado	1.049,70	$ 21.641,00	$ 22.716.558,00	1.049,70	$ 22.716.558,00
							$ 106.340.195,00		$ 106.340.195,00
14.07	**14.07**	**BARANDAS**							
14.07.01	14.07.01	Suministro, Transporte, Fabricación, Figurada y/o Rolado, Ensamblaje y Montaje Manual de Estructura Metalica	Gobernación	Kilogramo	1.976,27	$ 24.067,00	$ 47.562.890,00	1.976,27	$ 47.562.890,00
							$ 47.562.890,00		$ 47.562.890,00
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 33.322.968.276,00		$ 33.322.968.276,00
		ADMINISTRACIÓN			22,90%		$ 7.630.959.735,00		$ 7.630.959.735,00
		IMPREVISTOS			1,00%		$ 333.229.683,00		$ 333.229.683,00
		UTILIDAD			5,00%		$ 1.666.148.414,00		$ 1.666.148.414,00
		PMT					$ 68.030.820,58		$ 68.030.820,58
							43.021.336.928,58		$ 43.021.336.928,58
							AJUSTE AL PESO		$ -

EL CONTI EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: RL/ JUAN ESTEBAN JIMÉNEZ RESTREPO

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: RL/ JHONATAN FELIPE GARCIA RODRIGUEZ

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO