


			FORMATO					VERSIÓN: 6	
								CODIGO:E-DE-FP-F-009	
			PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios					FECHA: 11/Feb/2026	
ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4		4. REALIZAR SEÑALIZACION Y DEMARCACION					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
4.01	3.09.16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Metro lineal	48,769.28	2	\$ 4,674.15	\$ 232,514,028.72	0.53%
4.02	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	Precios Gober.	Unidad	4,688.00	2	\$ 15,574.35	\$ 74,472,803.86	0.17%
4.03	3.09.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	Precios Gober.	Unidad	91.00	2	\$ 368,159.23	\$ 34,172,539.73	0.08%
4.04	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	Precios Gober.	Unidad	123.00	2	\$ 391,513.02	\$ 49,119,223.49	0.11%
4.05	3.09.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Metro lineal	355.00	2	\$ 289,588.67		
4.06	3.06.04 MOD	CONSTRUCCIÓN DE BANDAS ALEATORIAS TRANSVERSALES CON	Seleccione de la lista...	Metro Cúbico	0.96	0	\$ 1,058,362.18	\$ 1,016,027.69	0.00%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 496,154,680.90	1.14%
A								\$ 109,154,029.80	
I								\$ 14,884,640.43	
U								\$ 24,807,734.05	
ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
5		5. REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
5.01	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	252	0	\$ 26,955.15	\$ 6,792,697.80	0.02%
5.02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gober.	Metro Cúbico	80.64	0	\$ 70,577.63	\$ 5,691,380.08	0.01%
5.03	2.02.26	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 M. 14 MPa (2000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	56	2	\$ 43,122.13	\$ 2,463,136.07	0.01%
5.04	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	Kilogramo	22319.2	2	\$ 7,675.05	\$ 174,726,995.48	0.40%
5.05	5.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precios Gober.	Metro Cúbico	137.66	2	\$ 1,267,906.07	\$ 178,030,748.59	0.41%
5.06	3.03.08	DRENAJES EN TUBERIA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA).	Precios Gober.	Metro lineal	40	2	\$ 40,260.89	\$ 1,642,644.31	0.00%
5.07	3.13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	62	2	\$ 7,326.84	\$ 463,349.36	0.00%
5.08	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	69.58	0	\$ 119,997.54	\$ 8,349,428.84	0.02%
5.09	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gober.	M3-Km	2,268.31	0	\$ 2,765.10	\$ 6,272,103.98	0.01%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 384,432,484.51	0.88%
A								\$ 84,575,146.59	
I								\$ 11,532,974.54	
U								\$ 19,221,624.23	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL				
COSTO DIRECTO		\$	31,116,351,195.03	71.49%
Bienes		\$	-	
Servicios		\$	-	
Obra Pública		\$	31,116,351,195.03	
COSTO INDIRECTO		\$	9,563,088,057.31	21.97%
Administración		\$	6,845,597,262.91	
imprevistos		\$	933,490,535.85	
Utilidad		\$	1,555,817,559.75	
Otros Costos		PMT	\$ 96,834,060.46	
Otros Costos		PAGA	\$ 24,715,444	
Otros Costos		CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ 16,875,000	
Otros Costos		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EPP)	\$ 89,758,194	
SUBTOTAL		\$	40,679,439,252.34	93.46%
INTERVENTORIA			\$ 2,847,560,747.66	6.54%
TOTAL PRESUPUESTO		\$	43,527,000,000.00	100%



NESTOR IVAN ARIAS MONTAÑEZ
MP- 01122-11261 CPITVC
Profesional de apoyo Secretaria de Infraestructura

AIU