BETO BENJUMEA
CONSTRUCCIONES

La Jagua de Ibirico, 31 de julio de 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
La Jagua de Ibirico- cesar

REFERENCIA: PRESENTACION PROPUESTA "*Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante la adecuación de las aulas de clase No. 20 y 21, el Aula STEAM y los espacios destinados al almacenamiento de material didáctico y pedagógico*".

El suscrito (a), *JESUS ALBERTO BENJUMEA GARCÍA*, identificado con la cédula 1064112811, expedida en La Jagua de Ibirico- cesar, en mi representación legal, por medio de la presente hago entrega de la presente propuesta económica para participar dentro de la invitación, *Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante la adecuación de las aulas de clase No. 20 y 21, el Aula STEAM y los espacios destinados al almacenamiento de material didáctico y pedagógico".* para lo cual entrego la documentación necesaria para dicho proceso.

Atentamente,

JESUS ALBERTO BENJUMEA GARCÍA
CC. 1064112811 de La Jagua de Ibirico
CEL. 3106440908

BETO BENJUMEA
CONSTRUCCIONES

COTIZACION #004

BENJUMEA GARCIA JESUS ALBERTO

CALLE 3 5-66

CEL: 3222926977

CORREO: BETOBENJUMEA@GMAIL.COM

CONTRATISTA: I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYENDO EL RETIRO CONTROLADO DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES NO REUTILIZABLES EN UN SITIO AUTORIZADO.	165	M²	$ 8.500	$ 1.402.500
2	INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA, INCLUYENDO, MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTE DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, GARANTIZANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN, ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO.	175	M²	$ 15.000	$ 2.625.000
3	DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO CONTROLADO DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES NO REUTILIZABLES EN UN SITIO AUTORIZADO.	116	M²	$ 12.000	$ 1.392.000
4	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INCLUYENDO SUMINISTRO, MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN Y AJUSTE DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME Y SU CORRECTA INSTALACIÓN.	208	M²	$ 15.000	$ 3.120.000
5	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE MUROS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE MENOR CUANDO SEA NECESARIO Y APLICACIÓN DE LAS MANOS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR UN ACABADO UNIFORME Y DE CALIDAD.	317	M²	$ 9.500	$ 3.011.500
6	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PUERTAS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, RESANE MENOR CUANDO SEA NECESARIO Y APLICACIÓN DE LAS MANOS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR UN ACABADO UNIFORME Y DE CALIDAD.	2	UND	$ 135.000	$ 270.000
7	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE VENTANAS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE LAS MANOS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR UN ACABADO UNIFORME, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.	7	UND	$ 80.000	$ 560.000
8	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA, INCLUYENDO, MONTAJE, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO LA AUSENCIA DE FUGAS.	6	UND	$ 100.000	$ 600.000

BETO BENJUMEA
CONSTRUCCIONES

9	REPARACIÓN DE PISOS, INCLUYENDO RESANE, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE PIEZAS DETERIORADAS CUANDO SEA NECESARIO Y ACABADO FINAL, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA SUPERFICIE.	23	ML	$ 28.000	$ 644.000
SEDE CENTRAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO- ADECUACION DE BODEGA					
10	CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, VACIADO Y CONFORMACIÓN DEL CONCRETO, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA	14	ML	$ 60.000	$ 840.000
11	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE 0.25 × 0.15 M, INCLUYENDO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	38	ML	$ 70.000	$ 2.660.000
12	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	16	ML	$ 45.000	$ 720.000
13	CONSTRUCCIÓN DE VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	16	ML	$ 45.000	$ 720.000
14	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO DE 0.07 M DE ESPESOR, INCLUYENDO PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, VACIADO, EXTENDIDO, NIVELADO Y ACABADO DEL CONCRETO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	50	M^2	$ 20.000	$ 1.000.000
15	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, INCLUYENDO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PEGA CON MORTERO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	60	M^2	$ 28.000	$ 1.680.000
16	INSTALACIÓN DE PUERTA, INCLUYENDO, MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE Y COLOCACIÓN DE HERRAJES, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	1	UND	$ 120.000	$ 120.000
17	INSTALACIÓN DE VENTOLÍN, INCLUYENDO, MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTE, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA VENTILACIÓN DEL ESPACIO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	3	UND	$ 100.000	$ 300.000
18	INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INCLUYENDO TRAZADO, CANALIZACIÓN, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	7	UND	$ 52.000	$ 364.000
19	INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYENDO, MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTE DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, GARANTIZANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN, ESTABILIDAD Y HERMETICIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	51	M^2	$ 40.000	$ 2.040.000
SEDE CENTRAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO- ADECUACION DE BODEGA 2					
20	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE 0.25 × 0.15 M, INCLUYENDO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	9	ML	$ 50.000	$ 450.000
21	CONSTRUCCIÓN DE VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYENDO, ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, INSTALACIÓN DE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	21	ML	$ 50.000	$ 1.050.000

BETO BENJUMEA
CONSTRUCCIONES

22	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, INCLUYENDO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PEGA CON MORTERO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	65	M²	$ 25.000	$ 1.625.000
23	INSTALACIÓN DE PUERTA, INCLUYENDO MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE Y COLOCACIÓN DE HERRAJES, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	3	UND	$ 150.000	$ 450.000
24	INSTALACIÓN DE VENTOLÍN, INCLUYENDO MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTE, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA VENTILACIÓN DEL ESPACIO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	4	UND	$ 80.000	$ 320.000
25	INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INCLUYENDO TRAZADO, CANALIZACIÓN, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	4	UND	$ 20.000	$ 80.000
26	IMPERMEABILIZACION PLACA INCLUYENDO LIMPIEZA, PICADO DE PARTES EN MAL ESTADO, MORTERO, APLICACION DE PRODUCTOS INPERMEABILIZANTE, FIJACIÓN Y AJUSTE DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, GARANTIZANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN, ESTABILIDAD Y HERMETICIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	22	M²	$ 150.000	$ 3.300.000
SEDE CENTRAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO- ADECUACION SALONES 20 Y 21					
27	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO CONTROLADO DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES NO REUTILIZABLES EN UN SITIO AUTORIZADO.	82	M²	$ 8.000	$ 656.000
28	REPARACIÓN DE CIELO FALSO, INCLUYENDO AJUSTE, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS Y ACABADO FINAL, GARANTIZANDO SU ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	77	M²	$ 15.000	$ 1.155.000
29	INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYENDO, MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTE DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN, GARANTIZANDO SU CORRECTA ALINEACIÓN, ESTABILIDAD Y HERMETICIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	83	M²	$ 20.000	$ 1.660.000
30	APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL SALÓN, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES, RESANE MENOR CUANDO SEA NECESARIO Y APLICACIÓN DE LAS MANOS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR UN ACABADO UNIFORME Y DE CALIDAD.	88	M²	$ 20.000	$ 1.760.000
31	INSTALACIÓN DE VENTANAS, INCLUYENDO, MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTE Y SELLADO, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	1	UND	$ 80.000	$ 80.000
32	SELLADO DE VENTANAS, INCLUYENDO APLICACIÓN DE MATERIAL SELLANTE EN JUNTAS Y UNIONES PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD, PREVENIR FILTRACIONES Y ASEGURAR UN ADECUADO ACABADO.	1	UND	$ 150.000	$ 150.000
TOTAL					$ 36.805.000