ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PISO MADERAMEN Y SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN; DEL COLISEO ARENA DE SAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá

CAPITULO	ITEM	ICCU	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			**PRELIMINARES**				
	1.1	N.A	DESMONTE DE PISO EN MADERA TECA EXISTENTE	M2	648.00	$ 13,000.00	$ 8,424,000.00
						SUBTOTAL PRELIMINARES	**$ 8,424,000.00**
2			**PISO DE MADERA Y ACABADOS**				
	2.1	N.A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA NATURAL TECA DE 7-10 CM ANCHO X 18 MM ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA EN DURMIENTES DE MADERA DE 4X4 CM SOBRE NEOPRENOS DE 5X5X3 MM.	M2	648.00	$ 290,000.00	$ 187,920,000.00
	2.2	N.A	PULIDO EN SITIO Y BARNIZADO CON LACAS DE POLIURETANO BASE AGUA, PARA PRACTICA DEPORTIVA DE TERCER NIVEL, MARCA ITALIANA	M2	648.00	$ 105,000.00	$ 68,040,000.00
						SUBTOTAL ELEMENTOS EN MADERA	**$ 255,960,000.00**
3			**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				
	3.1	N.A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN LINEAL DE CANCHA DE FUTSAL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y LOGOS	UN	4.00	$ 3,134,769.23	$ 12,539,076.92
						SUBTOTAL VARIOS	**$ 12,539,076.92**
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 276,923,076.92**
						COSTOS INDIRECTOS AIU 30.00%	**$ 83,076,923.08**
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS AIU	**$ 360,000,000.00**
						INTERVENTORIA 0.00%	**$ -**
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS AIU + INTERVENTORIA	**$ 360,000,000.00**
						AJUSTE AL PESO	
						TOTAL	**$ 360,000,000.00**

ELABORO:

ING. DIANA MARSELA RODRIGUEZ MARTINEZ
INGENIERA CIVIL-CONTRATISTA IMCRDZ