

| FORMULARIO 1<br>PRESUPUESTO OFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------------|
| [La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]                                      |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
| Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.T.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |            | DESCRIPCION                                                                                                                                                       | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | GENERAL          | PARTICULAR |                                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
| CAP.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |            | PRELIMINARES                                                                                                                                                      |      |          |                |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA POLISOMBRA, H= 2JO M                                                                                                             | ML   | 171,990  | \$ 21.822      | \$ 3.753.166,00   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA EN AREAS DE CUBIERTA, CANALETA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE Y BATERIAS.                                           | M2   | 132,460  | \$ 9.913       | \$ 1.313.076,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                                                                                            | UND  | 74,00    | \$ 41.363      | \$ 3.060.862,00   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DESMONTE DE CIELO RASO EXITENTE                                                                                                                                   | M2   | 91,010   | \$ 14.749      | \$ 1.342.306,00   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS                                                                                                                                      | M2   | 83,230   | \$ 33.917      | \$ 2.822.912,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DEMOLICION DE MURO SENCILLO 8"=18 CM EN CUARTO TABLEROS ELÉCTRICOS GENERALES                                                                                      | M2   | 2,100    | \$ 34.031      | \$ 71.465,00      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DESMONTE DE MURO EN DRYWALL O SUPERBOARD                                                                                                                          | M2   | 2,400    | \$ 22.976      | \$ 55.142,00      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DESMONTE DE VENTANAS                                                                                                                                              | M2   | 17,860   | \$ 23.839      | \$ 425.765,00     |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 12.844.694,00  |
| CAP.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |            | REPARACIONES Y OBRA CIVIL EN SALONES                                                                                                                              |      |          |                |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |            | DEMOLICIÓN                                                                                                                                                        |      |          |                |                   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DEMOLICIÓN DE MUROS                                                                                                                                               | M2   | 270      | \$ 44.610      | \$ 12.051.392,00  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            | DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO EN CERÁMICA                                                                                                                             | M2   | 223,98   | \$ 18.438      | \$ 4.129.743,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 16.181.135,00  |
| CAP.III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |            | EXCAVACION, EXPLANACION Y RELLENO                                                                                                                                 |      |          |                |                   |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REEMPLAZO DE MATERIAL                                                                                                                      | M3   | 56       | \$ 71.950      | \$ 4.029.200,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 4.029.200,00   |
| CAP.IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |            | SUB BASE GRANULAR                                                                                                                                                 |      |          |                |                   |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO                                                                                                                           | M2   | 223,98   | \$ 54.682      | \$ 12.247.674,00  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | NORMA INVIAS                                                                                                                                                      | M3   | 33,6     | \$ 165.871     | \$ 5.573.266,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 17.820.940,00  |
| CAP.VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |            | CONSTRUCCIÓN DE PISOS                                                                                                                                             |      |          |                |                   |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | PLACA PISO EN CONCRETO DE 20.7 MPA E= 0.08 M INCLUTE MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15CM                                                                | M2   | 223,98   | \$ 119.157     | \$ 26.688.785,00  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | ENCHAPE EN CERÁMICA                                                                                                                                               | M2   | 223,98   | \$ 109.299     | \$ 24.480.790,00  |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO                                                                                                                                 | M    | 50       | \$ 132.214     | \$ 6.610.700,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 57.780.275,00  |
| VAP.VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |            | CONSTRUCCIÓN DE MURO ESTURCTURAL                                                                                                                                  |      |          |                |                   |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | MURO EN BLOQUE E= 20 CM, REFUERZO Y GROUTING 17.2 MPA                                                                                                             | M2   | 270,15   | \$ 229.454     | \$ 61.986.998,00  |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | COCIDO DE GRIETAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA                                                                                                                         | M    | 33       | \$ 113.673     | \$ 3.751.209,00   |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | ANCLAJE PARA VARILLA DE ACERO Ø= 3/8" L= 10-15 CM                                                                                                                 | M    | 68,8     | \$ 18.105      | \$ 1.245.624,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 66.983.831,00  |
| CAP.VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |            | MUROS SENCILLOS                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |            | LEVANTE EN MURO SENCILLO H= 2.90 CUARTO TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS.                                                                                          | M2   | 5,8      | \$ 66.416      | \$ 385.213,00     |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 385.213,00     |
| CAP.VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                |                   |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUTE ESTRUCTURA DE SOPORTE                                                                                       | M2   | 7,94     | \$ 104.538     | \$ 830.032,00     |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE                                                                                   | M2   | 91,01    | \$ 124.505     | \$ 11.331.200,00  |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | FLANCHE CON CINTA Sika MULTISEAL A= 33 CM PARA CANALETA METÁLICA EXISTENTE CUBIERTA                                                                               | M2   | 132,46   | \$ 85.918      | \$ 11.380.698,00  |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                         | ML   | 177,12   | \$ 41.339      | \$ 7.321.964,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 30.863.894,00  |
| CAP.IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |            | ACABADOS EXTERIOR E INTERIOR.                                                                                                                                     |      |          |                |                   |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | PAÑETE MURO (INCL FILOS Y DILATACIONES)                                                                                                                           | M2   | 546      | \$ 34.432      | \$ 18.799.872,00  |
| 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | ESTUCCO Y PINTURA CON VINILO EN MUROS NUEVOS (3 MANOS) AMBAS CARAS                                                                                                | M2   | 546      | \$ 37.877      | \$ 20.680.842,00  |
| 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | APLICACIÓN DE PINTURA VINILO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.                                                                                                    | M2   | 2587,02  | \$ 23.975      | \$ 62.023.805,00  |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERÁMICA 20.5X20.5 CM                                                                                                      | M2   | 30,24    | \$ 101.407     | \$ 3.066.548,00   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |                                                                                                                                                                   |      |          |                | \$ 104.571.067,00 |
| CAP.X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |            | CARPINTERIA METÁLICA                                                                                                                                              |      |          |                |                   |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            | SUMINISTOR E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CAL 20 1.0X2.05 m ACABADO ANTICORROSIVA Y PINTURA (INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND  | 5        | \$ 1.015.373   | \$ 5.076.865,00   |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, REEMPLAZO DE MARCO METALICO, ANTICORROSIVO Y PINTURA)            | M2   | 72,67    | \$ 234.010     | \$ 17.005.507,00  |
| 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            | REPOSICION, SUMINISTOR E INSTALACION DE CERRADURA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO                       | UND  | 12       | \$ 230.799     | \$ 2.769.588,00   |
| 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            | REPOSICION, SUMINISTOR E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO             | UND  | 21       | \$ 119.178     | \$ 2.502.738,00   |
| 10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR / REJA METÁLICA VARILLA DE 1/2" (INCL PINTURA)                                                                              | M2   | 76,04    | \$ 361.739     | \$ 27.506.634,00  |

|                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           |                   |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|-------------------|
| 10.6                                 |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA MECANICA, REEMPLAZO DE MALLA METALICA, TUBO Y ANGULO ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA) LADO TRANSFORMADOR                                           | M3  | 19,2  | \$ | 173.258   | \$ 3.326.554,00   |
| 10.7                                 |  |  |  | REINSTALACIÓN DE VENTANA (INCL. PINTURA)                                                                                                                                                                                                               | M2  | 17,86 | \$ | 46.339    | \$ 827.615,00     |
| 10.8                                 |  |  |  | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOX. CAL. 18                                                                                                                                                                                                              | M3  | 2,4   | \$ | 975.499   | \$ 2.341.198,00   |
| Subtotal                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           | \$ 61.356.699,00  |
| CAP.XI INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           |                   |
| 11.1                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL BLANCO (INCL. INCL. SIFÓN DE DESAGUE Y ACOUPLE LAVAMANOS/PLATOS)                                                                                                                           | UND | 2     | \$ | 211.743   | \$ 423.486,00     |
| 11.2                                 |  |  |  | REPOSICION , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS (INCL. SIFÓN DE DESAGUE Y ACOUPLE LAVAMANOS/PLATOS)                                                                                                                                        | UND | 21    | \$ | 92.598    | \$ 1.944.558,00   |
| 11.3                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT TANQUE SANITARIO PUSH (INCL. ACOUPLE SANITARIO Y ASIENTO INFANTIL)                                                                                                                                         | UND | 17    | \$ | 439.817   | \$ 7.476.889,00   |
| 11.4                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO INSTITUCIONAL ORINAL PETITE CON GRIFERIA DE PORCELANA TIPO CRUCETA CORONA (INCL. GRIFERIA Y ACOUPLE SANITARIO)                                                                                                       | UND | 1     | \$ | 452.289   | \$ 452.289,00     |
| 11.5                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE DESAGUE EN LAVAPLATOS (INCL. ACOUPLE PLASTICO)                                                                                                                                                                    | UND | 2     | \$ | 53.231    | \$ 106.462,00     |
| 11.6                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL (INCL. ACOUPLE PLASTICO)                                                                                                                                                                                   | UND | 3     | \$ | 240.786   | \$ 722.358,00     |
| 11.7                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA                                                                                                                                                                                                             | UND | 5     | \$ | 108.027   | \$ 540.135,00     |
| 11.8                                 |  |  |  | REPOSICION DE LLAVE DE PASO 1/2"                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1     | \$ | 33.684    | \$ 33.684,00      |
| 11.9                                 |  |  |  | REPOSICION DE LLAVE DE PASO 2"                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 1     | \$ | 51.826    | \$ 51.826,00      |
| Subtotal                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           | \$ 11.751.687,00  |
| CAP.XII INSTALACIONES ELECTRICAS     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           |                   |
| 12.1                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA (INCL. ACCESORIO PROTECTOR)                                                                                                                                                       | UND | 30    | \$ | 146.734   | \$ 4.402.020,00   |
| 12.2                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 20 AMP CARA CHINA                                                                                                                                                                               | UNO | 5     | \$ | 92.615    | \$ 463.075,00     |
| 12.3                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE TIPO GFCI                                                                                                                                                                                       | UND | 6     | \$ | 193.534   | \$ 1.161.204,00   |
| 12.4                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO                                                                                                                                                                                           | UND | 25    | \$ | 88.598    | \$ 2.214.950,00   |
| 12.5                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE                                                                                                                                                                                              | UND | 13    | \$ | 95.671    | \$ 1.243.723,00   |
| 12.6                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO 60X60 38W                                                                                                                                                                                   | UND | 22    | \$ | 144.784   | \$ 3.185.248,00   |
| 12.7                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 12W EMPOTRAR                                                                                                                                                                                         | UND | 36    | \$ | 59.348    | \$ 2.136.528,00   |
| 12.8                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 50-60W                                                                                                                                                                          | UND | 6     | \$ | 464.632   | \$ 2.787.792,00   |
| 12.9                                 |  |  |  | REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 30X120 40W COMEDOR                                                                                                                                                                               | UND | 10    | \$ | 184.283   | \$ 1.842.830,00   |
| Subtotal                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           | \$ 19.437.370,00  |
| CAP.XIII MANTENIMIENTOS Y OTROS      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           |                   |
| 13.1                                 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CARCAMOS, CAJAS DE REGISTROS SANITARIOS, TRAMPAS DE GRASAS Y AGUAS LLUVIAS INCL. SONDEO DE TUBERIA Y RETIRO DE SEDIMENTOS                                                                                                             | UND | 5     | \$ | 356.292   | \$ 1.781.460,00   |
| 13.2                                 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES INCLUYE REPOSICION DE MADERA Y PINTURA, PEDESTAL EN CONCRETO DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                        | GBL | 2     | \$ | 2.497.213 | \$ 4.994.426,00   |
| 13.3                                 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1 HP TANQUE VERTICAL 170 LT                                                                                                                                                                          | UND | 1     | \$ | 4.225.636 | \$ 4.225.636,00   |
| 13.4                                 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA INCLUYE TRATAMIENTO DE FILTRACIONES EN MUROS, PINTURA EPOXICA, ESCARIFICACION DE PAÑETE, REPOSICION DE TUBERIA, PUNTO ELECTRICO BOMBA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO | GLB | 1     | \$ | 1.950.000 | \$ 1.950.000,00   |
| 13.5                                 |  |  |  | CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA PROVENIENTES DE EXCAVACION                                                                                                                                                                             | M3  | 56    | \$ | 87.174    | \$ 4.881.744,00   |
| 13.6                                 |  |  |  | DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DE MALEZA (INCL. RETIRO)                                                                                                                                                                                                   | M2  | 847   | \$ | 9.628     | \$ 8.154.916,00   |
| Subtotal                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           | \$ 25.988.182,00  |
| SUBTOTAL OBRAS                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |    |           | \$ 429.994.187,00 |

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
|                              |    |                |
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | \$ | 429.994.187,00 |
| VALOR TOTAL                  | \$ | 429.994.187,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| NOTA 1: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.                                                                                                                                                             | DESCRIPCION    | PORCENTAJE  |
| NOTA 2: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | ADMINISTRACION | A= 26%      |
| NOTA 3: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).                                                                                                                                                                           | IMPREVISTO     | I= 1%       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       | UTILIDAD       | U= 3%       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL A.I.U    | A.I.U.= 30% |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |